



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA KALISZA

Projekt pt. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju, o przyznanie dotacji na „Przygotowanie programów rewitalizacji”



MINISTERSTWO
ROZWOJU



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Autorzy opracowania

Miasto Kalisz



Wydział Strategii i Rozwoju

Biuro Rewitalizacji

Urząd Miejski w Kaliszu
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Izabela Grześkiewicz

Małgorzata Mikołajczyk

Marcin Wolniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza



Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań

Prof. UAM dr hab. Paweł Churski

dr inż. Przemysław Ciesiółka

dr Bartłomiej Kołsut

dr Robert Kudłak

dr Paweł Motek

Współpraca:



Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM

Malwina Balcerak
Małgorzata Donderowicz
Maciej Głowczyński
Patryk Kaczmarek
Adam Wronkowski



Spis treści:

1	WPROWADZENIE	2
2	OPIS POWIĄZAŃ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	3
3	OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI	7
4	SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI	11
4.1	Aspekt społeczny	12
4.2	Aspekt gospodarczy	14
4.3	Aspekt środowiskowy	16
4.4	Aspekt przestrzenno-funkcjonalny	17
4.5	Aspekt techniczny	19
4.6	Synteza pogłębionej diagnozy	21
4.6.1.	Mocne strony i szanse	24
4.6.2.	Słabe strony i zagrożenia	25
4.6.3.	Słabe strony i szanse	26
4.6.4.	Mocne strony i zagrożenia	26
5	WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI	28
6	CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ	29
6.1	Cel strategiczny 1: Ograniczenie skali problemów społecznych	31
6.2	Cel strategiczny 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego	32
6.3	Cel strategiczny 3: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	34
6.4	Cel strategiczny 4: Poprawa funkcjonowania systemu transportowego	35
6.5	Cel strategiczny 5: Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa	36
7	PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE	38
7.1	Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	38
7.2	Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	71
7.2.1.	Przedsięwzięcia ogólnomiejskie	71
7.2.2.	Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne	73
8	MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH	75
9	RAMY FINANSOWE	79
10	STRUKTURA ZARZĄDZANIA	80
10.1	Zadania interesariuszy wewnętrznych	80
10.2	Zadania interesariuszy zewnętrznych	81
10.3	Koszty zarządzania	81
11	SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY	82
11.1	Monitoring ilościowy	82
11.2	Monitoring jakościowy	84
12	NIEZBĘDNE ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA KALISZA NA LATA 2015-2020 ORAZ W UCHWALE W SPRAWIE USTALENIA ZASAD WYNAJMIOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KALISZA	85
13	SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI	86
14	PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	87
14.1	Wskazanie zakresu niezbędnych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	87
14.2	Wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany	87
14.3	Miejscowe plany rewitalizacji	88
15	BIBLIOGRAFIA	91
16	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	93



Rewitalizacja to aktualnie jedno z najczęściej wymienianych i odnawianych przez wszystkie przypadki określeń nawiązujących do szeroko rozumianego zarządzania miastem. W Polsce stało się ono powszechnie znane głównie dzięki dużej skali środków unijnych przeznaczonych na projekty rewitalizacyjne. Jednak działania zmierzające do odnowy miast mają znacznie dłuższą historię, wykraczającą poza ramy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Najogólniej mówiąc, rewitalizacja jest „kompleksowym procesem organizacyjnym i inwestycyjnym, prowadzącym do ożywienia zdegradowanych czy zaniedbanych terenów miejskich” (Parysek 2015: 11).

Upowszechnienie działań rewitalizacyjnych w Polsce nastąpiło wraz z wejściem do **Unii Europejskiej**. Wcześniej funkcjonowały w kraju pojedyncze inicjatywy wybranych miast, które nie ujmowały zagadnienia rewitalizacji w sposób kompleksowy. Od 2004 roku uruchomione zostały znaczne środki finansowe w ramach **Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego na lata 2004-2006**, przeznaczone na rewitalizację obszarów miejskich, przemysłowych i powojennych. Było to innowacyjne podejście do odnowy zdegradowanych obszarów w skali całej Wspólnoty Europejskiej. W Polsce po raz pierwszy rewitalizacja została włączona w główny nurt priorytetów i działań programów funduszy strukturalnych.

W kolejnym **okresie programowania na lata 2007-2013** w większości województw podniesiono znaczenie odnowy zdegradowanych obszarów, zaliczając ją do jednego z głównych celów rozwoju miast. W rezultacie znacznie wzrósł również poziom finansowania. Pojawiła się także możliwość starania się o zwrotne środki na rewitalizację w ramach **Inicjatywy JESSICA**. Ubieganie się o dofinansowanie, a następnie realizacja projektów rewitalizacyjnych spowodowały szereg zmian w zakresie organizacji i działania wielu samorządów lokalnych w Polsce (Ciesiółka 2014). Jak zauważa Heczko-Hyłowa (2009) rewitalizacja stała się w krótkim czasie ważnym elementem systemowego programowania rozwoju miast. Działo się tak pomimo braku regulacji ustawowych w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych. Jednocześnie często podkreślane było błędne rozumienie pojęcia rewitalizacji, którą utożsamiano przede wszystkim z projektami inwestycyjnymi, związanymi z remontami, modernizacją lub adaptacją obiektów kubaturowych (Siemiński, Topczewska 2009).

W ostatnim czasie, w związku z początkiem **okresu programowania środków unijnych 2014-2020**, obserwowana jest zmiana optyki w zakresie odnowy obszarów zdegradowanych. Zdecydowanie więcej uwagi poświęca się **zagadnieniom społecznym w rewitalizacji**. Towarzyszy temu szereg zmian legislacyjnych porządkujących proces rewitalizacji, związanych przede wszystkim z uchwaleniem *Ustawy o rewitalizacji*. Za sprawą *Krajowej polityki miejskiej i Założeń narodowego planu rewitalizacji* odnowa obszarów zdegradowanych stała się filarem rozwoju kraju na najbliższe lata. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej kierowane jest nie tylko na projekty rewitalizacyjne, ale także na działania przygotowawcze, związane z procedurą sporządzania programów rewitalizacji.

Znaczne zmiany w programowaniu działań rewitalizacyjnych wynikają przede wszystkim z wprowadzenia w życie *Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji*. Podnosi ona w istotnym stopniu rangę tego procesu i nadaje mu nowy kształt, wprowadzając niespotykane dotąd w Polsce uregulowania – kilka z nich ma kluczowe znaczenie dla programowania rewitalizacji na najbliższe lata. Pierwszym ważnym *novum* jest instytucja **gminnego programu rewitalizacji**. Jest to obecnie podstawowy dokument organizujący publiczną i niepubliczną interwencję rewitalizacyjną. Jego zakres znacznie wykracza poza obligatoryjną treść dotychczasowych lokalnych programów rewitalizacji, uwzględniając szereg rozwiązań związanych z budowaniem partnerstwa na rzecz odnowy oraz ze zmianami w lokalnym prawie zagospodarowania przestrzennego. Drugą istotną zmianą w stosunku do dotychczasowych praktyk rewitalizacyjnych jest konieczność przeprowadzenia szerszych i bardziej rozbudowanych konsultacji społecznych. Sfera współpracy z zewnętrznymi interesariuszami rewitalizacji została także wzmocniona poprzez wprowadzenie instytucji komitetu rewitalizacji, jako platformy wymiany poglądów i podejmowania decyzji dotyczących interwencji w zakresie odnowy zdegradowanych obszarów miejskich. Wszystkie te zmiany zmierzają do zwiększonego zakorzenienia działań rewitalizacyjnych w lokalnej wspólnotie i oparcia ich na lokalnych zasobach, co zbliża specyfikę tego procesu w Polsce do wizji współczesnej rewitalizacji w oczach Roberta i Sykesa (2000).



Zgodnie z zasadą programowania, każdy nowy dokument strategiczno-programowy musi uwzględniać powiązania z dotychczas podjętymi uzgodnieniami oraz kierunkami działań przyjętymi w innych dokumentach. Programowanie interwencji przy wykorzystaniu publicznych środków finansowych musi być bowiem skoncentrowane na wspieraniu całościowych programów, które charakteryzuje **maksymalizacja efektów synergicznych**, a nie pojedynczych przedsięwzięć. Zasadę tę należy również stosować w procesie opracowywania gminnego programu rewitalizacji. Oznacza to, że podejmowane działania powinny być kompleksowe i wzajemnie się wspierać. Wykorzystanie tej zasady sprowadza się do poszukiwania powiązań występujących między obowiązującymi dokumentami strategiczno-programowymi, a opracowanym programem.

W pierwszej kolejności należy potwierdzić, że niniejszy program jest zgodny w swej treści z dokumentami strategicznymi i planistycznymi szczebla regionalnego. W hierarchii polityk rozwojowych jest to bezpośredni, nadrzędny poziom, który jest szczególnie istotny przy projektowaniu programów, strategii i planów lokalnych dla obszarów miejskich, w tym także programów rewitalizacji. Dla określenia diagnozy stanu istniejącego oraz kluczowych celów i działań rewitalizacyjnych w Kaliszu ważne są dwa dokumenty opracowywane przez samorząd województwa wielkopolskiego:

1. *Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020* przyjęta Uchwałą Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. oraz
2. *Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego* przyjęty Uchwałą Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.

W przypadku ustaleń diagnostycznych i programowych o charakterze przestrzennym, szczególnie istotne są uwarunkowania i kierunki wynikające z treści *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego*, w tym m.in. fakt lokalizacji Kalisza w: (1) strefie intensywnych procesów urbanizacyjnych, (2) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, (3) systemie obszarów chronionych, (4) paśmie dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, (5) strefie wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych, (6) strefie rozwoju działalności logistycznej, (7) aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Treść działań zakładanych w niniejszym programie odzwierciedla charakter tych uwarunkowań i kierunków. Z uwagi na objętość programu, nie jest jednak możliwy ich szczegółowy opis. Z kolei ustalenia *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 (SRWW)* uwzględniają aspekty rewitalizacyjne w dwóch najważniejszych celach zmierzających do: (1) Restrukturyzacji obszarów oraz sektorów o niewłaściwym potencjale rozwojowym (cel operacyjny 1.8 SRWW), (2) Poprawy warunków mieszkaniowych (cel operacyjny 4.2 SRWW). Niniejszy program jest prostą konkretyzacją pierwszego z tych celów. Natomiast drugi z nich (dotyczący mieszkalnictwa) został w znacznym stopniu uwzględniony w celach, kierunkach działań i przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.

W przypadku powiązań programu z opracowaniami w skali lokalnej **przeglądowi poddano zbiór wybranych 24 dokumentów strategiczno-programowych**, obowiązujących na dzień 15 marca 2017 r., który uporządkowano w układzie: dokumenty o charakterze ogólnym (3), dokumenty odnoszące się do sfer procesu rewitalizacji: społecznej (7), gospodarczej (1), przestrzenno-funkcjonalnej (6), środowiskowej (5) oraz technicznej (2). Niezależnie od ukierunkowania analizowanego dokumentu, każde opracowanie badano pod kątem zawartych w nim powiązań z *Gminnym programem rewitalizacji*, uporządkowanych według sfer procesu rewitalizacji (patrz załącznik nr 1):

1. Dokumenty o charakterze ogólnym:

- *Strategia rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024* (2014)
- *Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030* (2016)
- *Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej* (2016).

2. Dokumenty ukierunkowane na sferę społeczną:

- *Wieloletni program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020* (2015),
- *Raport kultura 2015/2016* (2016),
- *Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Kaliszu na lata 2013-2017* (2013),
- *Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025* (2016),
- *Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok* (2016),
- *Miejski program przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok* (2016),
- *Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2016* (2012).

3. Dokumenty ukierunkowane na sferę gospodarczą:

- *Zintegrowany plan rozwoju obszarów miejskich i przemysłowych Miasta Kalisza do roku 2020* (2013).

4. Dokumenty ukierunkowane na sferę przestrzenno-funkcjonalną:

- *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza* (2009),
- *Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza* (2013),
- *Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej* (2015),
- *Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla miasta Kalisza* (2016),



- *Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019* (2016),
 - *Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030* (2017).
5. Dokumenty ukierunkowane na **sferę środowiskową**:
- *Program ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022* (2015),
 - *Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza* (2016),
 - *Uzupełnienie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza o elementy planu zrównoważonej mobilności miejskiej* (2016),
 - *Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM₁₀, pyłu PM_{2,5} oraz B(a)P dla strefy Miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów* (2015),
 - *Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kalisza* (2013),
6. Dokumenty ukierunkowane na **sferę techniczną**:
- *Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020* (2015),
 - *Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016* (2012).

Wyniki przeprowadzonej analizy prowadzą do wniosku, że powiązania w/w dokumentów z *Gminnym programem rewitalizacji* występują zarówno w formie bezpośrednich odwołań do działań rewitalizacyjnych, jak i celów, priorytetów i działań, które planuje się realizować bez zwrócenia uwagi na możliwość ich włączenia w projekty rewitalizacyjne. W pierwszej grupie wyróżnić należy np. *Strategię rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024* (2014), *Wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2030* (2016), *Strategię zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej* (2016), *Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016 – 2025* (2016), czy też *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza* (2009), a w drugiej grupie np. *Wieloletni program współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020* (2015), czy też *Program ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022* (2015).

Uzyskane wyniki pozwalają zwrócić uwagę na następujące wyzwania wynikające z powiązań analizowanych dokumentów i *Gminnego programu rewitalizacji*, które powinny być uwzględnione w procesie realizacji działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych sfer tego procesu.

W **sferze społecznej** niezbędne jest stworzenie warunków zmierzających do odbudowania potencjału społecznego Śródmieścia Kalisza oraz obszarów bezpośrednio do niego przylegających, które znajdują się w granicach obszaru rewitalizacji. Podejmowane działania

powinny skutecznie przeciwdziałać niebezpiecznym tendencjom do wyludniania się centralnej części miasta. Powinny one również przywrócić *genius-loci* tego obszaru oraz wzmacniać identyfikację mieszkańców miasta z jego Śródmieściem, obiektami zlokalizowanymi w jego granicach, a przede wszystkim z aktywnościami tam powstającymi i tam oferowanymi. W ramach działań rewitalizacyjnych należy uzupełnić strukturę oferty usług społecznych, do których dostęp nie jest wystarczający, a które ze względu na możliwości jakie daje obszar śródmiejski powinny być zlokalizowane w jego granicach. Niezbędne do zaplanowania i realizacji są również projekty wzmacniające kapitał społeczny. W tym zakresie należy bezpośrednio współpracować z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, co zwiększa możliwość kształtowania coraz większego poparcia społecznego dla podejmowanych działań. Planowane i realizowane działania powinny być dedykowane różnym grupom wiekowym mieszkańców miasta. Ich struktura powinna zapewnić swoistą odnowę społeczną i zwiększyć świadomość mieszkańców w różnych wymiarach: interpersonalnym, ekonomicznym, ekologicznym i innych. Projekty rewitalizacyjne powinny wprost wspierać tego rodzaju przedsięwzięcia wykorzystując wcześniejsze doświadczenia. W podejmowanych działaniach należy pamiętać o konieczności integracji osób defaworyzowanych, w tym niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie, itp. Działania skierowane do wymienionych grup osób powinny wykorzystywać zarówno instrumenty ekonomiczne (polityka czynszowa, wsparcie opieki społecznej), jak i instrumenty socjologiczno-psychologiczne (doradztwo rodzinne, doradztwo zawodowe, konsulting ekonomiczny). Ze względu na obecne wyzwania społeczne obszaru rewitalizacji niezbędne jest również podjęcie działań zmierzających do ograniczenia poziomu przestępczości oraz patologii społecznych, w tym zwłaszcza alkoholizmu, narkomanii oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa rodzin. Podejmowane działania powinny mieć zarówno charakter prewencyjny (patrole policji, monitoring, etc.), jak również edukacyjno-społeczny (poszerzenie problematyki na lekcjach wychowawczych w szkołach, szkolenia nauczycieli i pracowników służb społecznych, kursy, kluby, świetlice, miejsca spotkań, oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna).

W **sferze gospodarczej** należy zwrócić uwagę na konieczność tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Podejmowane działania w obszarze rewitalizacji powinny stymulować tworzenie nowych działalności gospodarczych (przy zwróceniu uwagi na potrzebę ich dywersyfikacji), których profil należy ukierunkowywać do potrzeb wynikających ze struktury wprowadzanych na ten teren funkcji. Należy jednak pamiętać, aby działalność gospodarcza realizowana na tym obszarze nie była uciążliwa dla lokalnej społeczności, a oferta odpowiadała zarówno na potrzeby mieszkańców, jak i na potrzeby „zewnętrznych użytkowników” tego obszaru. Ważne jest, aby w rozpatrywanej strukturze działalności uwzględniać również specyfikę społeczną obszaru rewitalizacji, w tym fakt koncentrowania się na tym obszarze zjawisk negatywnych, wymagających prewencji i systemowego oddziaływania (świetlice, poradnie, itp.). Podejmowane działania powinny również uwzględniać konieczność wspierania już działających podmiotów. W tym zakresie należy zadbać o wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, a także



dokonać przeglądu stosowanych przez samorząd miasta instrumentów zachęt (interwencjonizm fiskalny) opierających się przede wszystkim na kształtowaniu wysokości podatków i opłat lokalnych. Należy rozważyć możliwość wykorzystania projektów rewitalizacyjnych jako instrumentu wsparcia w zakresie wprowadzania na obszar rewitalizacji funkcji oczekiwanych przez mieszkańców i preferowanych przez władze samorządowe. W podejmowanych działaniach w ramach sfery gospodarczej należy wykorzystać współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, której celem będzie m.in. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości. Działalność gospodarcza prowadzona w granicach obszaru rewitalizacji wymaga stałego monitoringu ukierunkowanego na identyfikację wyzwań i problemów, a także konieczność weryfikacji udzielonych zezwoleń i przestrzegania prawa (sprzedaż alkoholu, godziny otwarcia lokali gastronomicznych i rozrywkowych, profil prowadzonej działalności). Należy pamiętać o konieczności prowadzenia przez samorząd miasta polityki czynszowej wobec mieszkańców obszaru rewitalizacji, której rezultaty nie będą powodowały zagrożenia w postaci wykluczenia społecznego, na przykład w następstwie wzrostu opłat za użytkowanie lokali, co bywa niepożądanym efektem realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Efektywność działań związanych ze sferą gospodarczą procesu rewitalizacji w dużym stopniu warunkowana jest sprawnością instytucjonalną administracji, którą należy nieustannie poprawiać i wzmacniać, zwłaszcza w triadzie administracja-mieszkańcy-przedsiębiorcy. Ważnym wsparciem działań przewidzianych do realizacji w ramach programu powinny być inicjatywy zidentyfikowane jako niezbędne dla osiągnięcia celów rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO). Zintegrowanie terytorialne działań gospodarczych na obszarze funkcjonalnym AKO, w tym w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza, sprzyjać będzie zwiększaniu ich efektów mnożnikowych.

W ramach **sfery przestrzenno-funkcjonalnej** należy pamiętać o istotnej roli działań rewitalizacyjnych w zakresie porządkowania przestrzeni miasta. Działania te, przy właściwym zaprogramowaniu i realizacji, mogą doprowadzić do odtworzenia starych lub nadania nowych funkcji poszczególnym kwartałom miasta. Powinny im towarzyszyć prace remontowe i modernizacyjne obejmujące infrastrukturę sieciową: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą, energetyczną, itd. Wymiana i modernizacja elementów tych sieci powinna poprzedzać zasadnicze działania rewitalizacyjne prowadzone w wybranych kwartałach obszaru rewitalizacji. W ramach prowadzenia nowych inwestycji budowlanych na obszarze rewitalizacji za priorytetowe uznać należy dwie kategorie. Pierwszą kategorię stanowią obiekty użyteczności publicznej, które muszą uzupełnić ofertę usług publicznych dostępnych na tym obszarze. Drugą kategorię stanowią inwestycje poprawiające dostępność komunikacyjną Śródmieścia, w tym również optymalizujące przepływy komunikacyjne na tym obszarze przy wykorzystaniu preferowanych form transportu. Wśród wyzwań przestrzenno-funkcjonalnych na pierwszym miejscu należy wskazać pilną potrzebę wzmocnienia funkcji integracyjnych i reprezentacyjnych ścisłego centrum miasta (m.in. przy wykorzystaniu działań przewidzianych w sferach społecznej i technicznej). Ważnym wyzwaniem jest konieczność rozwiązania konfliktów związanych

z organizacją ruchu oraz miejsc parkingowych w obszarze rewitalizacji. W tym zakresie przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny uwzględniać potrzebę uregulowania polityki parkingowej centrum miasta oraz wskazywać lokalizację nowych obiektów o tych funkcjach, które na peryferiach obszaru rewitalizacji mogą mieć charakter obiektów *park&go*. Niezbędne do podjęcia są również działania mające na celu podkreślenie preferencyjnej roli transportu publicznego. Optymalizacja jego działania może doprowadzić w dłuższym horyzoncie czasu do ograniczenia natężenia ruchu pojazdów samochodowych w centrum miasta. Wymaga to jednak zarówno realizacji inwestycji komunikacyjnych określających preferowane ciągi komunikacyjne (przewidzianych w sferze technicznej), jak również poprawy funkcjonowania systemu poprzez optymalizację rozkładu jazdy. W celu poprawy komunikacji na obszarze miasta jego przestrzeń powinna być wyposażona w sieć ścieżek rowerowych, które mogą pełnić funkcję uzupełniającą wobec transportu publicznego, skutecznie ograniczając natężenie ruchu samochodowego. Obecny stan w tym zakresie należy uznać za niewystarczający i wymagający systemowych działań zmierzających do budowy zwartego układu komunikacyjnego dla tej formy transportu, wraz z zapleczem w postaci parkingów i wypożyczalni rowerów miejskich. Ze względu na konieczność kształtowania warunków dla rozwoju zrównoważonego miasta za istotny problem uznać należy także ochronę jego wartości przyrodniczych, rozwój terenów zieleni oraz rekultywację terenów zdegradowanych.

W **sferze środowiskowej** za podstawowe wyzwanie, które należy uwzględnić w procesie programowania i realizacji, uznać należy: pilną potrzebę poprawy stanu powietrza atmosferycznego, obniżenie poziomu hałasu, zwrócenie uwagi na systemową gospodarkę odpadami, wzmocnienie i ochronę terenów zielonych oraz poprawę stanu wód powierzchniowych. Projekty rewitalizacyjne zmierzające do restytucji lub wprowadzania nowych funkcji na obszarze rewitalizacji w sferze technicznej muszą przewidywać zmianę źródeł zaopatrzenia w energię ciepłą. Wskazane jest odejście od indywidualnych systemów grzewczych na rzecz korzystania ze źródeł sieciowych lub instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii). Działania w tym zakresie powinny być wspierane rozwiązaniami systemowymi, wykorzystującymi dotychczasowe praktyki (system dopłat dla właścicieli zmieniających system ogrzewania z węglowego na ekologiczny). Konieczne jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta, co obniży poziom zanieczyszczeń atmosferycznych oraz poziom hałasu. Ograniczenie to powinno być realizowane poprzez promowanie komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego i rowerowego, którym należy zapewnić właściwą infrastrukturę oraz preferencję w zarządzaniu ruchem, a także poprzez wdrażanie infrastruktury ograniczającej ruch samochodowy w centrum miasta. Podejmowane przedsięwzięcia na obszarze rewitalizacji muszą uwzględniać wyzwania wynikające z konieczności prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami, a zwłaszcza promowania selektywnej zbiórki odpadów, eliminacji z przestrzeni miasta materiałów szkodliwych (azbest), a także dbałości o gospodarowanie odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi. Za istotną z punktu widzenia zarówno aspektu środowiskowego, jak również przestrzennego uznać należy realizację potrzeb w zakresie



restytucji i ochrony miejskich terenów zielonych, które powinny stanowić z jednej strony miejsce wypoczynku mieszkańców, a drugiej strony powinny zapewniać zachowanie równowagi ekologicznej na terenie miasta, determinującej warunki życia mieszkańców. Niezbędne jest również uwzględnienie w ramach działań rewitalizacyjnych inwestycji zmniejszających zrzut ścieków nieoczyszczonych do cieków wodnych przepływających przez teren miasta (w tym wód opadowych). Skuteczność wymienionych działań determinowana będzie w dużym stopniu poziomem świadomości ekologicznej mieszkańców. W tym celu należy wzmocnić działania edukacyjne, zwiększyć ofertę placówek publicznych i społecznych sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą, uruchomić kampanie promocyjne, wykorzystując w pełni możliwość zaangażowania wszystkich mieszkańców.

W **sferze technicznej** działań rewitalizacyjnych za niezbędne należy uznać przeprowadzenie remontów budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji, których obecny stan techniczny stanowi zagrożenie dla ich użytkowników. Działaniami tymi należy objąć również pustostany, przywracając ich pierwotne funkcje lub nadając im nowe. Zaplanowane i realizowane prace remontowe muszą uwzględniać obecne standardy energetyczne i ekologiczne. Należy dążyć do maksymalizacji udziału budynków objętych termomodernizacją oraz podłączonych do miejskiego wytwórcy i dystrybutora centralnego ogrzewania (Energa-Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.). Pozwoli to z jednej strony zmniejszyć zużycie energii, a z drugiej – obniżyć emisję zanieczyszczeń powietrza (dotyczy to również obiektów użyteczności publicznej). Inwestycje budowlane i modernizacyjne dotyczące m. in. zasobu mieszkaniowego muszą również uwzględniać konieczność eliminowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. W celu objęcia przedmiotowymi działaniami również prywatnych właścicieli budynków należy poszerzać działania związane z inicjatywami władz samorządowych w zakresie uruchamiania zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych (np. fundusz wsparcia modernizacji zabytkowych kamienic). Szczególną troską należy objąć obiekty zabytkowe. Ze względu na dodatkowe wyzwania związane z ich remontami, wynikające z konieczności spełnienia wymogów ochrony konserwatorskiej, należy dążyć do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację tego typu przedsięwzięć. Realizowane w sferze technicznej projekty nie powinny mieć charakteru inwestycji punktowych, ale powinny dążyć do uzyskania zwartych zespołów urbanistycznych uzupełniających brakujące elementy infrastruktury i poprawiających stan estetyki zagospodarowania przestrzeni na obszarze rewitalizacji. W realizacji tych inwestycji należy dążyć do maksymalnego wykorzystania działań zaplanowanych w ramach inicjatyw określonych w dokumentach strategicznych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Powyższe wyzwania zidentyfikowane w analizowanych dokumentach strategiczno-programowych, zgodnie z istotą procesu rewitalizacji, zostały w pełni wykorzystane w sformułowaniu części programowo-kierunkowej *Gminnego programu rewitalizacji*. Należy podkreślić, że jedynie łączne ich uwzględnienie bazujące na identyfikacji wewnętrznych relacji


oraz efektów synergicznych może doprowadzić do realizacji skutecznego programu rewitalizacji odpowiadającego w maksymalnym stopniu na potrzeby wszystkich interesariuszy tego procesu.



3 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczone zostały Uchwałą nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza. W celu ich wyznaczenia podzielono teren Miasta Kalisza na 14 jednostek urbanistycznych w oparciu o podział administracyjny na jednostki pomocnicze: osiedla i sołectwa, historię urbanizacji miasta (obszar zabudowy, użytkowanie terenu, granice administracyjne), jego morfologię (użytkowanie gruntów, budynki i ich zespoły, drogi) oraz uwarunkowania przyrodnicze (cieki, zbiorniki wodne, obszary chronione, rzeźbę terenu). Na ryc. 1 przedstawiono podział miasta na jednostki urbanistyczne.

Rycina 1. Podział miasta Kalisza na jednostki urbanistyczne służące delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.



Źródło: Diagnoza. Delimitacja..., 2016, s. 16.

Szczegółowe zestawienie wyznaczonych jednostek wraz z ich powierzchnią i liczbą ludności¹ zostało ujęte w tabeli nr 1.

¹ Liczba ludności została podana na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stałymi.

Tabela 1. Podstawowe informacje dotyczące poszczególnych jednostek urbanistycznych.

I.p.	Nazwa	Powierzchnia [km. kw]	Odsetek powierzchni [%]	Mieszkańcy	Odsetek mieszkańców [%]
1	Śródmieście	1,881	2,71	16336	18,04
2	Asnyka Czaszki Kaliniec Rogatka XXV-lecie – część wschodnia	1,890	2,72	21984	24,27
3	Korczak Ogrody – część wschodnia Widok	1,665	2,40	11976	13,22
4	Chmielnik – część zachodnia Majków Piskorzewie	6,350	9,15	5642	6,23
5	Chmielnik – część wschodnia Tyniec	5,005	7,21	5451	6,02
6	Rajsków	3,439	4,96	1489	1,65
7	Rypinek	4,329	6,26	2612	2,88
8	Zagorzynek XXV-lecie – część zachodnia	5,132	7,40	2700	2,98
9	Dobrzec	1,483	2,14	14186	15,66
10	Dobro Ogrody – część zachodnia Sołectwo Dobrzec	12,240	17,64	1466	1,62
11	Winiary	5,418	7,81	1984	2,19
12	Piwonice	8,751	12,62	2368	2,61
13	Suliśławice	5,891	8,49	817	0,90
14	Szczypiorno	5,889	8,49	1564	1,73
SUMA		69,383	100	90575	100

Źródło: Diagnoza. Delimitacja..., 2016, s. 17.



Następnie na podstawie dostępnych danych dokonano wyboru wskaźników odpowiadających ustawowym kryteriom obszaru zdegradowanego w aspekcie negatywnych zjawisk społecznych tj.: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji i kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Na tym etapie przyjęto także wskaźniki obrazujące negatywne zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. W sumie przeanalizowano 21 wskaźników, których zestawienie wyników prezentuje tabela nr 2. Diagnozę przeprowadzono na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych za 2014 r. pozyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza (Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy) oraz innych jednostek (Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.

Z o. o. Oddział w Poznaniu Zakład w Kaliszu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Dla każdego z analizowanych 21 wskaźników wytypowano 3 jednostki urbanistyczne, które charakteryzowały się najwyższą skalą danego zjawiska (stanem kryzysowym w danym aspekcie). W ten sposób zobrazowano obszary, w których następuje koncentracja największej liczby zjawisk problemowych. Najsilniejsza koncentracja zarówno negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, jak i pozostałych sfer, tzn.: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej występuje w jednostkach urbanistycznych nr 1 (19 zjawisk) i nr 2 (16 zjawisk).

Tabela 2. Zestawienie wskaźników w podziale na jednostki urbanistyczne

Rodzaj zjawiska	Kategoria	Wskaźnik	Jednostka urbanistyczna														Miasto ogółem
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. SPOŁECZNE	1. BEZROBOCIE	1.1. Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców w danej jednostce	48,24	40,71	29,48	29,95	33,20	36,94	23,74	28,89	17,13	15,01	32,76	23,23	29,38	24,30	33,43
		1.2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców w danej jednostce	27,24	21,83	12,61	14,71	17,24	18,13	15,70	13,33	11,14	9,55	16,63	9,71	9,79	6,39	17,70
	2. UBÓSTWO	2.1. Liczba rodzin korzystających z pomocy na dożywianie dzieci na 1 km kw. powierzchni jednostki	83,47	46,56	21,02	1,42	3,00	1,16	0,69	1,17	10,11	0,08	0,55	0,34	0,00	1,70	5,03
		2.2. Liczba osób korzystających z pomocy na dożywianie dzieci na 1 km kw. powierzchni jednostki	322,70	172,49	73,87	6,30	9,99	4,65	2,77	5,26	35,06	0,33	3,14	0,80	0,00	7,64	19,12
		2.3. Liczba osób korzystających z zasiłku celowego na zakup węgla na 1000 mieszkańców w danej jednostce	30,00	9,46	4,68	19,14	17,06	10,07	12,63	3,70	0,14	2,73	11,59	5,91	9,79	17,90	12,06
	3. PRZESTĘPCZOŚĆ	3.1. Liczba rodzin objętych przypadkami przemocy („Niebieskie Karty”) na 1 km kw. powierzchni jednostki	10,10	1,59	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,19	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,48
		3.2. Liczba zdarzeń zarejestrowanych przez policję na 1 km kw. powierzchni jednostki	313,66	211,11	116,52	21,73	20,38	22,39	49,43	24,75	86,31	17,97	4,98	7,42	1,53	7,64	33,66
		3.3. Liczba interwencji zarejestrowanych przez policję na 1 km kw. powierzchni jednostki	1888,36	1588,98	775,63	107,56	104,50	78,80	68,84	186,28	820,63	63,07	22,52	21,14	4,13	24,45	188,06
4. NISKOPOZIOMY EDUKACYJNY I KAPITAŁ SPOŁECZNEGO		4.1. Średnie wyniki egzaminu szóstoklasisty – cz. 1 wśród uczniów w danej jednostce	56,53	62,07	64,71	67,04	69,76	57,00	70,96	71,48	68,76	75,80	68,71	72,55	65,18	57,09	64,98
		4.2. Średnie wyniki egzaminu szóstoklasisty – cz. 2 wśród uczniów w danej jednostce	68,72	77,34	80,04	82,15	82,79	81,75	84,52	88,26	82,73	85,67	80,96	79,10	82,09	70,25	79,01



Rodzaj zjawiska	Kategoria	Wskaźnik	Jednostka urbanistyczna														Miasto ogółem
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4.3. Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w danej jednostce	6,73	3,05	2,17	2,84	2,20	14,78	4,98	4,07	1,13	2,73	2,02	1,69	1,22	3,20	3,43
	5. NIEWYSTARCZAJĄCY POZIOM UCZESTNICTW W ŻYCIU PUBLICZNYM KULTURALNYM	5.1. Średnia wypożyczeń w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej	12,15	14,70	12,40	15,50	20,50	b.d.	b.d.	b.d.	22,75	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	14,70
	6. ANALIZA PRZESTRZENNEJ DYSFUNKCJI SPOŁECZNEJ	6.1. Liczba środowisk / rodzin dysfunkcyjnych na 1 km kw. powierzchni jednostki	763,96	643,92	243,84	43,31	31,97	4,65	16,17	23,38	99,80	0,00	1,85	3,54	3,90	5,09	56,85
	II. GOSPODARCZE	7. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą pod numerem PKD 92.00.Z oraz 64.92.Z na 1000 mieszkańców w danej jednostce	2,94	2,68	1,25	1,60	1,47	0,67	1,53	2,22	0,63	2,73	1,51	1,27	0,00	0,00	1,87
		8. Punkty sprzedaży alkoholu na 1 km kw. pow. jednostki	25,52	22,22	10,81	3,15	3,40	2,04	2,77	2,73	16,18	0,33	1,48	0,46	0,34	1,02	3,25
	III. ŚRODOWIS KOWE	9. Liczba pojemników na popiół na 1 km kw. powierzchni jednostki	107,92	104,23	153,75	94,02	86,51	75,89	75,08	46,57	4,05	8,50	63,49	45,48	21,05	26,49	52,52
	IV PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE	10. Liczba placów zabaw na 1 km kw. powierzchni jednostki	2,13	7,94	5,41	0,00	0,40	0,29	0,00	0,39	26,97	0,08	0,00	0,23	0,17	0,34	1,14
		11. Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 1 km kw. powierzchni jednostki	319,51	179,37	93,09	14,96	42,96	18,32	23,33	11,30	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,17	23,49
		12. Średni wiek obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków	130	101	94	101	101	95	108	99	n.d.	n.d.	91	n.d.	n.d.	106	110



Rodzaj zjawiska	Kategoria	Wskaźnik	Jednostka urbanistyczna														Miasto ogółem
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
V. TECHNICZNE		13. Liczba awarii instalacji gazowych na 1 km kw. powierzchni jednostki	28,71	23,28	14,41	1,57	2,20	0,00	1,16	2,34	10,79	0,16	0,92	0,00	0,00	1,02	2,72
		14. Liczba pożarów na 1 km kw. powierzchni jednostki	34,56	23,81	7,81	4,25	3,40	3,20	3,93	5,07	16,86	0,98	1,66	1,71	0,17	1,19	4,18

Źródło: Diagnoza. Delimitacja..., 2016, s. 85-89.

Dodatkowo w delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę wyniki frekwencji wyborczej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. oraz dane za 2013 r. z Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy Miasto Kalisz obrazujące stężenia poszczególnych substancji na obszarze Miasta.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyznaczono obszar zdegradowany – jednostki urbanistyczne nr 1 i nr 2, które charakteryzują się największym stopniem degradacji we wszystkich analizowanych sferach.


Wyniki poszczególnych wskaźników diagnozy w jednostkach urbanistycznych uznanych za obszar zdegradowany wykazały jednak bardziej niekorzystne wartości i silniejszą koncentrację negatywnych zjawisk w jednostce urbanistycznej nr 1 niż w jednostce urbanistycznej nr 2. Ponadto jednostka urbanistyczna nr 1 ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy. Tutaj koncentruje się życie miasta, ma ona ogromny potencjał, przede wszystkim w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wyrażającej się w wysokiej wartości historycznej zabudowy, atrakcyjnych terenów zielonych oraz bliskości rzeki i jej kanałów. Dlatego ten obszar został wskazany jako obszar rewitalizacji.

W dniach od 6 maja do 6 czerwca 2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza. Wskutek uwag i wniosków złożonych w trakcie konsultacji Rada Miejska Kalisza zdecydowała o rozszerzeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji o część jednostki urbanistycznej nr 5. Ostatecznie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza² obszar ten ograniczony jest: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego.

Wytypowany obszar rewitalizacji spełnia ustawowe warunki dotyczące wielkości obszaru, zajmuje bowiem 3,55% powierzchni miasta Kalisza oraz jest zamieszkiwany przez 19,90%

mieszkańców. Poniżej na ryc. 2 przedstawiono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Kalisza.

Rycina 2. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Kalisza.



Źródło: Uchwała nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza.

² Uchwała nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Kalisza.

4 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji

Szczegółowa diagnoza sporządzana na potrzeby *Gminnego programu rewitalizacji* obejmuje analizę negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych i technicznych oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie obszaru rewitalizacji. Powinna ona wykorzystywać obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Niniejszy rozdział stanowi syntezę zawierającą kluczowe ustalenia diagnostyczne dotyczące obszaru rewitalizacji. Szczegółowe opracowanie zawarto w Załączniku nr 2.



W celu przeanalizowania problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji miasta Kalisza zastosowano szereg metod badawczych:

- **Wywiady kwestionariuszowe** z: mieszkańcami obszaru rewitalizacji (n=350), właścicielami lub zarządcami budynków (n=30), przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji (n=75), przedstawicielami organizacji pozarządowych (n=52).
- **Zogniskowane wywiady grupowe** z: przedsiębiorcami, właścicielami i zarządcami budynków, przedstawicielami organizacji pozarządowych.
- **Spotkania plenerowe** z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy, w tym 8 punktów terenowych i 2 debaty publiczne.
- **Analiza desk research** wspomagana **jakościową analizą treści** (*content analysis*). Analiza desk research i jakościowa analiza treści obejmują wszelkie dokumenty strategiczne, programowe i przestrzenne mające związek z działaniami rewitalizacyjnymi, w których zamieszczono fakty odnoszące się do problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji.
- **Statystyki opisowe oraz metoda wskaźnikowa**. W analizie wykorzystano statystyczne miary położenia, zastosowano również proste wskaźniki opisujące strukturę, natężenie oraz dynamikę zjawisk. Dane wykorzystane w diagnozie pochodzą z zasobów Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek podległych Miastu, pozostałych miejscowych instytucji publicznych oraz banku danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te pochodzą z lat 2014-2016.

– **Inwentaryzacja urbanistyczna** – celem zastosowania inwentaryzacji urbanistycznej przy pogłębianiu diagnozy obszaru rewitalizacji miasta Kalisza była identyfikacja i ocena stanu zagospodarowania tego terenu. Przedmiotem identyfikacji były następujące elementy:

- typ budynku (warianty: kamienica czynszowa, blok mieszkalny, dom jednorodzinny, willa, zabudowa zagrodowa, garaż, pawilon, hala, budynek gospodarczy, wiata, obiekty usługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sakralne, inne),
- wysokość budynku mierzona liczbą kondygnacji,
- geometria dachu (warianty: jednospadowy, dwuspadowy, czterospadowy, wielospadowy, mansardowy, płaski),
- kolorystyka elewacji,
- stan techniczny budynku (warianty: bardzo zły, raczej zły, umiarkowany, raczej dobry, bardzo dobry),
- funkcja budynku (warianty: mieszkaniowa, usługowa, produkcyjna lub magazynowa, inna).


Warto dodać, że dane statystyczne wykorzystywane w diagnozie pochodzą z pierwotnych i wtórnych źródeł. Część z nich była dostępna dla jednostek bardziej szczegółowych niż obszar rewitalizacji. W związku z tym zdecydowano się wzbogacić niniejszą diagnozę o szczegółową analizę przestrzenną wybranych zjawisk kryzysowych. Jej podstawą były tzw. **wewnętrzne jednostki analityczne** wyznaczone we współpracy z Urzędem Miejskim w Kaliszu (ryc. 3). Ostatecznie do celów badawczych wyodrębniono 9 jednostek analitycznych o zbliżonej liczbie ludności, które mają wyłącznie instrumentalny charakter. Nie należy ich traktować jako jakichkolwiek jednostek administracyjnych, urbanistycznych, czy nawet – statystycznych. Mają one wyłącznie sens analityczny, wykorzystany na potrzeby pogłębienia niniejszej diagnozy. Obszarom tym nadano nazwy, do zdefiniowania których wykorzystano nazwy głównych ulic, ważnych obiektów znajdujących się na terenie obszaru lub zwyczajowe określenia przyjęte dla danej jednostki:

- Obszar 1 „Centrum Sukiennicza”,
- Obszar 2 „Centrum Kanonicka”,



- Obszar 3 „3 Maja”,
- Obszar 4 „Chmielnik i okolice”,
- Obszar 5 „Złota”,
- Obszar 6 „Jabłkowskiego-Podgórze”,
- Obszar 7 „Śródmiejska”,
- Obszar 8 „Wyspa”,
- Obszar 9 „Ułańska-UAM”.

Rycina 3. Jednostki analityczne na obszarze rewitalizacji wyznaczone do celów badawczych



źródło: opracowanie własne.

Poniżej, w ramach pięciu podrozdziałów, przedstawiono kluczowe fragmenty szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, w podziale na aspekty wynikające z zapisów *Ustawy o rewitalizacji*. Całość analiz szczegółowych kończy synteza diagnozy w formie analizy SWOT-TOWS i TOWS-SWOT³ wraz z rekomendacjami w zakresie preferowanej strategii wprowadzania obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej.

³ Analiza SWOT-TOWS została wyjaśniona w rozdziale 4.6.

4.1 Aspekt społeczny

Ustawa o rewitalizacji wskazuje, że spośród pięciu typów negatywnych zjawisk, tylko problemy społeczne mają charakter zjawisk koniecznych do uznania określonego obszaru za obszar zdegradowany. Potwierdzają to także zapisy Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (*Wytyczne w zakresie...*, 2016, s. 6) oraz Zasad programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) (*Zasady programowania...*, 2016, s. 14). Powoduje to, że pogłębienie diagnozy problemów społecznych stanowi kluczowy aspekt niniejszego opracowania.

Spółeczność obszaru rewitalizacji tworzy ok. 18 tys. osób (ok. 20% mieszkańców Kalisza)⁴. Jest to **teren ze stosunkowo dużym udziałem osób starszych** – średnia wieku na całym obszarze jest relatywnie wysoka i wynosi ok. 41,5. Różni się ona w poszczególnych jednostkach analitycznych. Najstarszą demograficznie jednostką jest obszar 9 „Ułańska-UAM” – średnia wieku na tym terenie jest większa od przeciętnej dla całego obszaru rewitalizacji o ok. 5 lat (wynosi 46,1). Wartości wyższe od średniej dla całego obszaru rewitalizacji zanotowano także na obszarze 3 „3 Maja” (44,2) i obszarze 8 „Wyspa” (44,1). Z kolei społeczność relatywnie najmłodszą stanowią mieszkańcy obszarów: 2 „Centrum Kanonicka” (38,8), 4 „Chmielnik i okolice” (39,4), i 7 „Śródmiejska” (39,8). Do podobnych wniosków prowadzi analiza wskaźnika obciążenia demograficznego, którego wartość powyżej 1 oznacza, że na danym obszarze grupa osób w wieku 65 i więcej lat jest liczniejsza niż grupa osób poniżej 19 roku życia. W tym przypadku także najmniej korzystną sytuację obserwujemy na obszarze 9 „Ułańska-UAM” – wartość wskaźnika obciążenia demograficznego wynosi 1,7. Możemy więc mówić o wyraźnym procesie starzenia się społeczności tego terenu. Za próg starości demograficznej traktuje się najczęściej 7% udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie mieszkańców (*Starzenie się...*, 2011: 6). Analogiczne wartości dla jednostek na obszarze rewitalizacji (od 12 do 26%) świadczą o bardzo trudnej sytuacji w tej materii. Oprócz obszaru 9, jest ona skrajnie niekorzystna na obszarze 3 „3 Maja” (wskaźnik obciążenia demograficznego = 1,35) oraz obszarze 8 „Wyspa” (1,19). Świadomość istnienia problemu starości demograficznej na obszarze rewitalizacji jest zróżnicowana w różnych grupach interesariuszy. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji mają wobec niego stosunek neutralny. Z kolei pozostałe grupy interesariuszy oceniają problem starzenia się społeczeństwa dużo bardziej krytycznie.

Skala problemu starzenia się społeczeństwa zależy od dwóch czynników: **niskiego poziomu dzietności** oraz ujemnego bilansu migracyjnego. Jedną z form analizy zmian poziomu dzietności w określonym czasie jest porównanie liczebności poszczególnych roczników wieku osób zamieszkujących dany teren. Dane opisujące to zjawisko pokazują wyraźne rozpoczęcie negatywnej tendencji po mniej więcej 1985 r. (liczebność roczników młodszych niż 31 lat). Obecnie roczniki 0-15 stanowią grupę prawie o połowę mniejszą niż roczniki 30-40 i 57-63. Oznacza to pojawienie problemów infrastrukturalnych, społecznych i finansowo-organizacyjnych


⁴ Liczba ludności na podstawie danych meldunkowych.



na obszarze rewitalizacji już za kilka- kilkanaście lat, a ich kumulację za ok. 25-30 lat. Należy więc już teraz planować działania wyprzedzające tę sytuację i rozwiązujące problemy, które mogą być jej konsekwencją.

Drugim aspektem związanym z niekorzystnymi zmianami w strukturze ludności wg wieku jest **ujemny bilans migracji**, czyli różnica między napływem a odpływem ludności, która jest ujemna. Opinie przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy rewitalizacji na temat tego problemu są dość jednoznaczne. Większość respondentów uznaje jego rangę jako dużą lub bardzo dużą (sumy tych dwóch odpowiedzi wahają się od 53 do 80%). Z drugiej strony 31% mieszkańców uważa, że problem „ucieczki” młodych osób nie istnieje lub ma małe znaczenie (w pozostałych grupach odsetek takich odpowiedzi waha się od 4 do 10%). Wy tłumaczeniem tego może być fakt dostrzegania przez mieszkańców pozytywnych stron zjawiska emigracji w postaci sukcesu zawodowego, wzrostu zarobków itp., obserwowanych np. wśród znajomych, sąsiadów lub rodziny. Znaczna przewaga odpowiedzi negatywnych wśród przedsiębiorców (70%) może wiązać się z problemami w rekrutacji młodych, ambitnych i dobrze wykształconych osób. Podobnie przedstawiciele organizacji pozarządowych – NGO (Non governmental organisation) (76%) mogą mieć kłopoty z pozyskiwaniem nowych, aktywnych osób do realizacji swoich działań, które często są także reprezentantami młodszych grup wiekowych.

Rycina 4. Liczba osób bezrobotnych (prawa mapa) i liczba osób korzystających z pomocy na dożywianie (lewa mapa) na obszarze rewitalizacji.



źródło: opracowanie własne.

Kolejnym bardzo istotnym problemem społecznym jest **zjawisko bezrobocia**. Zjawisko to jest na ogół przyczyną innych problemów społecznych, dlatego działania zmierzające do niwelowania bezrobocia mają tak ogromną wagę. W sumie na całym obszarze rewitalizacji wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców wynosi 48. Dla porównania, wartość tego wskaźnika dla Kalisza wynosi 25, a dla Polski – 41. Skala bezrobocia na obszarze rewitalizacji jest więc istotnym problemem społecznym. Problem ten dotyka w największym stopniu trzy obszary: 5 „Złota” (liczba bezrobotnych na 1000 m. = 69), 2 „Centrum Kanonicka” (66) oraz 1 „Centrum Sukiennicza” (61). Z kolei subiektywna ocena problemu bezrobocia dokonana przez interesariuszy rewitalizacji nie jest szczególnie krytyczna. Przedstawiciele przedsiębiorców i NGO w znacznej części uznali, że nie stanowi ono problemu lub stanowi mały problem (w sumie w obu grupach odsetek tych odpowiedzi wynosi ok. 43%). Z kolei odmiennego zdania są mieszkańcy, którzy w przeważającej części zadeklarowali znacznie bardziej krytyczną opinię co do skali tego problemu (44% z nich uznało, że stanowi ono duży lub bardzo duży problem), jednak 35% mieszkańców nie ma zdania na ten temat.

Zjawisko bezrobocia jest często powiązane z innym problemem – **ubóstwa**. Do opisu zjawiska ubóstwa i określania jego skali wykorzystano wskaźniki: % osób korzystających z pomocy na dożywianie dzieci oraz % osób objętych zasiłkiem celowym na opał. W świetle informacji płynących z analizy tych wskaźników, największe natężenie zjawiska ubóstwa występuje na obszarze 6 „Jabłkowskiego-Podgórze” (odpowiednio 6,3 i 6,1%) – oba wskaźniki przyjmują w tym przypadku wartości mniej więcej dwukrotnie wyższe od średniej dla całego obszaru rewitalizacji (3,4 i 3,1%). Pozostałe tereny o ponadprzeciętnej kumulacji problemu ubóstwa to obszar 5 „Złota” (5,1 i 4,6%) i obszar 1 „Centrum Sukiennicza” (4,7 i 3,4%). Zjawisko ubóstwa jest różnie oceniane przez poszczególne grupy interesariuszy. W każdej z nich odsetki odpowiedzi „stanowi duży problem” i „stanowi bardzo duży problem” znacznie przeważają (stanowią od 46 do 60% odpowiedzi) nad tzw. pozytywną stroną skali ocen (od 10 do 29% odpowiedzi). Najbardziej krytyczni są reprezentanci właścicieli i zarządców nieruchomości, choć bardzo rzadko pojawiają się w tej grupie oceny skrajne (całkowity brak odpowiedzi „nie stanowi problemu” i tylko 3% odpowiedzi „stanowi bardzo duży problem”).

Negatywnym zjawiskiem wywołującym sytuację kryzysową w aspekcie społecznym jest także **przestępczość**. Do oceny zjawiska wzięto pod uwagę liczbę przestępstw oraz interwencji na poszczególnych ulicach obszaru rewitalizacji. Szczególnie dużą koncentrację takich zjawisk notujemy na obszarach 5 „Złota”, 3 „3 Maja”, 7 „Śródmiejska” i 8 „Wyspa”. Stosunkowo bezpieczne pod tym względem wydają się obszary 4 „Chmielnik i okolice”, 1 „Centrum Sukiennicza”, 2 „Centrum Kanonicka”. Z kolei odpowiedzi respondentów pokazują różnice w ocenie tego problemu. Wszystkie grupy interesariuszy relatywnie rzadko wskazywały odpowiedzi „stanowi duży problem” lub „stanowi bardzo duży problem” (w sumie od 20 do 27%). Częściej jednak wskazywano odpowiedzi (46% mieszkańców), że jest to mały problem lub w ogóle go nie ma, co może mieć związek z dość wysokim deklaracyjnym poczuciem bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Innym analizowanym problemem, stwierdzonym w toku analiz sporządzanych na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest **niski poziom edukacji**. Przeprowadzone badania społeczne pokazały, że kwestia poziomu wykształcenia nie jest istotnym problemem – w każdej z grup przeważają bowiem oceny „nie stanowi problemu” i „stanowi mały problem” (od 25 do 42%) wobec „stanowi duży problem” i „stanowi bardzo duży problem” (11 do 36%).

Kolejne z analizowanych zagadnień dotyczy **poziomu zaufania i kapitału społecznego**. Jednym z częściej zadawanych pytań przy badaniu tego kryterium jest ustosunkowanie się do stwierdzenia „uważam, że generalnie ludziom można ufać”. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują przewagę odpowiedzi negatywnych (44%) w stosunku do pozytywnych (31%). Trzeba jednak zaznaczyć, że w świetle wyników Diagnozy Społecznej i Europejskiego Sondażu Społecznego, Polacy są przeciętnie znacznie bardziej sceptyczni i nieufni wobec innych (udział odpowiedzi pozytywnych wśród Polaków w dwóch ww. sondażach oscyluje wokół 16-18%). Dlatego należy uznać, że sytuacja relatywnie nie jest zła, jednak kryzys zaufania wśród mieszkańców niewątpliwie występuje. Ponadto, informacją uzupełniającą powyższe wnioski jest fakt większego poziomu deklarowanego zaufania wśród osób o wyższym wykształceniu i uczących się (Kalisz. *Rewitalizacja...*, 2016: 17), co jest powszechne. W ramach badań zdiagnozowano wśród mieszkańców także skłonność do współpracy. Najbardziej pozytywnie oceniają oni podtrzymywanie relacji i dobrych kontaktów z sąsiadami (w sumie 66% odpowiedzi pozytywnych). W dalszej kolejności możemy mówić o wyraźnie pozytywnym stosunku do współpracy w ramach społeczności całego miasta Kalisza (57% odpowiedzi „raczej tak” lub „zdecydowanie tak”). Z kolei diagnoza opinii na temat stanu współpracy mieszkańców Śródmieścia przynosi nieco bardziej sceptyczny obraz – tylko 36% opinii zgadzających się z twierdzeniem, że „mieszkańcy Śródmieścia i okolicy potrafią się zorganizować i zrobić coś dla swojej dzielnicy” (odsetek odpowiedzi negatywnych jest do tego relatywnie wysoki i wynosi 32%).

Warto w tym miejscu odnieść się do **poziomu aktywności społecznej** z wykorzystaniem wyników badań społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na pytanie o łatwość angażowania mieszkańców Kalisza w działania, odsetek odpowiedzi pozytywnych (37%) jest wyższy od odsetka odpowiedzi negatywnych (26%). Jednak podczas spotkania z NGO pojawiały się komentarze dotyczące zaangażowania mieszkańców i poziomu ich aktywności obywatelskiej i były one w większości negatywne. Oprócz tych opinii dość często pojawiały się bardzo sceptyczne oceny sytuacji NGO oraz ewentualnego dalszego rozwoju tego sektora. Liczba negatywnych opinii jest znaczna i dość niepokojąca.

Kolejnym interesującym zagadnieniem z punktu widzenia poziomu lokalnej samoorganizacji i aktywności społecznej jest **zakres i ocena współpracy kaliskich organizacji pozarządowych z innymi podmiotami instytucjonalnymi**. W świetle wyników badania kwestionariuszowego, współdziałanie z innymi lokalnymi NGO oceniane jest wyraźnie pozytywnie (56% odpowiedzi „4” i „5” w skali 1-5). Podobnie wyglądają odpowiedzi na temat

współdziałania NGO z Urzędem Miejskim (60% odpowiedzi „4” i „5”). W przypadku pozostałych podmiotów znacznie liczniejsze są przypadki braku oceny, wynikające prawdopodobnie z niepodejmowania współpracy z tego rodzaju podmiotami – np. krajowe NGO – 35% z brakiem zdania, Urząd Marszałkowski – 44% z brakiem zdania, partnerzy zagraniczni – 62% z brakiem zdania. Nieco inny obraz sytuacji przynoszą wyniki badań jakościowych, podczas których zdiagnozowano stosunkowo niski poziom tej kooperacji. Interesariusze zaangażowani w lokalne organizacje mają bardzo krytyczny stosunek wobec współpracy międzysektorowej.



Kluczowym potencjałem obszaru rewitalizacji jest również **poziom lokalnej tożsamości i związku z miastem**. Mieszkańcy wykazują relatywnie wysoki poziom związania z lokalną wspólnotą – przede wszystkim na poziomie całego miasta. Ma to najpewniej związek z historycznymi procesami i zdarzeniami o charakterze symbolicznym, wzmacniającym lokalne zakorzenienie – najbardziej istotnym faktem jest uznanie Kalisza za najstarsze miasto w Polsce, co niewątpliwie buduje lokalną dumę artykułowaną w relacjach zewnętrznych i zwiększa poziom wspólnej identyfikacji z miastem.

Można także z pewną dozą ostrożności stwierdzić, że **Śródmieście ma dobry wizerunek**. Pomaga on przyciągać nowe zasoby rozwojowe i rozwijać istniejące. Należy podjąć dodatkowe i bardziej szczegółowe próby weryfikacji rozpoznawalności Śródmieścia Kalisza i skojarzeń z nim związanych. Jednak w świetle dotychczas przeprowadzonych badań można wskazać, że wizerunek jest potencjałem obszaru rewitalizacji. Zdaniem przeważającej grupy mieszkańców obszaru rewitalizacji, Śródmieście Kalisza jest dobrym lub bardzo dobrym miejscem do życia (65% odpowiedzi). W związku z tak dużym potencjałem jakości życia, Śródmieście jest w stanie (zdaniem mieszkańców) przyciągać do siebie nowe osoby – twierdzi tak blisko 60% mieszkańców. Może to świadczyć o pozytywnym wizerunku tego obszaru wśród mieszkańców.

4.2 Aspekt gospodarczy

W opracowanej na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji analizie sytuacji kryzysowych jako mierniki w aspekcie gospodarczym wykorzystano **koncentrację rodzajów działalności gospodarczych uznawanych za niekorzystne ze społecznego punktu widzenia**, tj. punktów sprzedaży alkoholu oraz punktów związanych z gramami losowymi i zakładami wzajemnymi. Choć lokalizacja tych typów działalności może być postrzegana jako



zjawisko negatywne społecznie, to konieczna jest dalsza, bardziej szczegółowa analiza wyznaczonego obszaru z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Na obszarze rewitalizacji działa ok. **1.200 osób prowadzących działalność gospodarczą**, co oznacza ponad 65 osób w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (dla całego miasta wartość ta wynosi ok. 59). Analizując wyodrębnione jednostki analityczne zwraca uwagę fakt, że wskaźnik ten jest zdecydowanie wyższy od przeciętnego dla obszaru 8 „Wyspa” (ponad 83 podmioty na 1000 mieszkańców), obszaru 2 „Centrum Kanonicka” (81,9), obszaru 1 „Centrum Sukiennicza” (81,2) oraz obszaru 9 „Ułańska-UAM” (80,5). W pozostałych jednostkach wskaźnik ten kształtuje się na poziomie zbliżonym bądź nieco niższym od średniej dla całego analizowanego terenu.

Oprócz informacji na temat skali aktywności gospodarczej w poszczególnych jednostkach, starano się zebrać dane pokazujące strukturę rodzajową tych działalności. W związku z tym, w ramach inwentaryzacji urbanistycznej zidentyfikowane zostały **typy działalności gospodarczej** prowadzonej na obszarze rewitalizacji. Prawie 39% spośród tych działalności stanowił handel, natomiast ok. 12% - działalność o charakterze prawno-finansowym. Kolejnymi rodzajami działalności były usługi hotelowo-gastronomiczne (11%), usługi publiczne (9%), usługi rzemieślnicze (8%), gabinety lekarskie (5%) oraz inne usługi (16%).

Analizując 9 jednostek analitycznych, na które podzielony został obszar rewitalizacji, najwięcej spośród wskazanych powyżej działalności zlokalizowanych było w obszarze 1 „Centrum Sukiennicza” (ponad 20 % wszystkich podmiotów), obszarze 2 „Centrum Kanonicka” (17%) oraz obszarze 9 „Ułańska-UAM” (14%). Najmniej, bo zaledwie 4% podmiotów występowało na obszarze 6 „Jabłkowskiego-Podgórze”. Bardziej dogłębna analiza **rodzajów działalności** zlokalizowanych w poszczególnych obszarach wykazała, że niemal we wszystkich obszarach (z wyjątkiem 8 „Wyspa”) najwięcej było podmiotów handlowych. Z kolei najwięcej usług o charakterze hotelowo-gastronomicznym występowało na obszarach 1 „Centrum Sukiennicza” (niemal 18% spośród wszystkich zlokalizowanych tam podmiotów gospodarczych), obszarze 3 „3 Maja” (15%) oraz obszarze 5 „Złota” (13%). Najlepszy dostęp do usług publicznych mają mieszkańcy obszarów 8 „Wyspa” (25% spośród wszystkich zlokalizowanych tam podmiotów) i 7 „Śródmiejska” (14%). Z kolei rzemiosło dominuje w obszarze 6 „Jabłkowskiego-Podgórze” (17%) i 1 „Centrum Sukiennicza” (12%), natomiast usługi prawno-finansowe w obszarze 8 „Wyspa” (26%) i 2 „Centrum Kanonicka” (16%).

Jednym z celów przeprowadzonych pogłębionych badań społecznych było uzupełnienie i uszczegółowienie wiedzy na temat problemów gospodarczych występujących na obszarze rewitalizacji. Według przedsiębiorców najważniejsze problemy, z którymi borykają się podmioty gospodarcze działające w Śródmieściu i jego okolicach wywołane są **ekspansją centrów handlowych** (ponad 74% wskazań). Przedsiębiorcy wskazywali również na **niewielką liczbę turystów** (ponad 53% wskazań) oraz **niskie płace** (niemal 49% wskazań). Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz właściciele i zarządców nieruchomości również jako największy problem wskazywali **negatywny wpływ centrów handlowych** – odpowiednio 63% oraz 80%. Opinie mieszkańców były niejednoznaczne. Prawie 40% przychyliło się do zdania, że centra

handlowe są problemem dla działalności przedsiębiorców w Śródmieściu Kalisza, podczas gdy niewiele ponad 36% wyraziło odmienny pogląd, a jedna czwarta badanych nie miała zdania na ten temat.

W oczach mieszkańców najważniejszymi problemami Śródmieścia są **niskie płace** (ponad 60% wskazań) oraz brak miejsc pracy (prawie 52% odpowiedzi). Warto zwrócić uwagę, że niemal 45% respondentów uznała, że oferta usługowa nie stanowi problemu na obszarze Śródmieścia, podczas gdy około 27% wyraziła odmienną opinię.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, obok wspomnianych wcześniej problemów wynikających z ekspansji centrów handlowych, uznali, że ważnym problemem Śródmieścia i jego okolic są **niskie płace** (ponad 60% wskazań) oraz **niewielka liczba turystów** (prawie 44% odpowiedzi).

Wydaje się, że najbardziej krytyczną była grupa właścicieli i zarządców nieruchomości. Oprócz problemów wywołanych **ekspansją centrów handlowych**, połowa z nich wymieniała **brak szerokiej oferty usługowej, niskie płace** (prawie 54% wskazań), **brak miejsc pracy** oraz **niewielką liczbę turystów** (ponad 41%).

Jednym z aspektów poruszanych w analizie sfery gospodarczej jest **potencjał turystyczny Kalisza**. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, bogate w zabytki oraz wydarzenia kulturalne. W związku z tym ważną rolę w gospodarce miasta, a w szczególności Śródmieścia, odgrywa ruch turystyczny. Wg danych GUS w 2014 r. w Kaliszu udzielono blisko 46 tys. noclegów, natomiast średnia noclegów udzielonych turystom w latach 2006-2014 wyniosła ponad 540 osób na 1000 mieszkańców i była porównywalna do innych miast tej wielkości. Niewątpliwie dalszy rozwój infrastruktury turystycznej oraz wzmacnianie potencjału turystycznego Śródmieścia i jego okolic powinno stanowić ważny element strategii odnowy tej części miasta.

Przedsiębiorcy zostali również poproszeni o wyrażenie ocen na temat sytuacji w obszarze rewitalizacji z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dwiema najważniejszymi **przeszkodami w tym aspekcie** są: **wysokość czynszu dla przedsiębiorców** oraz **możliwość zakupu lokali przez przedsiębiorców**. W obydwu przypadkach około 34% badanych oceniło sytuację w tym zakresie jako bardzo złą lub złą. Warto również zwrócić uwagę, że ponad 40% spośród badanych przedsiębiorców bardzo dobrze lub dobrze oceniło dostępność lokali pod wynajem dla przedsiębiorców. Odmiennego zdania było około 15% badanych. Ponad 33% badanych nie zgodziło się lub zdecydowanie nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że „Śródmieście i okolice są dobrym miejscem do prowadzenia biznesu”. Z kolei pozytywnie to stwierdzenie oceniło niecałe 23% respondentów. Poproszeni o porównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Śródmieściu oraz innych dzielnicach, 40% badanych uznało, że na obszarze rewitalizacji warunki te nie są tak dobre jak w innych częściach miasta. Zaledwie 12% pytanych zgodziło się z tym stwierdzeniem. Warto również zwrócić uwagę, że zaledwie 21,5% respondentów zgodziło



się ze stwierdzeniem, że „W Śródmieściu i okolicach opłaca się prowadzić biznes”, podczas gdy odmienną opinię wyraziło ponad 41%.

Badani przedsiębiorcy zostali również zapytani o rolę jaką odgrywa Miasto w promowaniu i wspieraniu lokalnych przedsiębiorców. Zaledwie 9% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „Miasto pomaga w rozwoju firm”, natomiast aż 61% badanych było przeciwnego zdania. Podczas spotkania z przedsiębiorcami zwracali oni uwagę m. in. na brak współpracy z Miastem oraz słabą komunikację ze strony Urzędu Miejskiego. Przedsiębiorcy bardzo krytycznie ocenili **działania Miasta we wspieraniu i promowaniu rozwoju i promocji lokalnych firm**.

Przedsiębiorcy zostali także poproszeni o wskazanie jakie działania powinny zostać podjęte, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz wspierać przedsiębiorczość. Najczęściej wskazywanymi działaniami były inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, takie jak poprawa jakości dróg, ograniczenie lub likwidacja strefy parkowania, zwiększenie liczby miejsc parkingowych itd. Warto jednak zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy podkreślali potrzebę kompleksowego i całościowego rozwiązania problemów dostępności komunikacyjnej (samochodowej, pieszej, rowerowej, autobusowej) w Śródmieściu. Drugą, niemal równie liczną kategorią odpowiedzi były te dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Śródmieściu i jego okolicach. Przedsiębiorcy wskazywali m. in. przygotowywanie lokali dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, obniżenie czynszu dla podmiotów prowadzących działalność w Śródmieściu oraz wprowadzanie innych ułatwień.

Bardzo ważne z punktu widzenia prowadzenia działań rewitalizacyjnych były również opinie przedsiębiorców dotyczące prowadzenia przez miasto aktywnej polityki w zakresie lokalizacji działalności gospodarczej nie tylko na obszarze rewitalizacji, ale na terenie całego Kalisza. Zdaniem badanych lokalizowanie kolejnych działalności o jednolitym charakterze w Śródmieściu powoduje odpływ ludzi do innych miejsc. Przyczyniają się do tego również kolejne centra handlowe powstające w innych częściach miasta, w tym na jego obrzeżach.

Kilku z badanych przedsiębiorców zwróciło uwagę na konieczność poprawy architektury i zagospodarowania Śródmieścia i jego okolic. Wśród potencjalnych działań wymieniali oni uatrakcyjnienie deptaka oraz rozwój infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Wśród pozostałych opinii pojedyncze osoby wskazywały na potrzebę zmiany rozwiązań komunikacyjnych w Śródmieściu, obniżenie czynszów dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprawę jakości powietrza, budowę mieszkań komunalnych, rozwiązywanie problemów własnościowych na obszarze Śródmieścia oraz prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej dotyczącej rewitalizacji.


Przedsiębiorcy zostali również poproszeni o wskazanie aspektów, które mogą stać się podstawą rozwoju Śródmieścia i jego okolic. Za ważny ich zdaniem atut należy uznać **potencjał miejscowych przedsiębiorstw** oraz ich **skłonność do nauki i doskonalenia biznesu**. Ponadto najwięcej, bo aż 57% respondentów wskazało, że takim potencjałem mogą być zabytki i miejsca historyczne. Odpowiednio 44% oraz 41% przedsiębiorców uznało, że mocną stroną Śródmieścia

są atrakcyjne obszary zieleni oraz interesujące wydarzenia kulturalne i artystyczne. Ponad 37% respondentów wymieniło rzekę Prosnę i jej dopływy, natomiast 36% dobrze prosperujące przedsiębiorstwa.

4.3 Aspekt środowiskowy

Obszar rewitalizacji położony jest w dolinie rzeki Prosny, około 35 m n. p. m. niżej od pozostałych części miasta. **Najważniejszymi zasobami przyrodniczymi obszaru rewitalizacji są rzeka Proсна oraz tereny zieleni.**

Jakość powietrza na obszarze rewitalizacji kształtowana jest przez kilka czynników. Pierwszy dotyczy ukształtowania terenu, które wpływa na słabe przewietrzenie Śródmieścia. Drugim czynnikiem jest tzw. niska emisja i związany z tym sposób ogrzewania budynków (lokalne kotłownie, indywidualne paleniska) – istotny w tym aspekcie jest również rodzaj i charakter zabudowy na obszarze rewitalizacji. Kolejnym jest emisja liniowa wynikająca z natężenia ruchu samochodowego. Czynniki te powodują, że na obszarze rewitalizacji notuje się najwyższe w mieście przekroczenia standardów jakości powietrza związanych ze stężeniem całkowitego pyłu zawieszonego PM_{2,5} oraz PM₁₀, a także benzo(a)piranu. Przekroczenia te należy uznać za bardzo wysokie także w skali całego kraju. Wysokie stężenie oraz długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonym PM₁₀, a przede wszystkim pyłu PM_{2,5} (średnica aerodynamiczna ziaren jest mniejszej niż 2,5 µm, co powoduje, że wnikają one bezpośrednio do płuc, oskrzeli oraz przedostają się do krwiobiegu) może podrażniać naskórek i śluzówkę, powodować zapalenie górnych dróg oddechowych, a także skracać średnią długość życia ludności, powodować wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia oraz układu oddechowego, nasilać objawy alergii oraz astmy. Z kolei benzo(a)piren jest zanieczyszczeniem rakotwórczym. Około 50% respondentów we wszystkich grupach interesariuszy wskazuje, że zanieczyszczenie powietrza przez piece węglowe jest dużym albo bardzo dużym problemem na obszarze rewitalizacji. Podobnie przedstawia się struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące uciążliwości ruchu samochodowego. Około 50% respondentów



we wszystkich grupach badawczych wskazuje, że emisja spalin przez ruch samochodowy jest dużym albo bardzo dużym problemem.

Na obszarze rewitalizacji występuje **problem przekraczania dopuszczalnych norm hałasu** pochodzenia głównie komunikacyjnego. Przekroczenia wartości wskaźnika LDWN⁵ wynoszą najczęściej 0-5 dB, a czasami nawet 5-10 dB, a LN⁶ również w przedziałach 0-5 i 5-10 dB. Przekroczenia te występują głównie na następujących ulicach: Warszawska, Al. gen. W. Sikorskiego, Al. Wojska Polskiego, 3 Maja, Harcerska, Częstochowska. Problem przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu podkreślany jest przede wszystkim przez mieszkańców. Dla 54% z nich jest to duży albo bardzo duży problem. Najważniejszym źródłem hałasu na obszarze rewitalizacji jest ruch samochodowy. Ponad 65% badanych mieszkańców miasta podkreśla, że ruch samochodowy w tym obszarze jest zbyt intensywny. Przeciwnego zdania jest prawie 20% respondentów.

Na obszarze rewitalizacji występuje **zanieczyszczenie i zły stan wód powierzchniowych** cieków wodnych, a także niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi (*Program ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022*). W celu ochrony wód powierzchniowych należy podejmować działania zmniejszające zrzuty ścieków nieoczyszczonych do cieków wodnych przepływających przez teren miasta (w tym wód opadowych). Prawie 50% respondentów stwierdziło, że stan rzeki Prosnę w Śródmieściu jest niezadowalający, co uniemożliwia wykorzystanie jej walorów np. wypoczynkowych, czy też związanych z łowieniem ryb. Pomimo występującego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, rzekę Prosnę należy traktować jako jeden z najważniejszych potencjałów przyrodniczych obszaru rewitalizacji. Można ją wykorzystać przede

wszystkim w celach wypoczynkowo-rekreacyjnych. Prawie 45% mieszkańców traktuje rzekę jako podstawowy potencjał przyrodniczy występujący na obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji położony jest na terenie szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosnę. Przyjęte w ramach programu kierunki działań winny uwzględniać ten fakt oraz ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych ustawy Prawo wodne. Dodatkowo zasadne



⁵ Wskaźnik L_{dwn} oznacza „długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)” (*GIOŚ. Monitoring hałasu...*, 2016).

⁶ Wskaźnik L_n oznacza „długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)” (*GIOŚ. Monitoring hałasu...*, 2016).

jest gruntowe i czasowe retencjonowanie wód deszczowych z naciskiem na ich zatrzymanie w miejscu ich powstania w celu zminimalizowania negatywnych skutków podtopień.

Źródłem zaopatrzenia mieszkańców Kalisza w wodę są ujęcia infiltracyjne wzdłuż rzeki Prosnę oparte na zasobach poziomu wodonośnego głównego zbiornika wód podziemnych nr 311. Studnie głębinowe rozmieszczone są w całym mieście, a obszar rewitalizacji zasilany jest głównie z ujęcia stacji uzdatniania wody Fabryczna-Poznańska.

Bardzo ważnym zasobem przyrodniczym na obszarze rewitalizacji są **tereny zieleni**. Znajdują się tam ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej o dużej wartości przyrodniczej, którymi są Park Miejski, Planty Miejskie oraz Park im. Ignacego Paderewskiego (Ogród Jordanowski). Tereny te należy objąć ochroną i powinny one stanowić z jednej strony miejsce wypoczynku mieszkańców, a z drugiej powinny zapewniać zachowanie równowagi ekologicznej na terenie miasta, determinującej warunki życia mieszkańców. Około 30% respondentów podkreśla duże walory rekreacyjno-wypoczynkowe tych terenów. Mieszkańcy Kalisza zwracają jednak uwagę na to, że są one zaniedbane.

Na obszarze rewitalizacji należy uwzględniać wyzwania wynikające z konieczności prowadzenia **kompleksowej gospodarki odpadami**, a zwłaszcza promowania selektywnej zbiórki odpadów, eliminacji z przestrzeni miasta materiałów szkodliwych (azbest), a także dbałości o gospodarowanie odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi. Na obszarze rewitalizacji szczególnie istotny jest problem odpadów powstających w wyniku spalania paliw stałych. Liczba pojemników na popiół na 1 km² powierzchni na tym terenie jest znacznie większa niż w pozostałych częściach miasta – przekracza 100 sztuk na 1 km² i jest ona 2-3 razy większa niż w innych częściach miasta. Ponad 40% respondentów twierdzi, że centrum miasta nie jest czyste i zadbane oraz że utrzymanie czystości w miejscach publicznych jest dużym problemem.

4.4 Aspekt przestrzenno-funkcjonalny

Obszar rewitalizacji jest terenem wielofunkcyjnym. W jego centralnej części przeważa funkcja mieszkaniowo-usługowa, natomiast jego obrzeża mają głównie charakter mieszkaniowy z towarzyszącymi obiektami usługowymi występującymi przeważnie jako osobne budynki. Należy wskazać także na występowanie funkcji produkcyjnej i magazynowej w południowej części obszaru rewitalizacji. Zgodnie z wytycznymi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obszar rewitalizacji ma zachować swój wielofunkcyjny charakter, z współwystępowaniem terenów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych z licznymi terenami usługowymi. Śródmieście powinno być terenem, na którym zieleni będzie odgrywała istotną rolę, jako przestrzeń wypoczynku i rekreacji. Jednocześnie powinna być to przestrzeń wolna od terenów produkcyjnych.

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji wysoko oceniają możliwości poruszania się pieszo w Śródmieściu (ponad 87% pozytywnych odpowiedzi). Dużo gorzej wypada ocena wygody poruszania się rowerem (ponad 39% pozytywnych odpowiedzi), a szczególnie samochodem (ponad 26% pozytywnych odpowiedzi, negatywnych zaś ponad 44%). Mieszkańcy najsilniej



odczuwają brak ścieżek rowerowych (45% badanych uznało to zagadnienie za duży lub bardzo duży problem obszaru rewitalizacji). Zdecydowanie najgorzej ocenianym aspektem sfery przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji jest dostępność do miejsc parkingowych. Za duży lub bardzo duży problem uznaje go ponad 90% przedstawicieli organizacji pozarządowych, ponad 85% przedsiębiorców, 80% zarządców i ponad 67% mieszkańców. W opinii wszystkich badanych grup poprawa dostępności do miejsc parkingowych jest zatem priorytetem działań rewitalizacyjnych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej.

Na **infrastrukturę techniczną** obszaru rewitalizacji składają się przede wszystkim sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i ciepłownicza. Sieć wodociągowa na obszarze rewitalizacji została wybudowana w latach 40-tych XX wieku. Jej stan techniczny pod względem eksploatacyjnym nie budzi zastrzeżeń. Jednocześnie stale prowadzona jest wymiana starych (stalowych) przyłączy wody. Nie ma potrzeby budowy nowej sieci wodociągowej. Istniejąca kanalizacja ogólnospławna została wybudowana w tym samym okresie, co sieć wodociągowa, kanały w latach 2006-2014 zostały także poddane renowacji. Stan techniczny istniejących kanałów nie budzi zastrzeżeń. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na występujące w sytuacjach ekstremalnych opadów i wysokiego stanu wody w rzece Prośnie czasowe podtopienia kanałów. Sieć gazowa została wybudowana w okresie od 1971 roku do 2015 roku. W 2016 roku na obszarze rewitalizacji odnotowano 12 awarii, które były spowodowane korozją rur stalowych. Wszystkie nieszczelności i awarie usuwane są na bieżąco. Stan techniczny sieci gazowej na obszarze rewitalizacji nie zagraża bezpieczeństwu dostaw i eksploatacji. Sieć ciepłownicza, której łączna długość w Śródmieściu wynosi 7,12 km została wybudowana w latach 1995-2015. W okresie od 2011 do 2015 roku stwierdzono łącznie 13 awarii sieci cieplnej. Należy jednocześnie podkreślić, że znaczna część mieszkań zasilana jest indywidualnie, wykorzystując w tym celu piece węglowe, piece centralnego ogrzewania opalane koksem, gazem, olejem, ewentualnie używając energii elektrycznej. Na obszarze rewitalizacji występują odcinki sieci energetycznych wszystkich napięć tj. od wysokiego WN, przez średnie napięcie SN, do niskiego napięcia nN. Ich czas budowy jest zróżnicowany i obejmuje lata 1968 – 2016. Gestor sieci dokonuje ich sukcesywnych modernizacji i wymiany. W ostatnim czasie nie odnotowano zwiększonej awaryjności na obszarze rewitalizacji. Stan techniczny sieci nie odbiega znacząco od sytuacji obserwowanej w innych częściach Kalisza. **Ocena wyposażenia przez mieszkańców w infrastrukturę techniczną** w dużym stopniu potwierdza wysoką jakość świadczonych usług na obszarze rewitalizacji. Szczególnie pozytywnie oceniany jest dostęp mieszkań do multimediiów (telewizja, Internet). Prawie 60% respondentów oceniło ten element infrastruktury dobrze lub bardzo dobrze. Równie wysoko oceniana jest także jakość usług komunalnych (68,6% ocen pozytywnych). Na tym tle nieco gorzej oceniane jest wyposażenie mieszkań w media (woda, kanalizacja, gaz), chociaż i w tym przypadku przeważają pozytywne oceny (58%). Największą niedogodnością w opinii mieszkańców obszaru rewitalizacji jest słaby dostęp do infrastruktury ciepłowniczej. Negatywnie oceniło go 39% respondentów. Większość badanych grup

społecznych nie uznaje braku podstawowych mediów w lokalach mieszkalnych (woda, kanalizacja, gaz, ciepło) za istotny problem obszaru rewitalizacji.

Na **infrastrukturę społeczną** składają się obiekty stanowiące podstawę świadczenia usług socjalnych i kulturalnych, tj. szpitale, przychodnie, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, żłobki, przedszkola, uczelnie itp. Obszar rewitalizacji, z uwagi na centralne położenie charakteryzuje się bardzo dobrym wyposażeniem w infrastrukturę społeczną, której stan techniczny jest w większości przypadków dobry. Na obszarze rewitalizacji swoją siedzibę ma wiele placówek edukacyjnych. Śródmieście stanowi także centrum życia kulturalnego całego miasta. Należy w tym względzie wskazać na kilka kluczowych obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym m.in. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Filharmonię Kaliską, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Obszar rewitalizacji pełni także ważną rolę w zakresie świadczenia usług zdrowotnych. Zlokalizowana jest tutaj część oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny, przychodnie lekarskie. Jest to także centrum usług administracyjnych Kalisza. Swoje siedziby mają tutaj: Urząd Miejski, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy, Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwo Powiatowe, Urząd Statystyczny, Urzędy Skarbowe, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Mieszkańcy Kalisza wysoko oceniają wyposażenie w infrastrukturę społeczną obszaru rewitalizacji. Szczególnie ceniony jest dostęp do instytucji edukacyjnych, który pozytywnie oceniany jest przez blisko 79% respondentów. Minimalnie słabiej na tym tle wypada ocena dostępu szpitali i przychodni oraz urzędów. W obydwu przypadkach jednak odnotowano sumę odpowiedzi pozytywnych zdecydowanie wyższą od 50%. Na tym tle najgorzej wypada ocena liczby miejsc kultury, w których respondenci mogą ciekawie spędzić czas. Duży udział stanowiły w tym przypadku odpowiedzi negatywne (łącznie 29,6%). Jednocześnie 33% respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić tego zagadnienia.

Kolejne zagadnienie dotyczy **dostępu do podstawowych usług i ich jakości**. Przez usługi podstawowe rozumie się usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej, zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców. W opinii mieszkańców obszar rewitalizacji charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością do podstawowych usług komercyjnych. Wysoko oceniany jest zarówno dostęp do sklepów spożywczych, jak i kawiarni, i restauracji. Raczej dobrze i zdecydowanie dobrze w obydwu przypadkach ocenia go niemal 80% respondentów.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest poziom usług transportu publicznego. Na terenie obszaru rewitalizacji wykonywany jest transport publiczny, który organizowany jest przez Miasto Kalisz i w ramach umowy realizowany przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Dziennie z usług KLA w całym mieście korzysta ponad 30 tys. pasażerów. Na dzień 1 stycznia 2017 r. Spółka w celu wykonania ww. usługi posiada 49 własnych oraz 16 autobusów należących do Miasta Kalisz, które obsługują 28 linii o łącznej długości tras 265 km. Na obszarze rewitalizacji zlokalizowanych jest 38 przystanków autobusowych. Znaczna część obszaru rewitalizacji znajduje się w zasięgu maks. 200 m od przystanku (ok. 5-8 min. dojścia pieszego). Gorzej w tym względzie wypada



południowo-wschodnia część miasta lokacyjnego, a więc miejsce koncentracji obiektów kulturalnych, oraz teren Parku Miejskiego. Na obszarze rewitalizacji w październiku 2016 roku przeprowadzono pomiary na natężenia ruchu drogowego na ulicach zlokalizowanych na jego obrzeżach, tj. na Al. Wojska Polskiego, ul. Łódzkiej i ul. Warszawskiej. Średni dobowy ruch na tych ulicach, na odcinkach przechodzących przez obszar rewitalizacji jest nieco niższy niż na innych drogach stanowiących podstawowy układ drogowy miasta Kalisz i wynosi on od 15,6 tys. (ul. Łódzka) do 19 tys. (al. Wojska Polskiego) pojazdów. Ruch samochodowy jest najczęstszym sposobem poruszania się mieszkańców po obszarze rewitalizacji.

Poziom usług transportu publicznego obszaru rewitalizacji jest stosunkowo wysoko oceniany przez respondentów. Ponad 64% badanych uważa, że nie ma problemu, aby dostać się do Śródmieścia i okolicy różnymi środkami transportu. Jednocześnie przeważają opinie, że ruch samochodowy w Śródmieściu i okolicy jest zbyt intensywny, co rodzi problemy z



dostępnością miejsc parkingowych. Brak połączeń komunikacyjnych Śródmieścia z innymi częściami miasta nie stanowi problemu obszaru rewitalizacji. Jednakże 26% przedsiębiorców uznało słabą dostępność komunikacyjną za duży lub bardzo duży problem obszaru rewitalizacji. Inaczej niż w przypadku dostępności komunikacyjnej duży i uciążliwy ruch samochodowy w opinii większości respondentów stanowi duży

lub bardzo duży problem obszaru rewitalizacji. Wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych ponad 60% respondentów uznało duży i uciążliwy ruch samochodowy za duży lub bardzo duży problem obszaru rewitalizacji.

Kolejnym elementem analizy aspektu przestrzenno-funkcjonalnego jest **niedobór lub niska jakość terenów publicznych**. Przez tereny publiczne rozumie się obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszar rewitalizacji obfituje w przestrzenie publiczne, szczególnie w centralnej i południowej części. Do najważniejszych przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji należy zaliczyć: place, w tym: Główny Rynek, plac Świętego Józefa, plac Jana Pawła II, plac przy skrzyżowaniu ul. Ułańskiej i Nowy Świat, targowisko Nowy Rynek, skwery, w tym: Skwer

Rozmarek, Skwer Eligiusza Kor-Walczaka, tereny zieleni urządzonej, w tym: Planty, Park Miejski, Park im. Ignacego Jana Paderewskiego, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz ciągi spacerowe: ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Kanonicka, al. Wolności, ul. Złota, ul. Piskorzewska, Wał Staromiejski i inne tereny spacerowe wzdłuż Prosny, Aleja Walecznych. Wśród wskazanych powyżej przestrzeni publicznych pilnej interwencji wymagają przede wszystkim: targowisko Nowy Rynek, Złoty Róg, a także plac przy skrzyżowaniu ul. Ułańskiej i Nowy Świat. Są to obszary, których aktualne zagospodarowanie nie odpowiada współczesnym wytycznym w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych. Dotyczy to w szczególności jakości obiektów architektonicznych (targowisko Nowy Rynek, Złoty Róg), a także organizacji zieleni (plac przy skrzyżowaniu ul. Ułańskiej i Nowy Świat) i elementów małej architektury (wszystkie obszary). Dodatkowo należy wskazać, że w sąsiedztwie Parku im. Ignacego Jana Paderewskiego koncentrują się problemy społeczne.

Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizacji są stosunkowo nisko oceniane przez mieszkańców. Dotyczy to szczególnie zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc do siedzenia (ławek). Ten element zagospodarowania został oceniony negatywnie przez ponad 40% mieszkańców. Z drugiej strony prawie 50% badanych twierdzi, że spędzając czas w Śródmieściu i okolicy nie musi iść do kawiarni/pubu i może spotykać się w otwartej przestrzeni. Jednocześnie ponad 50% respondentów uważa, że w Śródmieściu i okolicy może aktywnie wypocząć i spędzić czas bez udziału w specjalnie organizowanych wydarzeniach. Należy odnotować duże niezdecydowanie respondentów w zakresie możliwości uprawiania sportu na wolnym powietrzu na obszarze rewitalizacji. Prawie 40% badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Może rodzić to przypuszczenie, że w Śródmieściu brakuje miejsc do uprawiania sportu, które są łatwo identyfikowalne przez mieszkańców. Przestrzeń publiczna wymieniana jest jako element stanowiący istotny problem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji. We wszystkich badanych grupach nisko oceniany jest stan techniczny dróg i chodników. Słabo oceniany jest także dostęp do przestrzeni publicznych. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców, wśród których ponad 62% badanych uznało brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych za duży lub bardzo duży problem obszaru rewitalizacji. Podobnego zdania jest 50% ankietowanych mieszkańców. Przestrzeń publiczna jest negatywnie oceniana przez osoby niepełnosprawne, które mają problem w poruszaniu się z powodu barier architektonicznych (zły stan chodników, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich itp.).

4.5 Aspekt techniczny

Obszar rewitalizacji jest wyjątkowy pod względem technicznym, ponieważ pokrywa w pełni historyczne założenie urbanistyczne miasta Kalisza uznane za zabytek, a w konsekwencji, w granicach obszaru rewitalizacji zlokalizowana jest największa liczba budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków w przeliczeniu na 1 km². Na obszarze tym średni wiek budynków przekracza 100 lat, a ich stan techniczny charakteryzuje się istotnymi deficytami, dużym udziałem przestarzałych węglowych systemów grzewczych oraz niską efektywnością



energetyczną skutkującą dużymi stratami ciepła. Nie zmienia to jednak faktu, że obszar rewitalizacji, a zwłaszcza jego część centralna obejmująca ścisłe Śródmieście, pomimo jego problemów w sferze technicznej, posiada swój potencjał rozwojowy i pozostaje nadal atrakcyjną dla mieszkańców częścią miasta. Około ¼ kaliszian deklaruje chęć zamieszkania w tym obszarze (*Jakość życia...*, 2013). Warto jednak podkreślić, że opinii tej nie podzielają właściciele i zarządcy nieruchomości, którzy w większości (63%) twierdzą, że Śródmieście i jego okolice są złym lub raczej złym miejscem do życia w Kaliszu. W rezultacie nie widzą oni również potencjału w Śródmieściu jako miejscu do zamieszkania (aż 90% respondentów podziela taki pogląd). Z tak radykalnym stanowiskiem nie zgadzają się jednak przedsiębiorcy – 30% z nich wskazuje na potencjał Śródmieścia jako miejsca do zamieszkania.

Obszar rewitalizacji miasta Kalisza w aspekcie technicznym charakteryzuje się istotnymi różnicowaniami wewnętrznymi, które powinny determinować wybór i zakres działań planowanych do realizacji w ramach programu rewitalizacji. W granicach obszaru rewitalizacji zlokalizowanych jest 1791 budynków. Z tej ogólnej liczby, 1190 budynków (66%) poddano inwentaryzacji urbanistycznej, zachowując jednak w każdej jednostce analitycznej udział budynków poddanych inwentaryzacji na poziomie co najmniej 50%. Ze względu na specyfikę zabudowy (zabudowa zwarta, wielokondygnacyjna z dużym udziałem terenów zieleni) relatywnie najmniejsza liczba budynków zlokalizowana jest w ścisłym Śródmieściu, tj. obszarach 1 „Centrum Sukiennicza”, 2 „Centrum Kanonicka”, 3 „3 Maja”, i 8 „Wyspa”. Największą liczbą budynków charakteryzuje się obszar 9 „Ułańska-UAM” cechujący się dużą powierzchnią przy niskim udziale terenów zielonych z udziałem rozproszonego budownictwa jednorodzinnego oraz dużą koncentracją przestrzenną obiektów o funkcjach usługowych. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na dokonanie syntetycznej charakterystyki badanych jednostek analitycznych wyróżnionych w granicach obszaru rewitalizacji w zakresie wybranych czynników mających istotny wpływ przy identyfikacji stanu zasobów pod względem ich walorów technicznych odpowiadających procesowi rewitalizacji:

- obszar 1 „Centrum Sukiennicza” – obszar obejmujący południowo-wschodnią część miasta lokacyjnego wraz z terenami Parku Miejskiego, charakteryzujący się największą ilością obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz wartościowej zabudowy powstałej w wyniku planowej odbudowy miasta w okresie międzywojennym o wyraźnej dominacji w strukturze zabudowy kamienic czynszowych, z przewagą budynków do 4 kondygnacji oraz o raczej dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym (o jednej z najwyższych wartości średniej – 3,8)⁷.
- obszar 2 „Centrum Kanonicka” – obszar obejmujący północno-zachodnią część miasta lokacyjnego, stanowiący najmniejszą część obszaru rewitalizacji, charakteryzujący się największą ilością obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz wartościowej zabudowy powstałej w wyniku planowej odbudowy miasta w okresie międzywojennym, o wyraźnej

dominacji w strukturze zabudowy kamienic czynszowych, z przewagą budynków do 3,5 kondygnacji oraz o umiarkowanym, raczej złym i bardzo złym stanie technicznym budynków (średnia wartość – 3,1). W granicach jednostki znajduje się wartościowa historycznie, dawna dzielnica żydowska z ulicą Piskorzewską z wyraźną koncentracją budynków mieszkalnych o złym stanie technicznym zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego Śródmieścia, którą należy zaliczyć do głównych problemów obszaru rewitalizacji w aspekcie technicznym.

- obszar 3 „3 Maja” – obszar położony na północ od miasta lokacyjnego, charakteryzujący się przeciętną liczbą obiektów zabytkowych i wpisanych do rejestru zabytków, o wyraźnym udziale w strukturze zabudowy domów wielorodzinnych (bloki) oraz obiektów usługowych oraz o umiarkowanym, raczej złym i bardzo złym stanie technicznym budynków (średnia wartość – 3,0).
- obszar 4 „Chmielnik i okolice” – obszar położony na północny-wschód od miasta lokacyjnego, o największej powierzchni w strukturze wyróżnionych obszarów strefy rewitalizacji, charakteryzujący się relatywnie dużą liczbą obiektów zabytkowych i wpisanych do rejestru zabytków, o różnicowanym typie zabudowy. Obszar ten cechuje także różnicowanie budynków pod względem liczby kondygnacji oraz stanu technicznego (średnia wartość – 3,0). W granicach jednostki znajduje się ulica Stawiszyńska z wyraźną aglomeracją przestrzenną budynków mieszkalnych o złym stanie technicznym, częściowo niezamieszkanymi (pustostany), którą należy zaliczyć do głównych problemów obszaru rewitalizacji w aspekcie technicznym.
- obszar 5 „Złota” – obszar położony na zachód od miasta lokacyjnego, charakteryzujący się jedną z najmniejszych liczebności obiektów zabytkowych i wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, o wyraźnym udziale w strukturze zabudowy kamienic czynszowych oraz obiektów usługowych, o dominacji budynków do 2 kondygnacji oraz z relatywnie wysokim udziałem budynków o raczej złym i bardzo złym stanie technicznym (średnia wartość – 3,3). W granicach jednostki znajduje się dawna dzielnica żydowska, którą należy uznać za wartościową historycznie z przeważającą ilością zabudowy sprzed 1914 r. Jej częścią jest ulica Ciasna i ulica Chopina z wyraźną koncentracją przestrzenną budynków mieszkalnych o złym stanie technicznym, którą należy zaliczyć do głównych problemów obszaru rewitalizacji w aspekcie technicznym.
- obszar 6 „Jabłkowskiego-Podgórze” – obszar położony na zachód od miasta lokacyjnego, będący drugim najmniejszym spośród wyróżnionych jednostek, charakteryzujący się przeciętną liczbą obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, ale też posiadający dużą ilość zabytkowych budynków sprzed 1914 roku dających wyobrażenie o zabudowie przedmieścia na pocz. XX w., które należy uznać za wartościowe historycznie, estetycznie i naukowo. Na obszarze przeważający jest udział w strukturze zabudowy kamienic czynszowych oraz obiektów innych (garaże), z jednym z największych udziałów budynków jednokondygnacyjnych oraz o blisko 50% udziale budynków o raczej złym

⁷ Stan techniczny budynków był oceniany w ramach inwentaryzacji urbanistycznej w skali 1 – 5, w której 1 oznacza bardzo zły stan, 5 – stan bardzo dobry.



i bardzo złym stanie technicznym, przy najniższej wartości średniej – 2,6. W granicach jednostki znajdują się dwie ulice: Jabłkowskiego i Podgórze stanowiące kwartał z największą koncentracją przestrzenną budynków mieszkalnych o złym stanie technicznym zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, które należy zaliczyć do głównych problemów tego terenu w aspekcie technicznym.

- obszar 7 „Śródmiejska” – obszar położony na południowy zachód od ścisłego Śródmieścia, charakteryzujący się znaczną liczbą obiektów zabytkowych i wpisanych do rejestru zabytków m.in. wartościową zabudową wielkomiejską z pocz. XX w. na ulicy Pułaskiego oraz na ulicy Kościuszki zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, o przeważającym udziale w strukturze zabudowy kamienic czynszowych oraz obiektów usługowych, z przewagą budynków niskich do 2 kondygnacji oraz pojedynczymi budynkami wysokimi (w tym 6-kondygnacyjnymi) oraz o przeważającym udziale budynków o przeciętnym i raczej dobrym stanie technicznym (średnia wartość – 3,0).



się relatywnie niską liczbą obiektów wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji z wartościową, reprezentacyjną zabudową Alei Wolności i półwyspem z domem Pod Aniołami i dawnymi browarami Weigta. O największym zróżnicowaniu typów

budynków, z najmniejszym udziałem budynków mieszkalnych, z przewagą obiektów 3- i 4-kondygnacyjnych, największym relatywnym udziałem budynków wysokich, w tym 6-kondygnacyjnych oraz charakteryzujący się przeważającym udziałem budynków o przeciętnym i raczej złym stanie technicznym (średnia wartość – 3,2).

- obszar 9 „Ułańska-UAM” – obszar położony na południowy-wschód od ścisłego Śródmieścia, druga pod względem wielkości wydzielona jednostka analityczna. Teren ten charakteryzuje relatywnie niewielka liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, duże zróżnicowanie typów zabudowy, z wyraźną dominacją obiektów 2-kondygnacyjnych oraz o przeważającym udziale budynków o raczej dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym i najwyższej wartości średniej stanu technicznego – 3,9. W granicach jednostki znajduje się ulica Parkowa z wyraźną

aglomeracją przestrzenną budynków mieszkalnych o złym stanie technicznym, którą należy zaliczyć do głównych problemów obszaru rewitalizacji w aspekcie technicznym.

Za główne zagrożenie w analizowanym aspekcie należy uznać zły stan techniczny budynków w tym budynków mieszkalnych, który postrzegany jest jako podstawowy problem rozwojowy przez wszystkich respondentów. Co istotne wynika on zarówno ze stanu technicznego samych budynków, jak również braku lub dekapitalizacji infrastruktury technicznej zapewniającej optymalne ich wykorzystanie (m.in. sieć grzewcza). Należy podkreślić, że obszar rewitalizacji charakteryzuje się istotnymi zróżnicowaniami stanu w analizowanym zakresie. Za szczególnie niebezpieczne należy uznać tendencje do postępującej koncentracji budynków o najgorszym stanie technicznym w wybranych kwartałach miasta, które identyfikuje się jako miejsca problemowe obszaru rewitalizacji w aspekcie technicznym (ulice: Jabłkowskiego, Podgórze, Stawiszyńska, Ciasna, Parkowa i Piskorzewska). Dodatkowym wyzwaniem dla działań interwencyjnych podejmowanych w aspekcie technicznym procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze jest fakt dużego udziału na tym terenie obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską, który skutkuje ograniczeniem swobody działań inwestycyjnych oraz wpływa na podniesienie ich kosztów.

Wśród potencjałów obszaru rewitalizacji w aspekcie technicznym należy zwrócić uwagę na dwa najważniejsze. Pierwszym istotnym potencjałem są pozytywne opinie mieszkańców na temat postrzegania Śródmieścia i jego okolic jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, co zmniejsza zagrożenie dalszym „kurczeniem się” tej części miasta oraz wskazuje na możliwości jej aktywizacji społeczno-gospodarczej. Drugim istotnym potencjałem są aktualne możliwości montażu programowego i finansowego działań interwencyjnych w aspekcie technicznym wynikające z funkcji pełnionych przez obszar rewitalizacji, którego przywracanie do życia i wzmacnianie stanowi priorytet przeciwdziałający tendencjom do kurczenia się miasta. Nie bez znaczenia jest również fakt występowania na obszarze rewitalizacji dużego udziału zabytków, których walory historyczne i architektoniczne mogą być wykorzystane w działaniach ukierunkowanych na aktywizację gospodarczą obszaru rewitalizacji poprzez wprowadzanie do tych obiektów nowych funkcji społeczno-gospodarczych (wykorzystanie obiektów przemysłowych na nowe funkcje) lub też systemowego zagospodarowania turystycznego tych obiektów (zintegrowane produkty turystyczne).

4.6 Synteza pogłębionej diagnozy

Najczęściej stosowanym narzędziem w celu syntezy diagnozy wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego jest **analiza SWOT** (Parysek 1997; Dutkowski 2004; Miszczuk 2007; Dziemianowicz i in. 2012). Polega ona na podsumowaniu diagnozy poprzez określenie mocnych stron (*Strengths*), słabych stron (*Weaknesses*), szans (*Opportunities*) i zagrożeń (*Threats*) mogących wpłynąć na sytuację rozwojową danego obszaru. Różnice pomiędzy tymi czterema elementami są często przedmiotem dyskusji i powodem wielu nieporozumień metodycznych (zob. Dutkowski 2003). Nie budzi wątpliwości, że mocne strony



oraz szanse to pewne pozytywne czynniki, natomiast słabe strony i zagrożenia – negatywne. Problem pojawia się jednak przy definiowaniu różnic między mocnymi stronami i szansami oraz między słabymi stronami i zagrożeniami. W tym celu można zastosować trzy rozróżnienia. Pierwsze z nich odróżnia mocne i słabe strony od szans i zagrożeń z uwzględnieniem miejsca ich powstania – tym sposobem można wyodrębnić te czynniki, które identyfikujemy w obrębie danej jednostki (czynniki wewnętrzne) oraz te, które identyfikujemy w jej otoczeniu (czynniki zewnętrzne). Drugie z nich (nazywane analizą instytucjonalną) definiuje szanse i zagrożenia jako czynniki, na które miasto (jako podmiot administracji publicznej) nie ma bezpośredniego wpływu, natomiast mocne i słabe strony leżą w obszarze jego oddziaływania. Trzecim sposobem jest analiza dynamiczna, w świetle której czynnikiem różnicującym silne strony i szanse oraz słabe strony i zagrożenia jest czas ich występowania, tj. szanse i zagrożenia dotyczą przyszłości, natomiast mocne i słabe strony – teraźniejszości. Ten trzeci sposób postępowania przyjęto w syntezie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji miasta Kalisza. Tym samym przyjęto następujące ustalenia definicyjne:

- Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę (aktualna sytuacja obszaru rewitalizacji);
- Słabe strony – wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę (aktualna sytuacja obszaru rewitalizacji);
- Szanse – wszystko to, co stwarza szansę korzystnej zmiany (perspektywa zmiany obszaru rewitalizacji);
- Zagrożenia – wszystko to, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej (perspektywa zmiany obszaru rewitalizacji).

Stosując powyższe założenia i interpretując wyniki pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji bazującej na analizie statystycznej oraz analizie jakościowej i ilościowej danych uzyskanych w drodze badań społecznych oraz pozostałych wykorzystanych informacji zidentyfikowano 8 mocnych stron, 15 słabych stron, 9 szans oraz 9 zagrożeń.

Do mocnych stron obszaru rewitalizacji miasta Kalisza zaliczono:

- Wysoki poziom tożsamości lokalnej na poziomie całego miasta,
- Stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa,
- Determinację przedsiębiorców do działania,
- Rzekę Prosnę i tereny zieleni,
- Dobrą dostępność do infrastruktury społecznej,
- Dobry dostęp do usług komercyjnych,
- Zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Zidentyfikowane słabe strony obszaru rewitalizacji stanowi katalog następujących słabości, barier oraz wad:

- Starzenie się społeczeństwa,
- Bezrobocie skutkujące wysokim poziomem ubóstwa w wybranych obszarach,
- Niski poziom samoorganizacji i aktywności społecznej,

- Koncentracja „niekorzystnych” punktów usługowych (sklepy z alkoholem, pożyczki w formie tzw. „chwilówek”, gry i hazard),
- Niski poziom ruchu turystycznego,
- Zły stan powietrza atmosferycznego,
- Zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
- Przekroczenie norm hałasu,
- Niewystarczający dostęp do sieci ciepłowniczej,
- Brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych,
- Brak spójnej sieci ścieżek rowerowych,
- Duże natężenie ruchu samochodowego,
- Niska jakość części przestrzeni publicznych,
- Zły stan techniczny budynków,
- Niski poziom współpracy między poszczególnymi grupami interesariuszy.

W ramach analizy przyszłościowych, korzystnych zmian określono 9 szans:

- Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych związanych z nową polityką miejską,
- Wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne rzeki i terenów zieleni,
- Właściwy kierunek przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych określony w dokumentach polityki przestrzennej,
- Możliwość wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych,
- Wzmocnienie interwencji środowiskowej w polityce krajowej i unijnej związanej z zanieczyszczeniem powietrza w miastach,
- Zmiany prawne i społeczne związane z partycypacją interesariuszy rewitalizacji,
- Współpraca w ramach aglomeracji kalisko-ostrowskiej,
- Przekształcenia funkcjonalne wybranych obszarów (nowe obiekty i inwestycje w pustostanach),
- Rozwój sektora srebrnej gospodarki (usługi dla osób starszych).

Natomiast w grupie możliwych do wystąpienia w przyszłości zmian negatywnych wskazano na 9 zagrożeń:

- Zagrożenia demograficzne,
- Konflikty między interesariuszami rewitalizacji,
- Ekspansja centrów handlowych i wyprowadzanie handlu poza Śródmieście,
- Zagrożenie zdrowia mieszkańców związane z zanieczyszczeniem powietrza (wskutek niskiej emisji i dużego ruchu samochodowego),
- Wysokie koszty remontów i inwestycji w związku z ochroną konserwatorską obiektów zabytkowych,
- Wzrost obciążeń zadaniowych samorządów lokalnych powodujących zmniejszenie możliwości inwestycyjnych,



- Problemy własnościowe i ograniczone możliwości wsparcia publicznego nieruchomości prywatnych,
- Postępujący proces suburbanizacji i przenoszenia aktywności inwestycyjnej poza granice miasta,
- Potencjalne zjawisko gentryfikacji i wzrostu czynszów wskutek realizacji działań rewitalizacyjnych.

Powyższe wyniki poddano weryfikacji w ramach warsztatu z Zespołem roboczym ds. rewitalizacji w Urzędzie Miejskim (interesariuszami wewnętrznymi) i przedstawicielami Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza (interesariuszami zewnętrznymi) pn. *Synteza diagnozy początkiem budowania programu*⁸. Za najważniejsze silne strony obszaru rewitalizacji miasta Kalisza uznano zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego, bliskość Parku Miejskiego, Rzekę Prosnę oraz tereny zieleni. Wśród najistotniejszych barier rozwojowych obszaru rewitalizacji zidentyfikowano cztery czynniki: zanieczyszczenie powietrza, zły stan techniczny budynków, koncentrację problemów społecznych (ubóstwo, przestępczość, bezrobocie) oraz duże natężenie ruchu samochodowego i niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych. Uwzględniając przyszłe, możliwe pozytywne zmiany za najistotniejsze szanse rozwoju obszaru rewitalizacji uznano trzy czynniki: wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne rzeki i terenów zieleni oraz możliwość wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych. Natomiast najważniejszymi zagrożeniami rozwoju tego obszaru są: przenoszenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta (centra handlowe) i postępujący proces suburbanizacji oraz niewielki poziom własnych środków finansowych na działania rewitalizacyjne wobec zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych. Tabela 3 przedstawia wyniki rangowania poszczególnych silnych i słabych stron oraz stron i zagrożeń nadane przez uczestników warsztatów.

Tabela 3. **Macierz wynikowa SWOT obszaru rewitalizacji miasta Kalisza**

SILNE STRONY	waga	SŁABE STRONY	waga
Zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego	0,38	Zanieczyszczenie powietrza	0,19
Bliskość Parku Miejskiego, rzeka Proсна i tereny zieleni	0,31	Zły stan techniczny budynków	0,18
Koncentracja miejsc świadczenia usług publicznych	0,15	Koncentracja problemów społecznych (ubóstwo, przestępczość, bezrobocie)	0,18
Liczne imprezy kulturalne	0,05	Duże natężenie ruchu samochodowego i niewystarczająca liczba miejsc parkingowych	0,17

⁸ Z wynikami warsztatów z interesariuszami można zapoznać się na stronie internetowej www.rewitalizacjakalisz.pl

Silne więzi społeczne	0,05	Zanik działalności handlowo-usługowej, brak określonych usług i handlu	0,11
Prestiż dzielnicy „salon” miasta – szczególnie Główny Rynek	0,05	Starzenie się społeczeństwa	0,11
		Brak infrastruktury ciepłowniczej	0,05
SZANSE	waga	ZAGROŻENIA	waga
Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania	0,25	Przenoszenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miast (centra handlowe) i postępujący proces suburbanizacji	0,21
Wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne rzeki i terenów zieleni	0,22	Niewielki poziom własnych środków finansowych na działania rewitalizacyjne wobec zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych	0,17
Możliwość wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych	0,22	Zagrożenia zdrowia mieszkańców związane z zanieczyszczeniem powietrza (wskutek niskiej emisji i dużego ruchu samochodowego)	0,15
Zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta (zmniejszenie ruchu samochodowego, zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego)	0,15	Konflikty między interesariuszami rewitalizacji	0,15
Przekształcenia funkcjonalne wybranych obszarów (nowe obiekty i inwestycje oraz nowe usługi, w tym sektora srebrnej gospodarki)	0,09	Zagrożenia demograficzne	0,14
Wzmocnienie interwencji środowiskowej w polityce krajowej i unijnej związanej z zanieczyszczeniem powietrza w miastach	0,07	Wysokie koszty remontów i inwestycji w związku z ochroną konserwatorską obiektów zabytkowych	0,11
		Problemy własnościowe i ograniczone możliwości wsparcia publicznego nieruchomości prywatnych	0,06

źródło: opracowanie własne.



Ostatnim etapem syntezy ustaleń diagnostycznych jest analiza powiązań TOWS/SWOT. Polega ona na połączeniu podejścia „od wewnątrz na zewnątrz” (SWOT) z podejściem „z zewnątrz do wewnątrz” (TOWS) w dokonywaniu wyborów strategicznych dla obszaru rewitalizacji. Zgodnie z metodologią tworzenia analizy TOWS/SWOT, zostało sporządzonych 8 macierzy relacji pomiędzy zdiagnozowanymi czynnikami rozwoju. Przy tworzeniu każdej z nich ważne były następujące pytania:

- Czy dana mocna strona pozwoli wykorzystać daną szansę?
- Czy dana słabość „zablokuje” wykorzystanie danej szansy?
- Czy dana mocna strona pozwoli na przezwyciężenie danego zagrożenia?
- Czy dana słabość wzmocni negatywny skutek danego zagrożenia?
- Czy dane zagrożenie osłabi daną mocną stronę?
- Czy dana szansa spotęguje daną mocną stronę?
- Czy dane zagrożenie spotęguje daną słabość?



– Czy dana szansa pozwoli przezwyciężyć daną słabość?
W procedurze oceny związku pomiędzy poszczególnymi mocnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami wykorzystano trzystopniową skalę, obejmującą następujące poziomy: brak zależności (0), słabą zależność (1) oraz silną zależność (2). Po określeniu związku pomiędzy

poszczególnymi czynnikami, przyznana wartość została pomnożona przez wagę, jaką nadano danej mocnej i słabej stronie, szansie i zagrożeniu. W ten sposób zidentyfikowano kluczowe związki czynników w oparciu o które powinno się budować strategię rozwoju obszaru rewitalizacji, czyli kluczowe cele, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Sposób przeprowadzenia powyższej procedury szczegółowo opisał Obłój (2014: 279-300).

4.6.1. Mocne strony i szanse

Analiza powiązań poszczególnych czynników wynikających z diagnozy obszaru rewitalizacji wykazała, że najsilniejsze związki występują między silnymi stronami, a szansami rozwojowymi tego obszaru (suma korelacji ważonych = 28,87). Wśród tych dwóch grup czynników najintensywniejsze związki występują między (patrz tabela 4):

- zasobami dziedzictwa historyczno-kulturowego (jako mocna strona) i możliwością wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 2,39),

- bliskością Parku Miejskiego, rzeki Prosny i terenów zieleni (jako mocna strona) oraz wykorzystaniem turystyczno-rekreacyjnym rzeki i terenów zieleni (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 2,15).

Wyżej wymienione relacje pokazują dwa główne zasoby obszaru rewitalizacji miasta Kalisza, na których powinno się koncentrować dalsze działania interwencyjne. Są nimi: zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz bliskość Parku Miejskiego, rzeki Prosny i terenów zieleni. Wzmacnianie tych silnych stron w ramach ofensywnej strategii rozwoju obszaru rewitalizacji powinno w maksymalnym stopniu opierać się na wspieraniu możliwości wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych oraz podejmowaniu działań na rzecz wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego rzeki i terenów zieleni. Druga grupa mocno powiązanych par silnych stron i szans składa się z trzech par:

- zasoby dziedzictwa historyczno kulturowego (jako mocna strona) oraz wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania (jako szansa) (wskaźnik powiązań ważonych 1,89),
- zasoby dziedzictwa historyczno kulturowego (jako mocna strona) oraz wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne rzeki i terenów zieleni (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,81),
- bliskość Parku Miejskiego, rzeka Prosna i tereny zieleni (jako mocna strona) oraz wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,69).

Relacje te potwierdzają znaczenie dwóch zasadniczych zasobów obszaru rewitalizacji zwracając uwagę na kluczowe znaczenie w ich pełnym wykorzystaniu możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Wzajemne zależności między tymi zasobami wskazują na potrzebę wspólnego ich rozpatrywania w ramach projektów sprzyjających restytucji funkcji lub wprowadzaniu nowych funkcji oraz zmieniających formę i jakość zagospodarowania obszaru rewitalizacji. Działania podejmowane w tym zakresie muszą uwzględniać pełne wykorzystanie w planowanej interwencji zewnętrznych środków finansowych. Ostatnią grupę silnie powiązanych czynników tworzą cztery pary:

- bliskość Parku Miejskiego, rzeka Prosna i tereny zieleni (jako mocna strona) oraz możliwość wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,59),
- zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego (jako mocna strona) oraz przekształcenia funkcjonalne wybranych obszarów (nowe obiekty i inwestycje oraz nowe usługi, w tym sektora srebrnej gospodarki) (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,42),
- koncentracja miejsc świadczenia usług publicznych (jako mocna strona) oraz wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,21),
- liczne imprezy kulturalne (jako mocna strona) oraz wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne rzeki i terenów zieleni (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,10).

Tabela 4. Macierz korelacji ważonych strategii ofensywnej obszaru rewitalizacji miasta Kalisza: mocne strony – szanse





źródło: opracowanie własne.

Zakres tych zależności potwierdza wcześniej zdefiniowane prawidłowości wskazując na dodatkowe zasoby obszaru rewitalizacji (koncentracja miejsc świadczenia usług publicznych i liczne imprezy kulturalne), które stanowią jego mocne strony. Nie zmienia to jednak faktu, że kluczowe znaczenie dla efektywnej i skutecznej zmiany rozwojowej obszaru rewitalizacji oraz wzmacniania jego mocnych stron ma dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania będący jego główną szansą rozwojową.


4.6.2. Słabe strony i zagrożenia

Druga grupę najsilniej skorelowanych czynników obszaru rewitalizacji miasta Kalisza stanowią słabe strony i zagrożenia (suma powiązań ważonych 22,47), których wykorzystanie w działaniach rozwojowych wiąże się z zastosowaniem strategii defensywnej. W grupie najsilniej powiązanych par czynników w tej grupie identyfikuje się dwie relacje (patrz tab. 5):

- zły stan techniczny (jako słaba strona) oraz przenoszenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta (centra handlowe) i postępujący proces suburbanizacji (jako zagrożenie) (wskaźnik korelacji ważonej 1,58),
- zanik działalności handlowo-usługowej, brak określonych usług i handlu (jako słaba strona) oraz przenoszenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta (centra

handlowe) i postępujący proces suburbanizacji (jako zagrożenie) (wskaźnik korelacji ważonej 1,32).

Tabela 5. Macierz korelacji ważonych strategii defensywnej obszaru rewitalizacji miasta Kalisza: słabe strony – zagrożenia⁹



źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę dokonaną dla strategii ofensywnej i defensywnej należy rekomendować w działaniach rewitalizacyjnych obok interwencji wzmacniającej mocne

⁹ Barwa poszczególnych pól macierzy jest uzależniona od wartości wskaźnika tzw. korelacji ważonej. Im ciemniejsza barwa zielona, tym wyższa wartość wskaźnika.

strony i szanse także oddziaływania obniżające prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń, które mogą spotęgować negatywne oddziaływanie słabych stron tego obszaru. Uzyskane wyniki wskazują, że przedmiotowe działania powinny koncentrować się przede wszystkim na przeciwdziałaniu procesowi przenoszenia aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta, co powinno skutecznie ograniczyć pogarszanie się złego stanu budynków oraz zaniku działalności handlowo-usługowej, stanowiących już obecnie istotne słabe strony analizowanego obszaru.

4.6.3. Słabe strony i szanse

Trzecią grupę najsilniej skorelowanych czynników obszaru rewitalizacji miasta Kalisza tworzą słabe strony i szanse (suma powiązań ważonych 19,15), których wykorzystanie w procesach rozwojowych w literaturze przedmiotu określa się mianem strategii konkurencyjnej.

Tabela 6. Macierz korelacji ważonych strategii konkurencyjnej obszaru rewitalizacji miasta Kalisza: słabe strony – szanse

Strategii konkurencyjna 19,15		Szanse					
		Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania	Wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne rzeki i terenów zieleni	Możliwość wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych	Zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta (zmniejszenie ruchu samochodowego, zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego)	Przekształcenia funkcjonalne wybranych obszarów (nowe obiekty i inwestycje oraz nowe usługi, w tym sektora srebrnej gospodarki)	Wzmocnienie interwencji środowiskowej w polityce krajowej i unijnej związanej z zanieczyszczeniem powietrza w miastach
Słabe strony	Zanieczyszczenie powietrza						
	Zły stan techniczny budynków						
	Koncentracja problemów społecznych (ubóstwo, przestępczość, bezrobocie),						
	Duże natężenie ruchu samochodowego i niewystarczająca liczba miejsc parkingowych						
	Zanik działalności handlowo-usługowej, brak określonych usług i handlu						
	Starzenie się społeczeństwa						
	Brak infrastruktury ciepłowniczej						

źródło: opracowanie własne.

W tej grupie zidentyfikowano trzy najsilniejsze relacje czynników (patrz tab. 6):

- zanik działalności handlowo-usługowej, brak określonych usług i handlu (jako słaba strona) oraz możliwość wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,33),
- koncentracja problemów społecznych (ubóstwo, przestępczość, bezrobocie) (jako słaba strona) oraz wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne rzeki i terenów zieleni (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,20),
- zły stan techniczny budynków (jako słaba strona) oraz możliwość wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych (jako szansa) (wskaźnik korelacji ważonej 1,19).

Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że stosując strategię konkurencyjną rozwoju obszaru rewitalizacji miasta Kalisza należy skupić się na maksymalnym wykorzystaniu szans związanych z możliwościami zagospodarowania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych oraz nadania nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych obszarom nadrzecznym i terenom zieleni. Należy jednak pamiętać, że udzielana w tym zakresie interwencja będzie istotnie osłabiana zanikiem działalności handlowo-usługowej, koncentracją problemów społecznych oraz złym stanem budynków występujących w granicach obszaru rewitalizacji.

4.6.4. Mocne strony i zagrożenia

Grupę najslabiej powiązanych czynników obszaru rewitalizacji miasta Kalisza tworzą mocne strony i zagrożenia, budujące podstawę dla strategii konserwatywnej (suma powiązań ważonych 11,5). W przypadku wykorzystania w działaniach prorozwojowych obszaru rewitalizacji powiązań mocnych stron i zagrożeń należy zwrócić uwagę na dwie pary relacji (patrz tab. 7):

- zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego (jako mocna strona) oraz przenoszenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta (centra handlowe) i postępujący proces suburbanizacji (jako zagrożenie) (wskaźnik korelacji ważonej 1,19),
- prestiż dzielnicy („salon” miasta – szczególnie Główny Rynek jako mocna strona) oraz przenoszenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta (centra handlowe) i postępujący proces suburbanizacji (jako zagrożenie) (wskaźnik korelacji ważonej 1,06).



Tabela 7. Macierz korelacji ważonych strategii konserwatywnej obszaru rewitalizacji miasta Kalisza: mocne strony – zagrożenia

Strategia konserwatywna 11,5	Zagrożenia						
	Przenoszenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta (centra handlowe) i postępujący proces suburbanizacji	Niewielki poziom własnych środków finansowych na działania rewitalizacyjne wobec zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych	Zagrożenie zdrowia mieszkańców związane z zanieczyszczeniem powietrza i ruchem samochodowym	Konflikty między interesariuszami rewitalizacji	Zagrożenia demograficzne	Wysokie koszty remontów i inwestycji w związku z ochroną konserwatorską obiektów zabytkowych	Problemy własnościowe i ograniczone możliwości wsparcia publicznego nieruchomości prywatnych
	Zagrożenia						
	Zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego						
	Bliskość Parku Miejskiego, rzeka Proсна i tereny zieleni						
	Koncentracja miejsc świadczenia usług publicznych						
	Liczne imprezy kulturalne						
Mocne strony	Silne więzi społeczne						
	Prestiż dzielnicy („salon” miasta – szczególnie Główny Rynek)						

źródło: opracowanie własne.

Działania podejmowane zgodnie z założeniami strategii konserwatywnej powinny zatem zmierzać do osłabiania zagrożeń wynikających z przenoszenia aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta przede wszystkim poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz wykorzystanie prestiżu dzielnicy stanowiącej swoisty „salon” miasta.

Wyniki przeprowadzonej analizy na podstawie sum powiązań ważonych pozwalają sformułować końcowe rekomendacje w zakresie wyboru jednej z czterech strategii dalszego działania przy opracowywaniu *Gminnego programu rewitalizacji* (patrz tab. 8):

- **Strategia ofensywna** – cechuje jednostki, które stawiają przede wszystkim na wykorzystanie mocnych stron i nadarzających się szans. Za pomocą swoich atutów

wykorzystują one szanse rozwoju, a z kolei nadarzające się okazje przekładają się na dalsze wzmocnienie atutów.

- **Strategia konkurencyjna** – cechuje jednostki, które nastawiają się na wykorzystywanie nadarzających się szans do eliminowania słabych stron i zamieniania ich w atuty.
- **Strategia konserwatywna** – cechuje jednostki, które planują maksymalnie wykorzystać mocne strony przy jednoczesnym zmniejszaniu znaczenia dla rozwoju nadchodzących zagrożeń.
- **Strategia defensywna** – cechuje jednostki, które bronią się przed kryzysem, eliminując słabe strony i przeciwstawiając się zagrożeniom.

Tabela 8. Macierz normatywnych strategii działania dla obszaru rewitalizacji miasta Kalisza

	Szanse	Zagrożenia
Mocne strony	strategia ofensywna 28,87	strategia konserwatywna 11,50
Słabe strony	strategia konkurencyjna 19,15	strategia defensywna 22,57

źródło: opracowanie własne.

W konsekwencji przeprowadzonej analizy, w przypadku obszaru rewitalizacji miasta Kalisza, rekomendowaną strategią dalszego działania jest strategia ofensywna ukierunkowana na wykorzystanie szans we wzmacnianiu mocnych stron tego obszaru, która jednak w przypadku wybranych istotnych negatywnych czynników musi uwzględniać elementy strategii defensywnej sprofilowanej na osłabianie zagrożeń mogących wzmacniać słabe strony analizowanego obszaru. Prowadzi to do końcowych wniosków, które można uporządkować w trzech zasadniczych punktach:

- Rekomendowaną strategią dalszego postępowania w procesie tworzenia *Gminnego programu rewitalizacji* jest strategia ofensywna z elementami strategii defensywnej,
- Określając cele i działania rozwojowe obszaru rewitalizacji miasta Kalisza należy bazować na jego głównych zasobach, które stanowią: zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz bliskość Parku Miejskiego, rzeki Proсны i terenów zieleni. Ich wzmacnianie powinno wzajemnie się przenikać prowadząc do tworzenia nowego zintegrowanego zasobu tego obszaru, którego skuteczna budowa warunkowana jest pełnym wykorzystaniem szansy możliwości dostępu do środków zewnętrznych,
- W działaniach rozwojowych obszaru rewitalizacji miasta Kalisza nie można zapominać o konieczności osłabiania zagrożeń, wśród których najważniejszym pozostaje niebezpieczeństwo dalszego przenoszenia aktywności gospodarczej i inwestycyjnej poza granice miasta (centra handlowe) oraz postępujący proces suburbanizacji. Brak działań w tym zakresie może pogłębić negatywne oddziaływanie słabych stron analizowanego obszaru, w tym pogorszyć zły stan budynków oraz zwiększyć skalę zaniku działalności handlowo-usługowej w granicach obszaru rewitalizacji



5 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Jednym z kluczowych elementów każdego programu rewitalizacji jest opis wizji stanu obszaru po przeprowadzaniu rewitalizacji. Wynika to zarówno z dotychczasowego dorobku badawczego (Roberts, Sykes 2000; Li i in. 2016), jak i z obowiązujących w Polsce i województwie wielkopolskim reguł wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (*Ustawa o rewitalizacji, Wytyczne w zakresie...*, 2016; *Zasady programowania...*, 2016). Wizja formułowana w ramach programu jest swego rodzaju projekcją przyszłości do jakiej dążą interesariusze rewitalizacji. Opisuje ona pożądaný stan docelowy w perspektywie kilkunastu lat i pełni następujące funkcje:

- zobrazowanie stanu docelowego – wizja stanowi cel całkowicie nadrzędny nad wszystkimi, zawierający w sobie pozostałe cele sformułowane w GPR; wizja powinna także nadawać programowi określony kierunek – jest więc efektem dokonania określonych wyborów spośród wielu możliwości rozwojowych,
- informowanie o aspiracjach osób formułujących wizję – wizja powinna inspirować i motywować interesariuszy rewitalizacji do działania na rzecz rozwoju obszaru zdegradowanego; by tak się stało powinna być interesująca, ciekawa i pobudzająca wyobraźnię,
- jednoczenie wokół idei – wizja powinna łączyć różne środowiska skupione wokół przedsięwzięć rewitalizacyjnych i powodować, że ludzie się z nią utożsamiają; wizja nie może zatem dzielić i być poglądem jednej, wybranej grupy interesariuszy;

Stawiając sobie powyższe warunki jako podstawę wizji obszaru rewitalizacji, przystąpiono do formułowania jej treści w sposób oddolny, podczas warsztatów z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi⁸. Wypracowane przez uczestników warsztatów wyniki podlegały dalszej analizie i ocenie zespołu opracowującego program i w efekcie doprowadziły do sformułowania następującej wizji obszaru rewitalizacji:

**ZADOWOLENI MIESZKAŃCY REALIZUJĄCY SWOJE CELE I MARZENIA
W PRZYJAZNEJ I ESTETYCZNEJ PRZESTRZENI**

Tak sformułowana wizja rozwoju obszaru rewitalizacji kładzie nacisk na trzy elementy:

- **Spółeczną stronę procesu odnowy** („zadowoleni mieszkańcy”) – rewitalizacja jest procesem wyprowadzania obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej głównie w aspekcie społecznym. Mieszkańcy są bowiem podstawową i najważniejszą grupą interesariuszy. Ich pozytywny stosunek do obszaru uzależniony jest od (zgodnie z przyjętą strategią) możliwości rozwiązania najbardziej dotkliwych problemów społecznych (ubóstwo, bezrobocie, niski poziom kapitału społecznego i uczestnictwa w życiu

publicznym) poprzez wykorzystanie pozytywnych powiązań kluczowych mocnych stron i szans obszaru rewitalizacji. Nade wszystko zobowiązaniem wpisującym się w ten element wizji jest szeroki proces uspołecznienia procesu tworzenia i realizacji programu rewitalizacji.

- **Dobrze zagospodarowaną przestrzeń** („w przyjaznej i estetycznej przestrzeni”) – decyzje lokalizacyjne i inwestycyjne zawsze zakładają konieczność dokonania określonego wyboru. Racjonalność tych decyzji musi polegać na wyborze takich form i obiektów, które będą w sposób przemyślany tworzyły wysoką jakość życia dla miejscowej społeczności poprzez estetyczne, funkcjonalne i przyjazne rozwiązania. By tę wysoką jakość życia zagwarantować, należy w decyzjach rewitalizacyjnych dokonywać rachunku kosztów i korzyści nowych rozwiązań, obiektów czy też prawnych ograniczeń lub preferencji. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia większych ograniczeń w ruchu samochodowym w centrum miasta, a także rozwiązaniem problemu parkingowego (poprzez wykorzystanie nowych lokalizacji pod parkingi buforowe położone poza ścisłym Śródmieściem). Przyjęta wizja zakłada także rewaloryzację i ożywienie głównych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji, w tym terenów zieleni (Park Miejski, planty i in.), nabrzeża rzeki Prosný, Głównego Rynku, Nowego Rynku i Złotego Rogu. Całość tych działań ma prowadzić do stworzenia przestrzeni wysokiej jakości, która będzie budować pozytywny wizerunek tej części miasta.
- **Szczególny, śródmiejski charakter obszaru rewitalizacji** – obszar rewitalizacji ma szczególną wartość z punktu widzenia rozwoju całego miasta. Stanowi on „salon miasta”, miejsce prestiżowe o dużej wartości historycznej i symbolicznej dla mieszkańców Kalisza. W związku z tym, należy dążyć do zwiększania jakości i standardu nie tylko przestrzeni publicznych, ale także sąsiedzkich i prywatnych – szczególnie w sektorze mieszkalnictwa. Wizja, cele i działania powinny doprowadzić miasto do procesu powrotu do Śródmieścia i odwrócenia dekoncentracyjnych tendencji osadniczych. Śródmieście Kalisza powinno w przyszłości być więc miejscem szczególnie atrakcyjnym mieszkaniowo. Należy prowadzić politykę wsparcia prywatnego, publicznego i społecznego mieszkalnictwa, a także wspomagać wszelkie działania marketingowe i medialne odwracające negatywne trendy migracyjne w układzie Śródmieście – strefa podmiejska.



6 Cele rewitalizacji i kierunki działań

Wyznaczenie celów rozwojowych jest kluczowym etapem opracowywania GPR, ponieważ w nim dokonują się istotne wybory strategiczne, zarysowuje się droga jaką musi przejść grupa interesariuszy, by zrealizować wizję rozwoju obszaru rewitalizacji. Cele przy tym mają zawsze układ hierarchiczny, tj. cel niższego rzędu stanowi część celu wyższego rzędu. W *Gminnym programie rewitalizacji* przyjęto czteropoziomowy, hierarchiczny układ celów (ryc. 4). Cel główny stanowić będzie wizja rozwoju. Kolejno, na niższym poziomie hierarchicznym określone zostały cele strategiczne (dość ogólne sformułowania) oraz cele szczegółowe (znacznie bardziej skonkretyzowane) i kierunki działań (sposoby osiągnięcia wyznaczonych celów szczegółowych). Nie określano uprzednio dokładnej liczby celów strategicznych i szczegółowych, starano się jednak by liczba celów strategicznych mieściła się w przedziale 3-5, a liczba celów szczegółowych w przedziale 15-20. Nadmierne rozbudowywanie części postulatywnej programu nie służy bowiem jego skuteczności i utrudnia percepcję dokumentu.

Rycina 5. Przyjęty układ hierarchiczny części postulatywnej programu rewitalizacji



źródło: opracowanie własne.

Każdy z wyznaczonych celów powinien spełniać kryteria wynikające ze standardów metodologicznych stosowanych w tego typu dokumentach. W związku z tym, wyznaczone cele zostały także poddane weryfikacji z zastosowaniem tzw. filtru SMART (nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów określających zasady konstruowania celów). Polega on na ocenie czterech aspektów:

- precyzyjności (ang. *specific*) – cele powinny być na tyle precyzyjne, aby nie mogły być interpretowane w odmienny sposób,
- mierzalności (ang. *measurable*) – cele powinny być tak formułowane, by można było liczbowo wyrazić stopień ich realizacji (by można było przypisać im konkretne miary),
- akceptowalności (ang. *accepted*) – cele powinny być akceptowane przez podmioty, które będą dążyć do ich osiągnięcia (tj. podmioty realizujące strategię),

- realistyczności (ang. *realistic*) – cele powinny być określane realnie (strategia nie może być zbiorem „pobożnych życzeń”), tzn. tak by możliwe było ich osiągnięcie w zakładanej perspektywie czasowej,
- terminowości (ang. *time-dependent*) – cele muszą być zdefiniowane precyzyjnie w wymiarze czasowym po to, by móc określać poziom ich realizacji i prowadzić monitoring.

Punktem wyjścia do określania celów rewitalizacji oraz kierunków działań dla miasta Kalisza były:

- Strategia rozwoju miasta Kalisza na lata 2014-2024 przyjęta Uchwałą Nr XLIX/651/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- *Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej* przyjęta Uchwałą Nr 3/2016 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 20 kwietnia 2016 roku,
- pozostałe dokumenty strategiczne, planistyczne i programowe na poziomie miasta (w tym szczególnie *Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Kalisza na lata 2016-2025* przyjęta Uchwałą NR XXI/265/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 roku oraz *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza* przyjęte Uchwałą Nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r.),
- zasady, cele i działania wskazane w *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020* przyjętej Uchwałą Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. oraz *Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego* przyjętego Uchwałą NR XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.,
- sformułowana w programie wizja rozwoju, a także wnioski wynikające z opracowanej części diagnostycznej (szczególnie jej syntezy w formie analizy SWOT-TOWS),
- wyniki prac warsztatowych z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, stanowiące formę uspołecznienia procesu opracowania programu rewitalizacji.

Procedura określenia celów oraz kierunków działań miała podobny przebieg jak w przypadku ustalania wizji rozwoju obszaru rewitalizacji. Po przeanalizowaniu zasad, kierunków i celów płynących z dokumentów strategicznych szczebla regionalnego i lokalnego, a także wizji i ustaleń diagnostycznych, wyodrębniono 16 celów, które mogłyby stanowić potencjalne kierunki dalszych działań na rzecz odnowy obszaru rewitalizacji. Zaproponowane cele miały stanowić ogólny i całościowy obraz możliwości rozwojowych – nie należy utożsamiać ich z którymkolwiek z poziomów hierarchicznych części postulatywnej programu rewitalizacji. Tak przygotowany materiał został poddany warsztatom z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi⁸. W ten sposób za cele strategiczne służące osiągnięciu wizji rozwoju obszaru rewitalizacji uznano (ryc. 5):

- Ograniczenie skali problemów społecznych,



- Wzmocnienie potencjału gospodarczego,
- Podniesienie jakości przestrzeni publicznej,
- Poprawa funkcjonowania systemu transportowego,
- Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa.

Rycina 6. **Wizja i cele strategiczne dla obszaru rewitalizacji**



źródło: opracowanie własne na podstawie wyników warsztatów z interesariuszami⁸.

Cel strategiczny 1 „Ograniczenie skali problemów społecznych” jest podstawowym i kluczowym kierunkiem związanym z odnową obszaru zdegradowanego miasta Kalisza. Rewitalizacja jest bowiem procesem, który powinien w swej istocie dążyć przede wszystkim do rozwiązania (lub minimalizowania skali) problemów społecznych. Ma on bezpośredni związek z ustaleniami diagnostycznymi, które potwierdzają dużą skalę problemów społecznych na tym obszarze, tj. stwierdzone występowanie szeregu zjawisk kryzysowych o dużym natężeniu: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom wyników edukacyjnych wśród dzieci, niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Trzeba także dodać, że cel ten wpisuje się bezpośrednio w sformułowane w *Strategii rozwoju miasta Kalisza na lata 2014-2020* cele strategiczne ze sfery społecznej, tj.: (1) Kalisz – tu chcę żyć (przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego), (2) Kalisz – aktywne miasto, aktywni obywatele (działania na rzecz zwiększenia poziomu uczestnictwa interesariuszy w życiu publicznym) i (3) Kalisz – kuźnia talentów (wzmocnienie działań na rzecz podniesienia jakości edukacji). Jest on także bezpośrednio związany z celami rozwojowymi przyjętymi w *Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*: celem nr 2 „Rozwój edukacji ponadgimnazjalnej i kształcenia zawodowego/ustawicznego i nr 3 „Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich AKO”. Z kolei w przypadku relacji z ustaleniami *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r.*

Wielkopolska 2020, można stwierdzić istotny związek celu „Ograniczenie skali problemów społecznych” z regionalnymi celami strategicznymi: nr 5 „Zwiększenie spójności województwa”, nr 7 „Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia” i nr 8 „Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa”. Należy więc pierwszy cel strategiczny rewitalizacji w Kaliszu uznać jako najważniejszy w całym zbiorze celów strategicznych.

Drugi z wyznaczonych celów dotyczy sfery gospodarczej i został określony jako **„wzmocnienie potencjału gospodarczego”** obszaru rewitalizacji. To dzięki dochodom podmiotów gospodarczych można bowiem budować wartość dodaną, nadwyżkę finansową, która z kolei zwiększa możliwości inwestowania w zidentyfikowane zasoby oraz poziom i jakość życia mieszkańców. Samo rozwiązanie problemów społecznych nie będzie mogło zaistnieć w sposób trwały, jeśli obszar rewitalizacji nie uzyska bezpieczeństwa ekonomicznego. Istnienie problemów gospodarczych zostało stwierdzone w pogłębionej diagnozie obszaru rewitalizacji. Mimo tego, że natężenie podmiotów gospodarczych na obszarze rewitalizacji jest stosunkowo duże, to indywidualna ocena ich funkcjonowania wypadła negatywnie. Jako główne przyczyny zjawisk kryzysowych miejscowi przedsiębiorcy wymienili przede wszystkim: ekspansję centrów handlowych (powodującą problemy małego, rodzimego handlu), niewielką liczbę turystów (oddziałującą negatywnie przede wszystkim na sektor usług hotelowych i gastronomicznych) oraz niskie płace i złą kondycję miejscowych przedsiębiorstw. Realizacja tego celu strategicznego ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym efektom tych zjawisk. Jest to także zbieżne z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych. Cel „Wzmocnienie potencjału gospodarczego” wpisuje się bowiem bezpośrednio w realizację celów gospodarczych *Strategii rozwoju miasta Kalisza na lata 2014-2020*: (1) Kalisz biegun wzrostu, (2) Kalisz – synergia aglomeracji i (3) Kalisz – unikatowe dziedzictwo; celów *Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*: (1) Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich AKO i (2) Wzmacnianie rozwoju gospodarczego AKO, przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz celów *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020*: (1) Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie, (2) Zwiększenie spójności województwa i (3) Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu.

Kolejny z celów strategicznych odnosi się do **„podniesienia jakości przestrzeni publicznej”** obszaru rewitalizacji. Ta tematyka była przedmiotem szczególnego zainteresowania wśród różnych grup interesariuszy rewitalizacji podczas prac warsztatowych. Główne przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji (Główny Rynek, ulice w Śródmieściu, Park Miejski, nabrzeże rzeki Prośny, pozostałe tereny zielone) zostały dość jednoznacznie uznane za kluczowy potencjał tego terenu. Ich wykorzystanie warunkuje więc stopień realizacji zarówno celów społecznych, jak i gospodarczych. Przestrzeń publiczna wysokiej jakości jest bowiem jednym z kluczowych elementów budowania więzi międzyludzkich i wspólnej świadomości lokalnej z jednej strony oraz atrakcyjności turystycznej, popytu na usługi gastronomiczne i hotelowe – z drugiej strony. Uwzględnienie zagadnień przestrzeni publicznej na poziomie celów strategicznych programu



rewitalizacji jest praktycznym wdrożeniem zapisów *Strategii rozwoju miasta Kalisza na lata 2014-2020*, a szczególnie celów strategicznych: „Kalisz – unikatowe dziedzictwo” i „Kalisz – funkcjonalne miasto”. Cel ten ma także istotny związek ze *Strategią zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*, a w szczególności z celami: „Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich AKO” i „Poprawa dostępu i jakości usług publicznych na całym obszarze funkcjonalnym”. Jest on również praktyczną formą wdrożenia zapisów *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020*, w szczególności celu strategicznego „Zwiększenie spójności województwa”.

Czwarty cel strategiczny dotyczy kwestii transportowych – określono go ostatecznie jako **„poprawa funkcjonowania systemu transportowego”**. Sprawy transportu indywidualnego, ruchu samochodowego są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Skala ruchu samochodowego znacznie wykracza poza przeciętne wartości wskaźników dla miast subregionalnych – Kalisz pod względem poziomu motoryzacji wyprzedza wszystkie porównywane miasta. Znaczna część tego ruchu koncentruje się na obszarze rewitalizacji, co negatywnie wpływa na stan techniczny zabytkowej części miasta, zaburza jej funkcjonalny charakter („salon miasta”) oraz generuje duże zanieczyszczenie powietrza. Skala tego problemu jest wg interesariuszy rewitalizacji bardzo duża i wymaga pilnej i radykalnej interwencji. Zmiany w systemie transportowym, oprócz rozwiązania problemów przeanalizowanych w pogłębionej diagnozie, wynikają z wdrożenia celu strategicznego Kalisz – funkcjonalne miasto, wyznaczonego w *Strategii rozwoju miasta Kalisza na lata 2014-2020* oraz celu „Rozwój zrównoważonego systemu transportu publicznego AKO”, określonego w *Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*. Jest on także praktyczną formą realizacji celów *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020* – „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu” oraz „Zwiększenie spójności województwa”.

Ostatni z celów strategicznych dotyczy technicznego aspektu rewitalizacji. Określono go jako **„poprawę stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa”**. Cel ten wpisuje się z jednej strony w realizację strategii defensywnej (rozwiązanie problemu złego stanu technicznego zabudowy w połączeniu z wysokimi kosztami remontów i inwestycji w związku z ochroną konserwatorską obiektów zabytkowych), z drugiej – w realizację strategii ofensywnej (wykorzystanie mocnych stron w postaci wartościowych obiektów dziedzictwa historycznego w kontekście nadarzających się szans). Ma on zatem silne uzasadnienie w wynikach pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Zagadnienia związane z mieszkalnictwem i stanem zabudowy były także przedmiotem szczególnego zainteresowania interesariuszy uczestniczących w warsztatach, uzyskiwały także niejednokrotnie najwyższą rangę wśród wszystkich zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji. Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa, wpisuje się w realizację celów strategicznych „Kalisz – tu chcę żyć” oraz „Kalisz – funkcjonalne miasto” zapisanych w *Strategii rozwoju miasta Kalisza na lata 2014-2020*. Ponadto,


jest ona formą realizacji celów: „Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich AKO”, „Poprawa stanu środowiska na obszarze funkcjonalnym AKO” (w zakresie niskiej emisji), „Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych” oraz „Rozwój infrastruktury AKO”, wprowadzonych do *Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej* i wpisuje się w cele „Zwiększenie spójności województwa” oraz „Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa” wyznaczonych do realizacji w *Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. Wielkopolska 2020*.

Realizacja pięciu założonych celów strategicznych będzie możliwa dzięki osiągnięciu 18 celów szczegółowych (5 z nich odnosi się do celu pierwszego, po 3 do celów drugiego, trzeciego i czwartego oraz 4 do celu piątego). Dodatkowo, 9 spośród 18 wymienionych celów szczegółowych uznano za cele priorytetowe. Oznacza to, że powinny one być realizowane w pierwszej kolejności w związku z pilną potrzebą minimalizacji skutków zjawisk kryzysowych lub znacznym potencjałem możliwym do wykorzystania w celu rozwoju obszaru rewitalizacji. Każdemu z celów szczegółowych przypisano kierunki działań. Całość tych ustaleń przedstawiono poniżej.

6.1 Cel strategiczny 1: Ograniczenie skali problemów społecznych

Cel strategiczny 1 „Ograniczenie skali problemów społecznych” to kluczowy element *Gminnego programu rewitalizacji*. Rewitalizacja jako proces wieloaspektowej, kompleksowej odnowy, ma docelowo prowadzić do rozwoju lokalnej wspólnoty. W centrum tak rozumianego procesu znajdują się przede wszystkim mieszkańcy. By ten pierwszy kluczowy cel osiągnąć zaplanowano realizację pięciu celów szczegółowych (ryc. 6).

Rycina 7. Cel strategiczny 1 „Ograniczenie skali problemów społecznych” i cele szczegółowe



źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatów z interesariuszami rewitalizacji.

Cel szczegółowy 1.1 (priorytet): Podniesienie poziomu aktywności i integracji lokalnej społeczności



Powiązanie z diagnozą: Wyniki przeprowadzonych badań pokazały przewagę negatywnych postaw i opinii opisujących zaufanie mieszkańców do innych. Ma to także konsekwencje w obserwowanych postawach społecznych. Podczas badań jakościowych stwierdzono, że znaczna część aktywności obywatelskiej oparta jest na kontestacji. Budowa od podstaw nowych, zorganizowanych, społecznych inicjatyw jest relatywnie niewielka. Reprezentanci organizacji pozarządowych są dość sceptyczni w ocenie poziomu lokalnej samoorganizacji oraz współpracy międzysektorowej.

Kierunki działań:

- Wsparcie organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych
- Zwiększenie poziomu partycypacji społecznej interesariuszy rewitalizacji
- Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność

Cel szczegółowy 1.2 (priorytet): Zmniejszenie skali ubóstwa i jego konsekwencji

Powiązanie z diagnozą: Na obszarze rewitalizacji obserwuje się negatywne zjawiska kryzysowe dotyczące ubóstwa mieszkańców, objawiające się zwiększonym zainteresowaniem i wsparciem materialnym ze strony jednostek odpowiedzialnych za pomoc społeczną. Największe natężenie zjawiska ubóstwa można zaobserwować na obszarach 6 „Jabłkowskiego-Podgórze”, 5 „Złota” i 1 „Centrum Sukiennicza”.

Kierunki działań:

- Działania edukacyjne, kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży
- Wsparcie osób o najniższych dochodach
- Zmniejszenie skali problemów społecznych w rodzinach
- Poprawa stanu bezpieczeństwa w przestrzeni sąsiedzkiej i społecznej

Cel szczegółowy 1.3: Ograniczenie poziomu bezrobocia

Powiązanie z diagnozą: Istotnym problemem społecznym zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji jest zjawisko bezrobocia. Wykorzystane wskaźniki pokazują, że jego skala jest blisko dwukrotnie większa niż średnia dla całego miasta. Problem bezrobocia koncentruje się przestrzennie w obszarach: 5 „Złota”, 2 „Centrum Kanonicka” oraz 1 „Centrum Sukiennicza”.

Kierunki działań:

- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – staże, szkolenia, kursy
- Organizacja prac interwencyjnych w przestrzeni publicznej
- Wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą

Cel szczegółowy 1.4: Wsparcie sektorów edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży

Powiązanie z diagnozą: Problemem stwierdzonym w toku prac diagnostycznych związanych z delimitacją obszaru rewitalizacji jest relatywnie niski poziom edukacji. Przeprowadzone badania społeczne (w zasadzie we wszystkich grupach interesariuszy) pokazały jednak, że problem wykształcenia nie jest postrzegany szczególnie negatywnie na tle pozostałych zjawisk

kryzysowych. Nie zmienia to jednak faktu konieczności wsparcia sektorów edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, co związane jest z generalną zasadą interwencji w sferę społeczną – próby dokonywania realnych, pozytywnych zmian pokoleniowych. Dotyczą one zarówno bazy edukacyjnej, sfery infrastrukturalnej, a także działań miękkich, zwiększających aktywność i szanse osób młodych. Warto także dodać, że na obszarze rewitalizacji obserwujemy znaczną koncentrację działalności edukacyjnych i kulturalnych, co może stać się istotnym argumentem przy wykorzystaniu tych sektorów w budowaniu przyszłości dzieci i młodzieży.

Kierunki działań:

- Modernizację obiektów edukacyjnych i kulturalnych
- Organizacja warsztatów, konkursów, zajęć i przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
- Wsparcie instytucji edukacyjnych w podnoszeniu poziomu edukacji

Cel szczegółowy 1.5: Wsparcie osób starszych i zagrożonych wykluczeniem

Powiązanie z diagnozą: Na obszarze rewitalizacji obserwujemy bardzo niepokojącą skalę zjawisk demograficznych, dotyczących struktury wieku. Jest to bowiem teren ze stosunkowo dużym udziałem osób starszych i coraz mniejszym udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Skala zjawiska starzenia się społeczności różni się w poszczególnych jednostkach analitycznych. Najmniej korzystnie wygląda ono na obszarach: 9 „Ułańska-UAM”, 3 „3 Maja” i 8 „Wyspa”. Przyczyną tego problemu jest przede wszystkim ciągle obniżający się w mieście (na obszarze rewitalizacji szczególnie) poziom dzietności. Dane opisujące to zjawisko pokazują wyraźne rozpoczęcie negatywnej tendencji po mniej więcej 1985 r. Wszystko to oznacza nadejście nowych wyzwań infrastrukturalnych, społecznych i finansowo-organizacyjnych (konieczność zapewnienia opieki, udostępnienie przestrzeni dostosowanych do potrzeb i możliwości osób starszych i in.) na obszarze rewitalizacji już za kilka-kilkanaście lat, a ich kumulację za ok. 25-30 lat. Ponadto, obszar rewitalizacji boryka się także z różnymi innymi formami wykluczenia społecznego.

Kierunki działań:

- Rozwój działalności z tzw. sektora srebrnej gospodarki (usługi dla osób starszych)
- Dostosowanie przestrzeni publicznych do możliwości i potrzeb osób starszych
- Działania na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych
- Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
- Działania edukacyjne podnoszące świadomość i wrażliwość społeczną na sytuację osób wykluczonych


6.2 Cel strategiczny 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego

Lokalna gospodarka jest w rewitalizacji aspektem kluczowym. Również podczas badań jakościowych i ilościowych oraz przeprowadzonych warsztatów można było dostrzec relatywnie



niewielki (w porównaniu do zagadnień infrastrukturalnych, mieszkaniowych, związanych z przestrzenią publiczną) poziom zainteresowania problemami przedsiębiorstw na obszarze rewitalizacji. W ramach tego celu zaplanowano realizację trzech celów szczegółowych (ryc. 7).

Rycina 8. Cel strategiczny 2 „Wzmocnienie potencjału gospodarczego” i cele szczegółowe



źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatów z interesariuszami rewitalizacji.

Cel szczegółowy 2.1 (priorytet): Wsparcie podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze rewitalizacji

Powiązanie z diagnozą: Na obszarze rewitalizacji działa około 1200 osób prowadzących działalność gospodarczą. Ich najwyższą koncentrację obserwujemy na obszarach: 8 „Wyspa”, 2 „Centrum Kanonicka”, 1 „Centrum Sukiennicza” oraz 9 „Ułańska-UAM”. Tereny ścisłego Śródmieścia, jako obszary przestrzeni publicznej o dużym znaczeniu, są szczególnie ważne z punktu widzenia tzw. działalności miastotwórczych, towarzyszących turystyce, czyli podmiotów z szeroko pojętego sektora gastronomicznego i noclegowego. Warto także wspomnieć o fakcie lokalizacji na obszarze rewitalizacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz targowiska na Nowym Rynku. Ważnym problemem wskazanym w diagnozie była ekspansja centrów handlowych, które drenują kapitał centrów miast i na ogół przenoszą go na przedmieścia do niekorzystnych, z punktu widzenia interesów Śródmieścia, lokalizacji. Przedsiębiorcy wskazywali także na problem niewielkiej liczby turystów (co potwierdzają także dane pokazujące liczbę udzielonych noclegów) oraz niskie płace.

Kierunki działań:

- Tworzenie sieci współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami
- Promocja walorów turystycznych Śródmieścia
- Wsparcie w tworzeniu nowych przedsiębiorstw
- Wsparcie miejscowego biznesu poprzez korzystne rozwiązania prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych
- Zwiększenie integracji i współpracy między przedsiębiorstwami i pozostałymi interesariuszami rewitalizacji

- Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości oraz podnoszenia kwalifikacji istniejących podmiotów gospodarczych

Cel szczegółowy 2.2: Nadanie nowych, komercyjnych funkcji obiektom przemysłowym

Powiązanie z diagnozą: Na obszarze rewitalizacji istnieje szereg obiektów przemysłowych lub związanych z innymi sektorami gospodarki, które utraciły swoje pierwotne funkcje. Wśród nich są m. in. dawna Fabryka Fortepianów i Pianin Arnolda Fibigera, później określana jako Fabryka Fortepianów i Pianin „Calisia” i fabryka Metalplast. Szczególnie to pierwsze miejsce stanowi dla Kalisza znaczną wartość historyczną i symboliczną z uwagi na swoją renomę.

Kierunki działań:

- Modernizacja starej zabudowy przemysłowej
- Adaptacja istniejących budynków do nowych funkcji
- Wykorzystanie materialnych i niematerialnych pozostałości po pierwotnej funkcji przemysłowej na cele promocji turystycznej i budowania tożsamości historycznej mieszkańców

Cel szczegółowy 2.3: Budowa atrakcyjnej oferty turystycznej

Powiązanie z diagnozą: Jak już wcześniej wspomniano, niewielka liczba turystów została uznana za jeden z kluczowych problemów Śródmieścia. Potwierdzają to także dane dotyczące udzielonych noclegów. Z drugiej strony, dość często interesariusze rewitalizacji podkreślali wartość potencjału turystycznego Kalisza, opartego na walorach rekreacyjnych (tereny zieleni i rzeka Proсна) oraz dziedzictwa historycznego. Jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, bogate w zabytki oraz wydarzenia kulturalne. W związku z tym, turystyka powinna pełnić ważną rolę w gospodarce miasta, a w szczególności Śródmieścia. Niewątpliwie dalszy rozwój infrastruktury turystycznej oraz wzmacnianie potencjału turystycznego Śródmieścia i jego okolic powinno stanowić ważny element strategii odnowy tej części miasta.

Kierunki działań:


- Aktywna promocja turystyczna Śródmieścia – zbudowanie nośnej i medialnie spójnej „opowieści”
- Wsparcie podmiotów gospodarczych z sektora turystycznego
- Stworzenie spójnej i całorocznej oferty turystycznej
- Wykorzystanie unikalnych zasobów Kalisza (najstarsze miasto w Polsce, historyczny układ urbanistyczny, zabytki, dawna fabryka Calisii, centrum pielgrzymkowe) do zwiększania atrakcyjności turystycznej
- Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb turystów poruszających się po mieście.



6.3 Cel strategiczny 3: Podniesienie jakości przestrzeni publicznej

Przestrzeń publiczna stanowi największy zasób z punktu widzenia tworzenia pozytywnych więzi międzyludzkich w lokalnej społeczności. Wysoka jakość tego rodzaju przestrzeni niesie ze sobą zwiększoną aktywność społeczną na tym obszarze, to z kolei pobudza lokalną gospodarkę i napędza koniunkturę inwestycyjną. Przestrzeń publiczna wpływa także pozytywnie na poziom integracji mieszkańców, przyczyniając się tym samym do realizacji celów społecznych rewitalizacji. Główne przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji na każdym z etapów oceny i określania znaczenia poszczególnych zasobów, były jednoznacznie wskazywane jako zasadniczy i główny potencjał, z którego powinno się korzystać przy budowaniu rozwoju tego terenu. Stąd dostrzeżenie tego aspektu rewitalizacji i uznanie go za jeden z celów strategicznych. Składają się na niego trzy cele szczegółowe (ryc. 8).

Rycina 9. Cel strategiczny 3 „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” i cele szczegółowe



źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatów z interesariuszami rewitalizacji.

Cel szczegółowy 3.1 (priorytet): Rewaloryzacja terenów zieleni

Powiązanie z diagnozą: W trakcie warsztatów diagnostycznych tereny zieleni (Park Miejski, planty, pozostałe tereny zieleni) zostały uznane za kluczową mocną stronę obszaru rewitalizacji. Z kolei w trakcie badań szczegółowych wiele z nich zostało uznanych za tereny o stosunkowo niskiej jakości, wymagające pilnej interwencji. Są to obszary, których aktualne zagospodarowanie w większości nie odpowiada współczesnym wytycznym w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.

Kierunki działań:

- Uporządkowanie drzewostanu i pozostałej roślinności
- Zwiększenie liczby miejsc spotkań i nawiązywania kontaktów (ławki, parklety, małe przestrzenie publiczne)
- Wprowadzenie i rozbudowa obiektów służących rekreacji na terenach zieleni
- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenach zieleni (oświetlenie, monitoring, patrole)

Cel szczegółowy 3.2 (priorytet): Zwiększenie atrakcyjności ulic, skwerów i placów

Powiązanie z diagnozą: Zasoby dziedzictwa historyczno-kulturowego zostały uznane przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych za najważniejszą silną stronę obszaru rewitalizacji. Kwestie zwiększenia atrakcyjności ulic, skwerów i placów należy rozpatrywać pod kątem zidentyfikowanych szans: możliwości wykorzystania turystycznego i kulturowego obiektów zabytkowych oraz zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta (w tym głównie zwiększenie ruchu pieszego). Główny Rynek jest centralnym punktem miasta i ogniskuje szczególną uwagę wśród turystów i mieszkańców. Łącząc jego potencjał z zasobami pozostałych ulic i placów (m.in. Plac Jana Kilińskiego, Plac Jana Pawła II, Plac św. Józefa, Plac Bogusławskiego, Nowy Rynek, Śródmiejska, Zamkowa, Kanonicka, Złota, Złoty Róg) oraz terenami zieleni – można zbudować bardzo atrakcyjny i zintegrowany system przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji.

Kierunki działań:

- Modernizacja nawierzchni ulic, skwerów i placów
- Wprowadzenie elementów małej architektury o znaczeniu rekreacyjnym lub symbolicznym
- Preferencje dla ruchu pieszego i rowerowego, a także integracja poszczególnych przestrzeni ulic, skwerów i placów
- Wykorzystanie zasobów ulic, skwerów i placów pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej
- Zmniejszenie skali parkingowego wykorzystania ulic i placów

Cel szczegółowy 3.3: Podniesienie atrakcyjności terenów nadzecznych

Powiązanie z diagnozą: Podniesienie atrakcyjności terenów nadzecznych jest odpowiedzią na proces degradacji, dezaktualizacji tych przestrzeni oraz jednym ze sposobów ponownego włączenia rzeki w system przestrzeni publicznych miasta. Może to nadać obszarowi rewitalizacji, a także całemu miastu nowy impuls rozwojowy, podnieść jego atrakcyjność. Należy mówić zarówno o wykorzystaniu nabrzeża Prosnego, jak i kanałów – Rypinkowskiego i Bernardyńskiego. Trzeba jednak także dostrzegać wszelkie trudności i ograniczenia wynikające z aktualnej sytuacji przyrodniczej tego terenu – chodzi tu głównie o niski stan wód w niektórych okresach, a tym samym obniżoną atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną.

Kierunki działań:


- Rozbudowa i modernizacja ciągów pieszych i rowerowych na terenach nadzecznych
- Tworzenie małych przestrzeni publicznych dla mieszkańców
- Modernizacja zabudowy zlokalizowanej bezpośrednio nad rzeką
- Próba zwiększenia przepływu wód oraz poprawa stanu czystości rzeki
- Aktywizacja gospodarcza w zakresie prowadzenia lokali gastronomicznych, kawiarni



6.4 Cel strategiczny 4: Poprawa funkcjonowania systemu transportowego

Kwestie komunikacyjne są jedną z form odpowiedzi na problemy środowiskowe (skala zanieczyszczenia powietrza) i społeczne (dezintegracja przestrzeni publicznych podnoszących poziom integracji mieszkańców). W ramach tego celu wyodrębniono trzy najważniejsze cele szczegółowe dotyczące poprawy funkcjonowania systemu transportowego (ryc. 9).

Rycina 10. Cel strategiczny 4 „Poprawa funkcjonowania systemu transportowego” i cele szczegółowe



źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatów z interesariuszami rewitalizacji.

Cel szczegółowy 4.1 (priorytet): Ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym Śródmieściu

Powiązanie z diagnozą: Kalisz jest miastem, w którym notuje się bardzo wysoką wartość wskaźnika motoryzacji – od kilkunastu do 30% wyższą niż w innych miastach subregionalnych. Znaczna część ruchu samochodowego koncentruje się z kolei na obszarze rewitalizacji, wywołując tym samym szereg problemów. Jednym z nich jest emisja liniowa wynikająca z dużego natężenia ruchu samochodowego. Czynnikiem ten (wraz z dużą skalą niskiej emisji i warunkami topograficznymi Śródmieścia) powoduje znaczne przekroczenia standardów jakości powietrza związanych ze stężeniem całkowitego pyłu zawieszonego PM_{2,5} oraz PM₁₀, a także benzo(a)pirenu. Przekroczenia te należy uznać za bardzo wysokie w skali całego kraju. Problem ten dostrzegają mieszkańcy obszaru rewitalizacji – ponad połowa z nich wskazuje, że emisja spalin przez ruch samochodowy jest dużym albo bardzo dużym problemem. Ponadto, duże natężenie ruchu samochodowego powoduje znaczne obniżenie jakości krajobrazu miejskiego oraz bardzo poważne utrudnienia w ruchu pieszych i ruchu rowerowym.

Kierunki działań:

- Wprowadzenie strefowych ograniczeń prędkości, w tym objęcie jak największej powierzchni obszaru rewitalizacji strefami tempo 30 oraz ograniczenie dopuszczalnej prędkości na ulicach nie objętych strefami tempo 30 do 40 km/h
- Ograniczenie możliwości postoju w ścisłym Śródmieściu

- Wzmocnienie transportu publicznego, a także rowerowego i pieszego
- Tworzenie woonerfów i przestrzeni współdzielonej w ciągach dróg ścisłego Śródmieścia.

Cel szczegółowy 4.2 (priorytet): Stworzenie systemu parkingów buforowych i ograniczenie parkowania w ścisłym Śródmieściu

Powiązanie z diagnozą: Brak miejsc parkingowych został sklasyfikowany w grupie czterech najistotniejszych problemów dla obszaru rewitalizacji. W świetle informacji płynących z diagnozy, istnieje więc duża potrzeba rozbudowy systemu parkingowego. Nie może się on jednak dokonywać w obszarze ścisłego Śródmieścia – z uwagi na brak miejsca oraz walory historyczne tej przestrzeni. Stąd potrzeba realizacji rozwiązań alternatywnych, opartych przede wszystkim na spójnym i nowoczesnym systemie parkingów buforowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego Śródmieścia. Wszystkie działania związane z ograniczaniem ruchu samochodowego na obszarze rewitalizacji winny być przeprowadzone stopniowo i sukcesywnie, w miarę rozwoju i poprawy funkcjonowania alternatywnych rozwiązań: w zakresie zbiorowego transportu publicznego, infrastruktury parkingowej, infrastruktury rowerowej i pieszej.

Kierunki działań:

- Budowa parkingów buforowych w sąsiedztwie ścisłego Śródmieścia
- Stopniowe ograniczenia w parkowaniu w ścisłym Śródmieściu
- Modernizacja istniejącego systemu zarządzania strefą parkowania – nowoczesny system informowania o wolnych miejscach parkingowych
- Systematyczne ograniczanie parkowania w przestrzeni ulic obszaru rewitalizacji.

Cel szczegółowy 4.3: Poprawa i rozbudowa infrastruktury transportu pieszego (deptaki) i rowerowego (spójny system dróg rowerowych)

Powiązanie z diagnozą: W strefie śródmiejskiej powinny być zapewnione bardzo dobre warunki dla ruchu pieszego oraz rowerowego. Kluczowe wydaje się również wyłączenie niektórych głównych ulic Śródmieścia z ruchu samochodowego i parkowania lub przynajmniej wprowadzenie przestrzeni współdzielonej. Z kolei w strefie dookoła ścisłego centrum miasta powinny być dopuszczalne lokalne trudności w korzystaniu z samochodów osobowych, przy preferencji ruchu pieszego i rowerowego. Jest to także związane z oceną spójności i jakości sieci ścieżek rowerowych na obszarze rewitalizacji, dokonaną przez mieszkańców – blisko połowa z nich ocenia tę sferę negatywnie.

Kierunki działań:

- Wyłączenie wybranych ulic ścisłego Śródmieścia z ruchu samochodowego
- Wprowadzanie rozwiązań przestrzeni współdzielonej (*shared space*) w ścisłym Śródmieściu
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych




- Poprawa nawierzchni istniejących ciągów pieszych i rowerowych

6.5 Cel strategiczny 5: Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa

Jedną z kwestii podejmowanych w ramach diagnozy były problemy techniczne zabudowy i problemy demograficzne, które będą występować na obszarze rewitalizacji w najbliższych latach. Odpowiedzią na te problemy może być zwiększenie roli polityki mieszkaniowej w polityce rozwoju tego obszaru, również w zakresie wsparcia poprawy stanu technicznego zabudowy. Oceny i ewaluacje programów rewitalizacji w Polsce od lat formułują postulat zwiększenia roli projektów mieszkaniowych centralnych dzielnic miast. Niską rangę problematyki mieszkaniowej w polskich programach rewitalizacji widać wyraźnie na tle sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej. Wynika to z jednej strony z ogromnych kosztów realizacji przedsięwzięć mieszkaniowych oraz braku odpowiednich środków na finansowanie tego typu przedsięwzięć. Przy tych wszystkich ograniczeniach, ciągle podkreślane są duże zapóźnienia i potrzeby w sferze mieszkalnictwa w historycznych częściach miast (określane często mianem „luki remontowej”). W związku z tymi potrzebami i oczekiwaniami zdecydowano się wyodrębnić cztery cele szczegółowe realizujące ten cel strategiczny (ryc. 10).

Rycina 11. Cel strategiczny 5: „Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa” i cele szczegółowe



źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatów z interesariuszami rewitalizacji.

Cel szczegółowy 5.1 (priorytet): Modernizacja zabudowy, szczególnie zabytkowej

Powiązanie z diagnozą: Większość budynków zlokalizowanych w granicach obszaru rewitalizacji charakteryzuje się umiarkowanym, raczej złym lub bardzo złym stanem technicznym. Jedynie stan techniczny kilkunastu % budynków można uznać za bardzo dobry. Za obszary szczególnie dotknięte problemem niskiego stanu technicznego budynków uznać należy obszary: 6 „Jabłkowskiego-Podgórze” oraz 4 „Chmielnik i okolice” (szczególnie ul. Stawiszyńska ze sporą ilością pustostanów). Pozostałe obszary dotknięte tym problemem (choć w nieco mniejszym stopniu) skupione są wokół ulic: Ciasnej, Piskorzewskiej i Parkowej. Mieszkańcy i właściciele oraz zarządcy nieruchomości zgodnie, przeważnie negatywnie ocenili stan techniczny budynków.

Należy jednak pokreślić, że obecny stan prawny uniemożliwia władzom miejskim realizację inwestycji w nieruchomościach stanowiących w większości własność prywatną.

Kierunki działań:

- Wsparcie właścicieli prywatnych w mieszkaniowych działaniach inwestycyjnych
- Wprowadzenie specjalnej strefy rewitalizacji
- Modernizacja obiektów użyteczności publicznej
- Renowacja najbardziej wartościowych obiektów zabytkowych
- Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

Cel szczegółowy 5.2 (priorytet): Zmniejszenie skali tzw. niskiej emisji i zmiany w systemie ogrzewania

Powiązanie z diagnozą: Jakość powietrza na obszarze rewitalizacji kształtowana jest przez kilka czynników. Jeden z nich dotyczy ukształtowania terenu i ma charakter niesterowalny. Z kolei drugim czynnikiem jest tzw. niska emisja i związany z tym sposób ogrzewania budynków (lokalne kotłownie, indywidualne paleniska). Czynniki te powodują (o czym wspomniano przy okazji opisu celu szczegółowego 4.1), że na tym terenie notuje się znaczne przekroczenia standardów jakości powietrza – zostało to jednoznacznie negatywnie ocenione przez interesariuszy rewitalizacji w trakcie badań ilościowych i jakościowych oraz warsztatów.

Kierunki działań:

- Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej
- Zwiększenie wykorzystania gazu jako źródła ogrzewania
- Termomodernizacje zabudowy
- Wprowadzenie alternatywnych źródeł energii jako uzupełniającej formy ogrzewania

Cel szczegółowy 5.3: Podniesienie atrakcyjności oferty mieszkaniowej

Powiązanie z diagnozą: Zasoby mieszkaniowe zlokalizowane w granicach obszaru rewitalizacji w znacznym stopniu stanowią tylko częściową własność miasta Kalisza, co utrudnia zarządzanie nimi (skomplikowane zależności własnościowe). Stan techniczny tych zasobów jest na ogół zły, a stopień dekapitalizacji determinuje bardzo wysokie koszty remontów. Dotyczy to zarówno wymiaru technicznego stanu budynków, jak również stopnia dysfunkcji infrastruktury zapewniającej ich właściwe użytkowanie. Realizacja tego celu ma umożliwić rozbudowę oferty mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji, a także wzbogacenie jej o elementy wsparcia prywatnych właścicieli nieruchomości mieszkaniowych.

Kierunki działań:

- Wsparcie w formie zachęt i preferencji w osiedlaniu się na obszarze rewitalizacji
- Wprowadzenie nowych, korzystnych instrumentów organizacyjnych i prawnych, umożliwiających podniesienie atrakcyjności oferty mieszkaniowej



- System wsparcia wynajmu nieruchomości mieszkaniowych

Cel szczegółowy 5.4: Zwiększenie dostępności do podstawowych elementów infrastruktury technicznej

Powiązanie z diagnozą: W ramach przeprowadzonej diagnozy uzyskano informacje o braku podstawowego wyposażenia mieszkań w infrastrukturę techniczną (głównie toalety) w niektórych starych zasobach mieszkaniowych. Są to sytuacje stosunkowo nieliczne, jednak nie powinny one mieć miejsca biorąc pod uwagę obecne standardy poziomu życia w miastach.

Kierunki działań:

- Modernizacja i zwiększenie dostępności mieszkań do mediów
- Likwidacja sanitariatów na zewnątrz budynków.



7 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to jedna z najistotniejszych części *Gminnego programu rewitalizacji*. Są one definiowane jako „projekty w rozumieniu art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, wynikające z programu rewitalizacji, tj. zaplanowane w programie rewitalizacji i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów lub logicznie powiązane z treścią i celami programu, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego; wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych”. Jest to szczegółowe, ale także dość wąskie rozumienie, ponieważ sprowadza się ono do przedsięwzięć mających szansę na uzyskanie dofinansowania z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności. W *Gminnym programie rewitalizacji* rozszerzono ten katalog o przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych interesariuszy oraz środków publicznych pochodzących ze źródeł innych niż unijne. Uznano bowiem, że opracowywany program nie jest tylko narzędziem pozyskiwania środków zewnętrznych, ale także realnym i kompleksowym planem działań na rzecz odnowy obszaru rewitalizacji Kalisza.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w ramach *Gminnego programu rewitalizacji* podzielono na dwie kategorie: (1) podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i (2) pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ich wyodrębnienie i określenie wynika z kilku czynników. Po pierwsze, katalog ten jest rezultatem warsztatów z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami rewitalizacji. Podczas tych warsztatów określono wizję, wybrano cele rozwojowe i nakreślono kierunki działań. Także podczas warsztatów oceniono, zgłoszone w drodze wolnego naboru, pomysły rewitalizacyjne. Po drugie, katalog przedsięwzięć rewitalizacyjnych (szczególnie tych, których wykonawcą ma być miasto Kalisz) jest efektem decyzji samorządu miasta Kalisza, uwzględniających możliwości organizacyjne i finansowe tej jednostki. Po trzecie wreszcie, są one (w sensie tematycznym) kontynuacją wcześniejszych ustaleń i wniosków dotyczących: (1) zdiagnozowanych potrzeb, problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji, (2) wyznaczonej wizji oraz (3) określonych celów i kierunków działań dla tego terenu.

7.1 Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 9. Lokalizacja podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w układzie 9 jednostek analitycznych wyodrębnionych przy okazji tworzenia pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	Obszar 1	Obszar 2	Obszar 3	Obszar 4	Obszar 5	Obszar 6	Obszar 7	Obszar 8	Obszar 9	Cały obszar rewitalizacji
1. CENTRUM PISKORZEWSKA		x								
2. JABŁKOWSKIEGO – PODGÓRZE OdNowa						x				
3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW	x	x	x	x	x		x			x
4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW										x
5. POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI I OPIEKI		x	x	x		x	x		x	
6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7. POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA W ZASOBIE MIEJSKIM		x			x	x			x	x
8. WSPARCIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH	x									x
9. ADAPTACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH			x		x					
10. ADAPTACJA ZABYTKÓW NA POTRZEBY TURYSTYKI	x									
11. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	x		x						x	
12. RENOWACJA ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW	x	x					x			
13. WSPARCIE MODERNIZACJI ZABYTKOWEJ ZABUDOWY	x	x								x



Tabela 11. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE NA CAŁYM OBSZARZE REWITALIZACJI – BEZ WSKAZANIA LOKALIZACJI								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW								
1. Rozwój innowacji społecznych	Miasto Kalisz / MOPS we współpracy z WSSM, WSR	2017-2023	Zakres działania: 1. Rozwój asystentury rodziny – rola asystenta rodziny polega na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. 2. Asystent osoby niepełnosprawnej – asystent będzie funkcjonować wspomagając osoby niepełnosprawne w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń. 3. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – podejmowane są działania, które planowo i kompleksowo będą wpływały na poprawę ich życia, co może być dokonywane poprzez stwarzanie – obecnie i w przyszłości – warunków zaspakajania potrzeb oraz kształtowanie odpowiednich relacji, zapobiegania marginalizacji.	Obszar rewitalizacji	Wg kosztorysu	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- zwiększenie dostępności pomocy asystentów rodziny dla rodzin potrzebujących wsparcia; - zapewnienie specjalistycznych form pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom, w celu zapobiegania marginalizacji tych grup.	- liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny - liczba osób korzystających z pomocy
2. Wyjdź na podwórko	Miasto Kalisz / WSR we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2017-2023	Działanie polega na ożywianiu kaliskich podwórek przez akcje animacyjne, edukacyjne, kulturalne. Nakierowane na aktywne uczestnictwo mieszkańców, decydowanie o zmianach w przestrzeni. Działania integrujące lokalną społeczność, uczące odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i aktywnego działania na rzecz jej poprawy.	Obszar rewitalizacji	130.000,00	Miasto Kalisz	- integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej; - poprawa środowiska zamieszkania (przestrzeni społecznej).	- liczba podwórek, na których realizowane są działania
3. Uczelnia Otwarta	PWSZ, UAM we współpracy z Miastem Kalisz	2017-2023	Organizacja cyklu spotkań, debat o tematyce związanej z lokalną społecznością, rewitalizacją, partycypacją, rozwojem miast, ale także odpowiadająca na potrzeby i sugestie uczestników. Spotkania odbywające się w różnych lokalizacjach, otwarte dla mieszkańców. Goście będą zapraszani zarówno z kaliskich uczelni, jak i z zewnątrz. Wymiana dobrych praktyk, inspiracji.	Obszar rewitalizacji	70.000,00	Miasto Kalisz, uczelnie wyższe	- integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej.	- liczba osób biorących udział w spotkaniach i debatach
4. Rewitalizacja przez kulturę	Miasto Kalisz / WKST, WSR we współpracy z instytucjami kultury	2017-2023	Wypracowanie z instytucjami kultury oferty kulturalnej angażującej mieszkańców obszaru rewitalizacji. Otwarcie instytucji kultury na działania ze społecznością lokalną. Realizacja wydarzeń, warsztatów, organizacja czasu wolnego mieszkańców, także w przestrzeni miejskiej. Działania uczące	Obszar rewitalizacji	210.000,00	Miasto Kalisz, instytucje kultury	- animacja, aktywizacja mieszkańców różnych grup wiekowych; - zwiększenie oferty kulturalnej; - dopasowanie oferty kulturalnej	- liczba zrealizowanych wydarzeń - liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			alternatywnych form spędzania czasu wolnego, brania odpowiedzialności za rozwój osobisty, a także zmiany w najbliższym otoczeniu.				do potrzeb mieszkańców.	
5. Rewitalizacja przez edukację	Miasto Kalisz / WE, WSR we współpracy ze szkołami i uczelniami	2017-2023	Działania edukacyjne w szkołach i na uczelniach mające na celu zapoznanie uczniów, studentów, a także nauczycieli z tematyką rewitalizacji, problemami i rozwojem miast, możliwościami inicjowania i włączania się w działania na rzecz otoczenia.	Obszar rewitalizacji	Bezkosztowe	-	- zwiększenie wiedzy na temat rewitalizacji oraz rozwoju miast wśród odbiorców; - zapoznanie odbiorców z problemami i potencjałami Śródmieścia.	- liczba osób uczestniczących w organizowanych działaniach
6. Przyjazna przestrzeń	Miasto Kalisz / WSR, WSRK, MZDiK	2017-2023	Organizacja wydarzeń mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców i ich integrację. W ramach działań zostaną zorganizowane inicjatywy mające na celu podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej (np. Parking Day, budowa parkletów, tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych).	Obszar rewitalizacji	195.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - animacja, aktywizacja mieszkańców różnych grup wiekowych.	- liczba osób uczestniczących w organizowanych wydarzeniach; - liczba miejsc poddanych interwencji.
7. Włącz się w rewitalizację	Miasto Kalisz / WSSM, WSR	2017-2023	Organizacja konkursów oraz przyznawanie dotacji w trybie pozakonkursowym dla organizacji pozarządowych na działania wspierające proces rewitalizacji, integrację społeczności lokalnej, promocję i organizację wolontariatu, działania wspierające rozwój gospodarczy, podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz integracji cudzoziemców.	Obszar rewitalizacji	470.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w działania rewitalizacyjne; - integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej; - poszerzenie wachlarza działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym lokalnych przedsiębiorców.	- liczba inicjatyw realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznawania dotacji w trybie pozakonkursowym - liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach
8. Osiedlowe Kluby Seniora	Miasto Kalisz / WSSM, WSR we współpracy z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi	2018-2023	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 50+) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych i rozpoznanych w środowisku lokalnym. Istotne jest umożliwienie seniorom korzystania z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Inicjowanie działań międzypokoleniowych (np. warsztaty kulinarne, spisywanie historii osób mieszkających na obszarze rewitalizacji).	Obszar rewitalizacji	wg kosztorysu	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- poszerzenie oferty edukacyjnej, kulturalnej, prozdrowotnej dla osób starszych; - integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej; - zdiagnozowanie i odpowiedź na potrzeby osób starszych.	- liczba osób biorących udział w organizowanych wydarzeniach - liczba organizowanych wydarzeń
9. Promocja	Miasto Kalisz /	2017 –	1. Cykliczne akcje informacyjne, popularyzujące informacje na temat	Obszar	wg	Miasto Kalisz	- zwiększenie wiedzy o	- liczba kampanii



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych	WSR, BKS	2023	stanu zaawansowania zadań zaplanowanych w GPR, w tym: przygotowanie i przeprowadzenie kampanii (np. spot w radio, informacje na stronach www), stworzenie wizualizacji planowanych rezultatów z zaznaczeniem terminów planowanego ukończenia poszczególnych zadań; 2. Cykliczne akcje informacyjne o już przeprowadzonych przedsięwzięciach – akcje promocyjne (np. dokumentowanie fotograficzne typu before/after), połączone z informacją o stopniu realizacji GPR w ujęciu „globalnym” i etapowym (według np. następujących kryteriów: stopień ilościowej realizacji wszystkich przedsięwzięć zapisanych w GPR – np. „ukończono 3/197 realizacji rewitalizacyjnych”, stopień wydatkowania środków przewidzianych w GPR – np. „na realizację przeznaczono 5/72,5 mln złotych zaplanowanych na rewitalizację z budżetu miasta” oraz według tych samych kryteriów ale z uwzględnieniem konkretnego, pewnego etapu rewitalizacji); 3. Opracowanie raportów zgodnie z systemem monitorowania i oceny GPR i popularyzacja ich wyników wśród mieszkańców;	rewitalizacji	kosztorysu		rewitalizacji wśród mieszkańców, - zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania rewitalizacyjne	informacyjnych

PRZEDSIĘWZIĘCIE 4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW

10. Wsparcie tworzenia i działalności podmiotów ekonomii społecznej	Miasto Kalisz / PUP, WSSM	2017-2023	Motywowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej, które pozwolą na zwiększenie aktywności mieszkańców, społeczności lokalnej przy jednoczesnym ograniczeniu skutków wykluczenia społecznego w wymiarze ekonomiczno-społecznym. Opracowanie puli stabilnych zamówień miejskich dla podmiotów ekonomii społecznej.	Obszar rewitalizacji	Bezkosztowe	-	- promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego; - podniesienie poziomu wiedzy związanej z działalnością podmiotów ekonomii społecznej;	- liczba zamówień miejskich dla podmiotów ekonomii społecznej; - liczba uczestników szkoleń i godzin doradztwa osób prowadzących lub zamierzających założyć podmiot ekonomii społecznej.
11. Aktywizacja osób bezrobotnych	Miasto Kalisz / PUP	2017-2023	Organizacja szkoleń, staży, prac społecznie użytecznych. Refundacja pracodawcom części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego /organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, refundowanie zatrudnienia dla osób do 30 roku życia i po 50 roku życia itp. Organizacja miejsc pracy dla osób bezrobotnych dofinansowywanych ze środków FP /doposażanie stanowisk pracy/ Wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą /	Obszar rewitalizacji	3.150.000,00	Środki Funduszu Pracy	- wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych - umożliwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy - zmniejszenie bezrobocia	- odsetek osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach, stażach i innych formach aktywizacji; - liczba osób bezrobotnych.

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
--------------------	--	-----------------	----------------------------	-------------	-------------------	---------------------	-----------	----------------------

udzielanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO

12. Opracowanie polityki mieszkaniowej	Miasto Kalisz/WSR, WSSM	2018-2019	Opracowanie polityki mieszkaniowej, zgodnej z Wieloletnim programem gospodarowania zasobem Miasta Kalisza, dotyczącej: zarządzania zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza, tworzenia innowacyjnych i dostępnych form mieszkalnictwa (m. in. Społeczne Agencje Najmu, mieszkania czynszowe z dojściem do własności, rozwój mieszkalnictwa komercyjnego). W ramach dokumentu zostaną przedstawione możliwości wsparcia dla prywatnych właścicieli nieruchomości działających na rynku mieszkaniowym.	Obszar rewitalizacji	150.000,00	Miasto Kalisz	- zdiagnozowanie i odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe obecnych i przyszłych mieszkańców obszaru rewitalizacji;	- opracowanie dokumentu
--	-------------------------	-----------	--	----------------------	------------	---------------	--	-------------------------

PRZEDSIĘWZIĘCIE 7. POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA W ZASOBIE MIEJSKIM

13. Poprawa estetyki terenów wokół posesji miejskich	Miasto Kalisz / MZBM	2017-2023	Likwidacja pomieszczeń gospodarczych (bardzo często w bardzo złym stanie technicznym) oraz toalet podwórzowych. Zagospodarowanie powstałej przestrzeni na potrzeby mieszkańców. Wprowadzenie pomieszczeń toalet do lokali mieszkalnych.	Obszar rewitalizacji	1.000.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - poprawa jakości zamieszkania w zasobie miejskim;	- liczba budynków miejskich objętych programem
14. Program modernizacji zasobów mieszkalnych	Miasto Kalisz/MZBM	2018-2023	Remont budynków będących w zasobie miejskim: remonty elewacji, miejsc wspólnych, sanitariatów.	Obszar rewitalizacji	900 000,00	Miasto Kalisz	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - poprawa jakości zamieszkania w zasobie miejskim;	- liczba budynków miejskich objętych programem

PRZEDSIĘWZIĘCIE 8. WSPARCIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

15. Rozwój działalności gospodarczej	Miasto Kalisz/WSR we współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Regionalną Izbą Gospodarczą	2017-2019	Wypracowanie wspólnie z przedsiębiorcami i właścicielami nieruchomości strategii działań wspierających lokalnych przedsiębiorców, w tym m.in.: zachęty czynszowe, zwolnienie z podatku od nieruchomości, preferencje w opłacie za zajęcie pasa drogowego, organizacja targów, jarmarków w przestrzeni publicznej, święta Śródmieścia, akcji promocyjnych, np. „Centrum za pół ceny”, różnicowanie funkcji gospodarczych - konkursy celowe, kampania promocyjna obszaru – mapa działalności gospodarczych, strona internetowa, twarze lokalnej przedsiębiorczości – prezentacja dobrych praktyk, strategia promocji, spójna identyfikacja wizualna, dopłaty do szyldów, szkolenia dla przedsiębiorców, open space.	Obszar rewitalizacji	wg kosztorysu	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- promocja obszaru objętego programem; - promocja działalności gospodarczej; - poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rewitalizacji; - wypracowanie planu działań rozwoju gospodarczego obszaru objętego programem; - poprawa wizerunku działalności gospodarczej w obszarze rewitalizacji.	- opracowanie strategii działań wspierających działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji; - mapa działalności gospodarczej.
--------------------------------------	---	-----------	---	----------------------	---------------	------------------------------------	---	---



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
16. Przedsiębiorcza Młodzież	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Miasto Kalisz, szkoły ponadgimnazjalne	2018-2023	Program edukacyjny skierowany do młodzieży mający na celu budowanie postawy przedsiębiorczej, zaznajomienie z lokalnymi przedsiębiorcami, rynkiem, praca z ekspertami nad wypracowaniem i realizacją pomysłów młodzieży, wizyty studyjne w wiodących przedsiębiorstwach. Lekcje przedsiębiorczości dla uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych. Opracowanie i realizacja kompleksowego programu w zakresie przedsiębiorczości.	Obszar rewitalizacji	60.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- poprawa kompetencji w zakresie przedsiębiorczości uczniów i uczennic takich jak: otwartość, gotowość do podejmowania inicjatywy, wyzwań i ryzyka, kreatywność.	- liczba organizowanych wydarzeń w ramach programu - liczba uczniów biorących udział w programie
17. Kaliski Fundusz Grantowy	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z Miastem Kalisz	2019-2023	Możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na otworenie działalności gospodarczej z utworzonego przez Miasto Kalisz Funduszu Grantowego. Program obejmował będzie kompleksowe wsparcie osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, w tym: - wsparcie doradcze i szkoleniowe przy przygotowywaniu pomysłu - wizyty studyjne, przykłady dobrych praktyk - udostępnienie przestrzeni do pracy – open space - wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy - pomoc w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami	Obszar rewitalizacji	1.500.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rewitalizacji; - podniesienie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; poprawa kompetencji w zakresie przedsiębiorczości osób prowadzących działalność gospodarczą takich jak: otwartość, gotowość do podejmowania inicjatywy, wyzwań i ryzyka, kreatywność.	- opracowanie programu Kaliskiego Funduszu Grantowego; - liczba przyznanych grantów.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 13. WSPARCIE MODERNIZACJI ZABYTKOWEJ ZABUDOWY								
18. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	Miasto Kalisz/WKST	2017-2023	Program dotyczy udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych tj. z budżetu Kalisza i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. W ramach zadania przewiduje się również przeprowadzenie analizy prawnej w zakresie zmian systemu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	Obszar rewitalizacji	4.200 000,00	Miasto Kalisz	- poprawa estetyki przestrzeni publicznych; - poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych.	- liczba obiektów objętych programem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
19. System dotacji dla właścicieli nieruchomości	Miasto Kalisz / WF, WSR	2018-2023	Działanie polega na przygotowaniu programu dotacyjnego dla właścicieli nieruchomości, którzy będą prowadzić remonty i modernizację budynków położonych na obszarze rewitalizacji. Zasady dotyczące dotacji określone zostaną w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Kalisza.	Obszar rewitalizacji	8.000.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa właściwości użytkowych zabudowy; - poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - wsparcie właścicieli nieruchomości w realizowanych inwestycjach;	- opracowanie zasad programu; - liczba obiektów objętych programem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 14. ZMIANA W SYSTEMIE OGRZEWANIA								
20. Zmiany w systemie ogrzewania	Miasto Kalisz/WSR	2018-2023	Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu zmian w systemie ogrzewania na podstawie rekomendacji zawartych w ekspertyzie w zakresie opłacalności rozwiązań dotyczących infrastruktury ciepłowniczej (systemu ogrzewania) na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.	Obszar rewitalizacji	wg kosztorysu	Miasto Kalisz	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - zmniejszenie niskiej emisji; - poprawa jakości powietrza.	- liczba obiektów, w których dokonana zostanie zmiana ogrzewania na bardziej ekologiczne
21. Budowa sieci ciepłej poprzez Śródmieście łącząca obszary zasilania z EC i CR, umożliwiającą zasilanie obiektów zlokalizowanych w rejonie tej sieci.	Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.	2019-2025	Rozbudowa sieci ciepłej z rejonu ulic Zacisze, Pułaskiego, Częstochowska w kierunku ulicy Kolegialnej i Placu św. Józefa do połączenia z siecią w ulicy Babina oraz budowa w obszarze rewitalizacji sieci ciepłej z przyłączami do budynków zlokalizowanych w rejonie budowanej sieci.	Kalisz - Śródmieście	5.000.000,00	Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., Fundusze zewnętrzne	- zmniejszenie niskiej emisji; - poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji;	- długość nowej sieci ciepłej
22. Modernizacja systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Miasto Kalisz/MZBM	2017-2023	Zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach MZBM.	Obszar rewitalizacji	3.500.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - zmniejszenie niskiej emisji; - poprawa jakości powietrza.	- liczba obiektów, w których dokonana zostanie zmiana ogrzewania na bardziej ekologiczne
23. Dofinansowanie inwestycji proekologicznych	Miasto Kalisz/WSRK	2017-2023	Zadanie realizowane w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy – Miasto Kalisz, mającego na celu likwidację tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz	Obszar rewitalizacji	2.500.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - zmniejszenie niskiej emisji; - poprawa jakości powietrza.	- liczba lokali, w których dokonana zostanie zmiana ogrzewania na bardziej ekologiczne



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.					
PRZEDSIĘWZIĘCIE 18. ZMIANY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO								
24. Program zmian transportowych	Miasto Kalisz/MZDiK, WSR	2017-2018	Projekt obejmuje zaprogramowanie niezbędnych zmian w systemie transportu, wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy transportowej, z której wynikać będzie konieczność w szczególności: wyłączenia ulic z ruchu kołowego, preferencji ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego, wyznaczenie woonerfów, częściowa likwidacja miejsc postojowych z jednoczesnym utworzeniem miejsc postojowych na parkingach buforowych, inne lokalne ograniczenia w korzystaniu z samochodów osobowych.	Obszar rewitalizacji	wg kosztorysu	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej; - poprawa atrakcyjności poruszania się po obszarze; - zmniejszenie niskiej emisji; - zmniejszenie hałasu.	- przygotowanie programu zmian wynikających z ekspertyzy transportowej.
25. Strefa „Tempo 30”	Miasto Kalisz/MZDiK	2017-2019	Działanie polega na przygotowaniu koncepcji i wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu na całym obszarze rewitalizacji.	Obszar rewitalizacji	- 150.000,00 (koncepcja) - 3.000.000,00 (realizacja)	Miasto Kalisz	- podniesienie jakości przestrzeni publicznej; - poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - poprawa atrakcyjności poruszania się po obszarze; - zmniejszenie niskiej emisji; - zmniejszenie hałasu.	- przygotowanie koncepcji Strefy „Tempo 30” - długość odcinków ulic o uspokojonym ruchu
26. Opracowanie polityki parkingowej	Miasto Kalisz/MZDiK	2017-2018	Projekt obejmuje przygotowanie polityki parkingowej obowiązującej na obszarze rewitalizacji. Będzie ona obejmować zasady dotyczące strefy parkowania (zasięg, opłaty), zasady wyznaczania parkingów w przestrzeni miejskiej z zastrzeżeniem że w dłuższej perspektywie powinno nastąpić przenoszenie miejsc postojowych z ulic na buforowe parkingi wielostanowiskowe np.wielopoziomowe, estetykę parkingów w przestrzeni miejskiej, lokalizacje parkingów i opłaty za korzystanie z nich.	Obszar rewitalizacji	100.000,00	Miasto Kalisz	- zdiagnozowanie i odpowiedź na potrzeby parkingowe użytkowników obszaru rewitalizacji.	- przygotowanie polityki parkingowej;
27. Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania	Miasto Kalisz/MZDiK	2013-2020	Zainstalowanie i zaprogramowanie 65 szt. parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisowaniem, obsługą i kompleksowym utrzymaniem.	Obszar Strefy Płatnego Parkowania	3.421.703,30	Miasto Kalisz	- poprawa jakości funkcjonowania systemu poboru opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania.	- liczba urządzeń zainstalowanych na obszarze rewitalizacji
28. Budowa parkingów buforowych	Miasto Kalisz/WRI	2017-2020	W ramach działania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa i przeprowadzone zostaną inwestycje. W ramach inwestycji zostanie również stworzony system informacji o wolnych miejscach	Obszar rewitalizacji	- 150.000,00 (dokumentacja)	Miasto Kalisz	- zdiagnozowanie i odpowiedź na potrzeby parkingowe użytkowników obszaru	- przygotowanie analizy lokalizacyjnej - liczba wybudowanych

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			postojowych. Lokalizacja parkingów zostanie określona w Polityce parkingowej.		- realizacja – wg kosztorysu		rewitalizacji; - podniesienie jakości przestrzeni publicznej.	parkingów buforowych - liczba nowopowstałych miejsc postojowych
29. Ograniczenie nieprawidłowości w parkowaniu	Miasto Kalisz/WSR, SM, MZDiK	2017-2018	Działanie polega na wyposażeniu przestrzeni publicznej w elementy ograniczające nieprawidłowe parkowanie. Podstawą do określenia zakresu interwencji w przestrzeni publicznej będzie opracowanie mapy potrzeb, która zostanie przygotowana we współpracy ze strażą miejską oraz społecznością lokalną.	Obszar rewitalizacji	1.500.000,00	Miasto Kalisz	- ograniczenie nieprawidłowości w parkowaniu na obszarze rewitalizacji; - podniesienie jakości przestrzeni publicznej.	- mapa potrzeb w zakresie elementów ograniczających nieprawidłowości w parkowaniu - długości ulic objętych działaniem
30. Wygodne chodniki	Miasto Kalisz/MZDiK	2017-2023	W ramach projektu nastąpi modernizacja nawierzchni chodników, ulic i placów w obszarze rewitalizacji zgodnie ze „Standardami dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych”, które poprawią bezpieczeństwo i komfort pieszych.	Obszar rewitalizacji	Wg kosztorysu	Miasto Kalisz	- poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- długości ulic objętych działaniem
31. Budowa systemu tras rowerowych	Miasto Kalisz/MZDiK	2016-2023	Budowa spójnego systemu tras rowerowych na podstawie koncepcji przebiegu tras rowerowych dla Miasta Kalisza, zgodnie z przyjętymi Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza.	Obszar rewitalizacji	5.000.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze Zewnętrzne	- poprawa bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów.	- długości ulic objętych działaniem - długość wybudowanych ścieżek rowerowych

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 1. „CENTRUM SUKIENNICZA”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW								
32. Prowadzenie świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające	Dom Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc pl. św. Stanisława 4	2017 - 2023	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym zapewnienie opieki, dożywianie, wyrównywanie braków i zaległości szkolnych, realizacja programu socjoterapeutycznego, organizacja obozu profilaktyczno – terapeutycznego. Prowadzenie diagnozy problemów opiekuńczo – wychowawczych i podjęcie działań profilaktycznych, korekcyjnych, terapeutycznych. Współpraca z rodzicami przy realizowanych działaniach.	św. Stanisława 4	350.000,00	Miasto Kalisz	- wzmocnienie kompetencji społecznych podopiecznych objętych opieką; - zdiagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych; - wsparcie w zakresie edukacji; - atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.	- liczba podopiecznych objętych pomocą



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO								
33.Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz/MZBM	2020-2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Browarna 3, Piekarska 10, Św. Stanisława 8	1.500.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.8. WSPARCIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH								
34.Open Śródmieście	Space Miasto Kalisz / WSR we współpracy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	2018-2023	Tworzenie wspólnych przestrzeni do pracy dla przedsiębiorców, osób pragnących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i artystów. Miejsce do działań kreatywnych, w którym obok miejsc pracy wygospodarowanych w przestrzeni wspólnej lub w wydzielonych biurach znajdzie się miejsce na formalne miejsce spotkań z klientami, strefę nieformalnych lub roboczych spotkań, wspólną kuchnię, jadalnię lub tym podobne pomieszczenia. Taka forma organizacji przestrzeni do pracy będzie sprzyjać obniżeniu kosztów działalności, wymianie kontaktów, tworzeniu wspólnych inicjatyw, pobudzaniu kreatywności użytkowników	Śródmiejska / Złota / Kanonicka / Zamkowa	Wg kosztorysu	Miasto Kalisz	- zwiększenie dostępności lokali dla osób prowadzących działalność gospodarczą; - usieciowienie środowiska gospodarczego; - poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji.	- liczba lokali objętych działaniem - liczba osób korzystających z przestrzeni open space
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.10. ADAPTACJA ZABYTKÓW NA POTRZEBY TURYSTYKI								
35.Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem	Miasto Kalisz/WRI	2016-2017	Adaptacja obiektu na potrzeby Centrum Kaliskich Baśni i Legend, w tym: remont elewacji murów miejskich i baszty, zagospodarowanie otoczenia obiektu, aranżacja wnętrza baszty.	Plac Jana Pawła II	525 000,00	WRPO 2014+, Miasto Kalisz	- nowa oferta kulturalno – turystyczna; - promocja kultury Miasta Kalisza; -wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego	- liczba odwiedzających



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
36. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu	Miasto Kalisz/WRI	2016-2018	Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja części wnętrza zabytkowego budynku ratusza miejskiego w Kaliszu oraz stworzenie oferty kulturalnej opartej na nowoczesnych technologiach multimedialnych, poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu. Ekspozycja obejmować będzie następującą tematykę: historia powstania i rozwoju miasta, jego wielokulturowości, tradycje naukowe i artystyczne mieszkańców oraz jego architekturę.	Główny Rynek	5 879 500,59	WRPO 2014+, Miasto Kalisz	i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne; - zachowanie i ochrona zabytkowego budynku; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza. - nowa oferta kulturalno – turystyczna; - promocja kultury Miasta Kalisza; - wzrost liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne; - zachowanie i ochrona zabytkowego budynku; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	- liczba odwiedzających
37. Mury średniowiecznego Kalisza-rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego	Miasto Kalisz/WRI	2017-2019	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego”. Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja zachowanych fragmentów murów, rekonstrukcja i odbudowa niektórych fragmentów murów oraz aranżacja konserwatorska ich otoczenia w celu wyeksponowania walorów historycznych i turystycznych Kalisza.	Obszar miasta lokacyjnego	Dokumentacja projektowa 232.962,00 - realizacja – wg kosztorysu	WRPO 2014+, Miasto Kalisz	- przygotowanie koncepcji rewaloryzacji zachowanych fragmentów murów miejskich, - zachowanie i ochrona zabytkowych obiektów; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	- dokumentacja projektowa; - liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.11. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ								
38. Modernizacja płyty Głównego Rynku	Miasto Kalisz/WRI	2016-2017	Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni Głównego Rynku zgodnie z obowiązującymi <i>Standardami dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych</i> . Przeprowadzenie inwestycji.	Główny Rynek	2 460 000,00	Miasto Kalisz	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników; - integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości	- dokumentacja projektowa - powierzchnia obszaru objętego działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
społeczności lokalnej.								
39. Rewaloryzacja placu Św. Józefa	Miasto Kalisz/WRI	2017-2023	1) Realizacja projektu wybranego w Budżecie Obywatelskim „Zieleń wraca na plac św. Józefa”. 2) Przygotowanie docelowej koncepcji rewaloryzacji placu. 3) Opracowanie dokumentacji projektowej. 4) Realizacja inwestycji na jej podstawie	Plac Św. Józefa	1) 425.000,00 2) - 3) 150.000,00 4) wg kosztorysu	Miasto Kalisz (w tym Budżet Obywatelski)	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.	- dokumentacja projektowa - powierzchnia obszaru objętego działaniem
40. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolegialnej 4 w Kaliszu	Powiat Kalisz we współpracy z Miastem Kalisz	2017-2018	Zagospodarowanie przestrzeni obejmującej wschodnie skrzydło kolegium jezuickiego (ob. Starostwo Powiatu Kaliskiego) z przeznaczeniem na przestrzeń ogólnodostępną i parkingową.	Kolegialna 4	wg kosztorysu	Powiat Kaliski, Miasto Kalisz	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.	- dokumentacja projektowa - powierzchnia obszaru objętego działaniem
41. Przebudowa ulic: Browarnej, Piekarskiej i Kadeckiej	Miasto Kalisz/MZDiK	2016 – 2017	Kompleksowa przebudowa nawierzchni ulic (nawierzchnia z płyt granitowych) wraz z uzupełnieniem odwodnienia i przebudową oświetlenia ulicznego. Organizacja strefy zamieszkania na zmodernizowanych ulicach.	Browarna, Piekarska, Kadecka	1.495.865,33	Miasto Kalisz	-poprawa jakości przestrzeni publicznej, -poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników	- długość ulicy objętej działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.12. RENOWACJA ZABYTKOWYCH KALISKICH KOŚCIOŁÓW								
42. "Z tradycją w przyszłość – renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego św. Wojciecha i św. Stanisława	Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego św. Wojciecha i św. Stanisława	2017-2020	W ramach prac konserwacyjnych zostaną zrealizowane następujące działania: remont elewacji kościoła pojezuickiego wraz z konserwacją okien, konserwacja ścian i sklepień wewnątrz kościoła, konserwacja sztukaterii, konserwacja zabytków ruchomych (ołtarz główny, epitafia, portale, elementy drewniane), konserwacja empory, remont posadzki w nawie głównej.	Kościół św. Stanisława i Wojciecha Kolegialna 2	3.976.886,40	WRPO 2014+, Miasto Kalisz (dotacja – 950.000,00)	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	- liczba obiektów objętych działaniem
43. "Prace	Klasztor	2017-2018	W ramach prac konserwacyjnych zostaną zrealizowane następujące	Zespół	19.757.437,	WRPO 2014+,	- poprawa estetyki przestrzeni	- liczba obiektów objętych

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	OO.Franciszkanów w w Kaliszu		działania: roboty budowlane przy elewacji ceglanej i tynkowanej kościoła, roboty budowlane dotyczące posadzki w kościele, klasztorze, zakrystii oraz pomieszczeniach pomocniczych, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne w zakresie: konserwacji ścian wewnętrznych i sklepienia kościoła, zakrystii, klasztoru, stolarki drzwiowej, okien witrażowych, prace zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu, małej architektury i ogrodzenia.	kościelno-klasztorny OO. Franciszkanów w Sukiennicza 7	15	Miasto Kalisz (dotacja – 2.105.323,70)	publicznej; - poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	działaniem
44. „Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego”	Klasztor OO.Franciszkanów w w Kaliszu	2017-2018	I etap - konserwacja prospektu organowego, ambony, konfesjonatów (5 sztuk), obrazów olejnych, rzeźb, krucyfiksów, II etap – konserwacja drogi krzyżowej, ławek z kościoła, stalli wraz z boazerią, obrazów, rzeźb i krucyfiksów.	Zespół kościelno-klasztorny OO. Franciszkanów w Sukiennicza 7	2.467.337,46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Miasto Kalisz (dotacja 394.676,30)	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.13. WSPARCIE MODERNIZACJI ZABYTKOWEJ ZABUDOWY								
45. Podwórko artystyczne - rewaloryzacja przestrzeni wirydarza użytkowanego przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	2017-2018	Projekt rewitalizacji wirydarza zakłada przystosowanie przestrzeni podwórka na potrzeby Galerii Sztuki im. Jana Tarasina oraz dostosowanie jej do możliwości spędzania czasu przez mieszkańców.	Pl. Św. Józefa 5 – Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	25.250,00	Miasto Kalisz	- podniesienie atrakcyjności przestrzeni; - integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej.	- liczba obiektów objętych działaniem - liczba wydarzeń realizowanych w przestrzeni wirydarza
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.16. REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO								
46. Przeprowadzenie rewaloryzacji Parku Miejskiego	Miasto Kalisz/WRI	2017-2019	1). Przygotowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji rewaloryzacji wyłonionej w ramach konkursu urbanistyczno – architektonicznego. 2) Przeprowadzenie inwestycji, w tym gospodarka drzewostanem,	Park Miejski	12.040.000,00	Miasto Kalisz, fundusze zewnętrzne	- poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza;	- dokumentacja projektowa - liczba nowych obiektów kubaturowych



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			zmiana przebiegu i nawierzchni ścieżek parkowych, rekonstrukcja oranżerii i Domku Szwajcarskiego, mała architektura, oświetlenie, regulacja cieków wodnych.				- nowa oferta kulturalno – turystyczna; - budowanie tożsamości społeczności lokalnej.	- odsetek długości alejek parkowych objętych działaniem - liczba odwiedzających obiekt
47. Przebudowa Placu Kilińskiego	Miasto Kalisz/WRI	2017	Projekt przewiduje przebudowę terenu z dostosowaniem do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Centralne miejsce terenu stanowić będzie fontanna nieckowa, wzbogacona o elementy fontanny posadzkowej na przebiegu dawnego kanału Babinka oraz elementy fontanny kaskadowej od strony Parku Miejskiego.	Plac Kilińskiego	3.357.900,00	Miasto Kalisz, fundusze zewnętrzne	- poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza; - budowanie tożsamości społeczności lokalnej.	- liczba obiektów objętych działaniem
48. Remont kapitalny budynku przystani zimowej Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	2018 – 2023	Przedmiotem projektu jest remont kapitalny obiektu z przywróceniem dawnej funkcji restauracyjnej i biurowej. W ramach modernizacji wykonany zostanie remont elewacji, modernizacja źródeł ogrzewania, sieci gazowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do miejskiej sieci sanitarnej.	Park Miejski	wg kosztorysu	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, fundusze zewnętrzne	- zachowanie i ochrona zabytkowego budynku; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.19. MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ								
49. Modernizacja budynku i terenu CKiS w Kaliszu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	2018 – 2019	1. remont sali widowiskowej. 2. dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 3. modernizacja sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego 4. przebudowa placu za obiektem CKiS na potrzeby wydarzeń społeczno-kulturalnych	Łazienna 6	6.500.000,00	Województwo Wielkopolskie, Miasto Kalisz, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PFRON	- poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej, - poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej, - generowanie większej aktywności społecznej mieszkańców, - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej, - dostępność przestrzeni publicznej dla wykluczonych osób niepełnosprawnych ruchowo, - większa ilość wydarzeń kulturalno-społecznych	- liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 2. „CENTRUM KANONICKA”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1. CENTRUM PISKORZEWSKA								
50. Centrum Aktywności Mieszkańców	Miasto Kalisz/WSR, WRI	2017-2018	Adaptacja obiektu przy ul. Piskorzewskiej 9 na potrzeby Centrum Aktywności Mieszkańców - centrum spotkań, spędzania czasu dla mieszkańców. Tworzone i realizowane pod kątem potrzeb społeczności lokalnej. Prowadzące zajęcia zarówno dla dzieci, młodzieży, a także seniorów. Posiadające przestrzeń do pracy dla organizacji pozarządowych, oraz centrum wolontariatu. W ramach działalności prowadzone będzie wsparcie odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej, w tym osób bezrobotnych (poradnictwo zawodowe, szkolenia dla osób bezrobotnych, wspieranie powstawania podmiotów ekonomii społecznej) i zagrożonych ubóstwem (działania animacyjne i integracyjne dla różnych grup wiekowych). W ramach działalności prowadzone będzie także wsparcie dla mniejszości narodowych oraz działania na rzecz integracji cudzoziemców. Szczegółowy plan działań zostanie wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych.	Piskorzewska 9	5.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- integracja i aktywizacja mieszkańców, w tym różnych grup wiekowych; - podnoszenie kompetencji społecznych, obywatelskich mieszkańców; - próba ograniczenia dziedziczenia ubóstwa; - podnoszenie kompetencji zawodowych osób bezrobotnych; - wzrost aktywności organizacji pozarządowych i liderów społecznych.	- liczba osób korzystających z oferty Centrum - liczba wydarzeń organizowanych w Centrum - liczba organizacji korzystających z oferty Centrum;
51. Zagospodarowanie działki Piskorzewska 11	Miasto Kalisz / WSR, WRI	2018	Zagospodarowanie działki zlokalizowanej przy ul. Piskorzewskiej 11 na potrzeby działań plenerowych Centrum Aktywności Mieszkańców, lokalizacja tymczasowego obiektu budowlanego (np. kontener, altana) otoczonego zielenią, stanie się miejscem spotkań i aktywności mieszkańców.	Piskorzewska 11	150.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - integracja i aktywizacja mieszkańców; - utworzenie przestrzeni kreatywnej, udostępnianej na potrzeby inicjatyw lokalnych.	- liczba osób korzystających z oferty; - liczba organizowanych wydarzeń ;
52. Modernizacja budynków będących w zasobie MZBM	Miasto Kalisz/MZBM	2017-2019	Przeprowadzenie ekspertyzy konserwatorskiej określającej wartościowe elementy elewacji i przygotowanie na jej podstawie dokumentacji projektowej. Remont elewacji, remont miejsc wspólnych, zmiany systemu ogrzewania.	A. Parczewskiego 7, 8, Piskorzewska 4, 8, 10, 14 Złota 13, 15	2.500.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
53. Modernizacja ulicy Piskorzewskiej	Miasto Kalisz/MZDiK	2018-2019	Utworzenie woonerfu we fragmencie ulicy od ul. A. Parczewskiego do ul. Garbarskiej oraz utworzenie deptaka we fragmencie ulicy od ul. Garbarskiej do Głównego Rynku. W ramach tego działania	Piskorzewska	1.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - poprawa bezpieczeństwa	- długość ulicy objętej działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			zostanie wymieniona nawierzchnia, utworzony parklet, zlokalizowana zostanie mała architektura.				i komfortu użytkowników.	
54. Rewaloryzacja podwórka na nieruchomościach miejskich zlokalizowanych przy ul. A. Parczewskiego, Piskorzewskiej, Złotej	Miasto Kalisz/WSR	2018	Zagospodarowanie podwórka – przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, wspólne zaprojektowanie przestrzeni i wspólna realizacja.	Piskorzewska 10, 14, A.Parczewskiego 7, 8, Złota 15	200.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej; -poprawa środowiska zamieszkania (przestrzeni społecznej); - opracowanie z mieszkańcami wspólnej wizji podwórka.	- liczba procesów konsultacyjnych - powierzchnia podwórka
55. Utworzenie deptaka na ulicach Śródmiejska od ul. G. Narutowicza do ul. Złotej – Zamkowa od Głównego Rynku do ul. Grodzkiej	Miasto Kalisz / WRI, WSR	2017 - 2018	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie na jej podstawie inwestycji. Włączenie przedsiębiorców w zarządzanie przestrzenią.	Śródmiejska od G. Narutowicza do Głównego Rynku Zamkowa od Głównego Rynku do Grodzkiej	- opracowanie dokumentacji projektowej 150 000,00 - realizacja – wg kosztorysu	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji; - poprawa jakości przestrzeni publicznej; - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.	- odsetek długości ulicy objętej działaniem
56. Rewaloryzacja Plant Miejskich	Miasto Kalisz/WRI	2018-2020	Rewaloryzacja śródmiejskiego pierścienia zieleni: 1) Etap 1 – od ul. Kanonickiej do ul. Złotej 2) Etap 2 – od ul. Złotej do ul. Wodnej 3) Etap 3 – od ul. Pl. Jana Pawła II do ul. Kanonickiej	Planty miejskie	5.604.524,41	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej.	- powierzchnia obszaru objętego działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW								
57. Targ Rozmarek	Miasto Kalisz / WSR	2017-2023	Kontynuacja targu organizowanego od 2015 r. Wydarzenie mające na celu ożywienie skweru Rozmarek oraz integrację wystawców i mieszkańców okolicy.	Skwer Rozmarek	50.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji; - atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu; - integracja mieszkańców; - promocja działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji.	- liczba wydarzeń realizowanych w ramach działania
58. Śniadanie na	Miasto Kalisz /	2017 –	Organizacja spotkań „przy śniadaniu”, które przyczynią się do	Skwer	75.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa atrakcyjności	- liczba wydarzeń



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
Rozmarku	WKST, WSR	2023	integracji społeczności lokalnej. Spotkania będą okazją do spróbowania zdrowych i ekologicznych produktów zarówno od lokalnych producentów jak i samych mieszkańców.	Rozmarek			prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji; - atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu; - integracja mieszkańców; - promocja działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji, - promocja zdrowego i ekologicznego żywienia.	realizowanych w ramach działania

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.5. POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI I OPIEKI

59. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka	Miasto Kalisz / WRI	2016-2017	Zakres prac obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian oraz adaptację pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego, zaprojektowanie na dziedzińcu szkoły zieleni, położenie nowego i naprawa istniejącego bruku, wyposażenie w małą architekturę (ławki, donice, kosze na śmieci).	Grodzka 1	2.187.290,00	Miasto Kalisz (w tym Budżet Obywatelski), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- poprawa warunków edukacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych.	- liczba obiektów objętych działaniem
--	---------------------	-----------	---	-----------	--------------	---	---	---------------------------------------

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO

60. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz / MZBM	2020 – 2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Grodzka 3, 11, Piskorzewska 2, Żłota 5, 6	2.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
--	----------------------	-------------	--	---	--------------	--------------------------	--	---------------------------------------

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.7. POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA W ZASOBIE MIEJSKIM

61. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z modernizacją	Miasto Kalisz/MZBM	2015-2020	Termomodernizacja obiektów mieszkalnych wielorodzinnych wraz z modernizacją systemu grzewczego.	A. Parczewskiego 5-6	500.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic;	- liczba obiektów objętych działaniem
---	--------------------	-----------	---	----------------------	------------	------------------------------------	--	---------------------------------------



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
systemu grzewczego							- poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.12. RENOWACJA ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW								
62. Katedra św. Mikołaja (XIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji pld. i ptn. prezbiterium oraz wschodnia nawa boczna - kontynuacja	Katedra św. Mikołaja	2017 – 2018	Prace konserwatorskie i restauratorskie ceglanej elewacji pld. i ptn. prezbiterium oraz wschodnia nawa boczna.	Kanonicka 5	450.000,00 zł	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.13. WSPARCIE MODERNIZACJI ZABYTKOWEJ ZABUDOWY								
63. Dawny hotel na hostel - remont dawnego Hotelu Wiedeńskiego	Krzysztof Pietrzak	2017 – 2023	Generalny remont kamienicy poprawi jej stan techniczny. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabezpieczy budynek przed utratą ciepła. Wymiana tynków zewnętrznych nada obiektowi nowego charakteru, przywracając jego dawną świetność. Kompleksowy remont dachu zabezpieczy budynek przed wilgocią, natomiast wymiana ogrzewania przyczyni się do poprawy środowiska. Planowana jest również wymiana drewnianych stropów i schodów prowadzących na poszczególne kondygnacje.	Garbarska 1	3.500.000,00	Krzysztof Pietrzak, Fundusze zewnętrzne	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.14. ZMIANY W SYSTEMIE OGRZEWANIA								
64. Budowa sieci ciepłej w ul.: Złotej, Parczewskiego, Piskorzewskiej i Babina	Energa Kaliskie Sp. z o.o.	2017-2018	Budowa sieci ciepłej w ul.: Złotej, Parczewskiego, Piskorzewskiej i Babina z przyłączami do bud. przy ulicach: Babina 6-7 i 13a, Ciasnej 7-9, Złotej 12 i 19, Chopina 8 oraz Piskorzewskiej 14 łącznie 1700 m sieci ciepłej	Kalisz - Śródmieście	3.000.000,00 zł	Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., Fundusze zewnętrzne	- zmniejszenie niskiej emisji; - poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji;	- długość nowej sieci ciepłej

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 3. „3 MAJA”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW								
65. Prowadzenie świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia Katedralna św. Mikołaja	2017 - 2023	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym zapewnienie opieki, dożywianie, wyrównywanie braków i zaległości szkolnych, realizacja programu socjoterapeutycznego, organizacja obozu profilaktyczno – terapeutycznego. Prowadzenie diagnozy problemów opiekuńczo – wychowawczych i podjęcie działań profilaktycznych, korekcyjnych, terapeutycznych. Współpraca z rodzicami przy realizowanych działaniach.	Dom Parafialny 3-go Maja 13	610.050,00	Miasto Kalisz	- wzmocnienie kompetencji społecznych podopiecznych objętych opieką; - zdiagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych; - wsparcie w zakresie edukacji; - atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.	- liczba podopiecznych objętych pomocą
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.5. POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI I OPIEKI								
66. Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2	Miasto Kalisz / WRI	2016 - 2017	- Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian, modernizację systemu ogrzewania.	Babina 3A	953.780,00	Miasto Kalisz, Fundusze Zewnętrzne	- poprawa warunków opieki.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO								
67. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz / MZBM	2020 – 2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Stawiszyńska 7	750.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.9. ADAPTACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH								
68. Modernizacja fabryki Metalplast (trzeci etap)	KAL-PAB sp. z o. o.	2017- 2020	Projekt obejmuje: prace przygotowawcze, usunięcie i naprawę ścian wewnętrznych i dotychczasowej infrastruktury, prace budowlane i wykończeniowe, dostosowanie wydzielonych pomieszczeń w części bocznej, dolnej oraz na górnej sali do potrzeb nowej funkcjonalności oraz ich wyposażenie (sprzęt SPA, wellness, symulatory), modernizację i przystosowanie dachu budynku na potrzeby tarasu z własną zabudową i windą, wyposażenie pokoi w	Niecała 6a	3 300 000,00	KAL-PAB sp. z o. o.	- poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisz;	- liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			nowej części, wykonanie wentylacji i ogrzewania w pozostałej części budynku, proekologiczne rozwiązania pozyskiwania energii do ogrzewania, przygotowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na ekspozycję pamiątek z dziejów budynku, w którym mieściła się znana na całym świecie Fabryka Lalek Szrajera oraz pamiątek po znanych kaliszanach bezpośrednio związanych z tym miejscem tj. Stefanem Szolc Rogozińskim oraz rodziną Wiłkomirskich. Ponadto w ramach przystosowania otoczenia obiektu planowana jest poprawa terenu parkingowego poprzez jego ogrodzenie, poprawę funkcjonalności, oświetlenie, prace wykończeniowe wewnętrznej fasady budynku od strony parkingu.				- poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.11. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

69. Rewaloryzacja Nowego Rynku	Miasto Kalisz / WSR, WRI	2017 - 2023	Projekt obejmuje: 1) opracowanie koncepcji rewaloryzacji z zachowaniem funkcji targowej na części placu i wyznaczeniem przestrzeni rekreacyjnej na pozostałej części, przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie Nowego Rynku wraz z parkingiem podziemnym, przygotowanie dokumentacji projektowej; 2) przeprowadzenie rewaloryzacji.	Nowy Rynek	1) 700 000,00 2) wg kosztorysu	Miasto Kalisz	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników; - integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej.	- dokumentacja projektowa - liczba obiektów objętych działaniem
--------------------------------	--------------------------	-------------	---	------------	-----------------------------------	----------------------	---	--

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 4. „CHMIELNIK I OKOLICE”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4.3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW								
70. Prowadzenie świetlicy środowiskowej realizującej pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające	Caritas Diecezji Kaliskiej	2017 - 2023	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym zapewnienie opieki, dożywianie, wyrównywanie braków i zaległości szkolnych, realizacja programu socjoterapeutycznego, organizacja obozu profilaktyczno – terapeutycznego. Prowadzenie diagnozy problemów opiekuńczo – wychowawczych i podjęcie działań profilaktycznych, korekcyjnych, terapeutycznych. Współpraca z rodzicami przy realizowanych działaniach.	ul. Prosta 1a	770.000,00	Miasto Kalisz	- wzmocnienie kompetencji społecznych podopiecznych objętych opieką; - zdiagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych; - wsparcie w zakresie edukacji; - atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.	- liczba podopiecznych objętych pomocą

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4.5. POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI I OPIEKI								
71. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	Miasto Kalisz / WRI	2015 - 2018	Projekt obejmuje remont dachu i wymianę stolarki okiennej.	ul. Pomorska 9	wg kosztorysu	Miasto Kalisz	- poprawa warunków edukacji.	- liczba obiektów objętych działaniem
72. Modernizacja obiektów i terenu szpitala zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz	2018 – 2021	Zakres projektu obejmuje modernizację istniejących dróg dojazdowych, chodników, parkingów oraz remont sieci wodno – kanalizacyjnej i oświetlenia zewnętrznego, wykonanie nowego ogrodzenia wraz z renowacją elewacji przyległych budynków, wjazdu do Szpitala oraz rekultywację terenów zielonych, modernizację Budynku Psychiatrii, modernizację Budynku Oddziału Zakaźnego, modernizację Budynku Głównego, wyburzenie nieużytkowanych budynków.	teren Szpitala Toruńska 7	28.100.000,00	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	- poprawa warunków opieki zdrowotnej.	- liczba obiektów objętych działaniem
73. Modernizacja obiektów PWSZ położonych przy ul. Kaszubskiej	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego	2017 – 2023	- Remont i całościowa modernizacja obiektu dydaktycznego, - Modernizacja zaplecza laboratoryjnego, - Modernizacja zaplecza dydaktycznego, - Zagospodarowanie terenu nieruchomości, - Renowacja istniejących boisk, - Budowa bieżni lekkoatletycznej.	Kaszubska 13	2.000.000,00	PWSZ Fundusze zewnętrzne	- poprawa warunków w zakresie szkolnictwa wyższego	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4.6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO								
74. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz / MZBM	2020 – 2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Garncarska 14, Skarszewska 14, 16, 17, 18, Stawiszyńska 11, 19, 29	6.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 4.11. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ								
75. Skwer Tyniecki	Miasto Kalisz / WRI	2016 - 2018	Uporządkowanie przestrzeni położonej u zbiegu ulic Winiarskiej i Ciepłej poprzez organizację placu zabaw oraz placu rekreacji dla	Winiarska / Ciepła	74.500,00	Miasto Kalisz (w tym Budżet	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze	- liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			dorostych.			Obywatelski)	rewitalizacji; - integracja i aktywizacja mieszkańców, w tym różnych grup wiekowych;	

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 5. „ZŁOTA”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 5.3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW								

76. Miejsce Aktywności Mieszkańców	Miasto Kalisz / WSR	2018 – 2019	Projekt będzie obejmować utworzenie miejsca spotkań i aktywności mieszkańców. Będzie ono oferować zajęcia dla różnych grup wiekowych, mające na celu przeciwdziałanie dziedziczeniu ubóstwa, bezrobociu, wspierające rozwój kapitału społecznego.	Ciasna / Złota / Chopina	wg kosztorysu	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- integracja i aktywizacja mieszkańców, w tym różnych grup wiekowych; - podnoszenie kompetencji społecznych, obywatelskich mieszkańców; - próba ograniczenia dziedziczenia ubóstwa; - podnoszenie kompetencji zawodowych osób bezrobotnych.	- liczba osób korzystających z oferty placówki, - liczba organizowanych wydarzeń,
77. Utworzenie ogrodu społecznego	Miasto Kalisz / WSR	2017 – 2019	Projekt obejmuje wspólne z mieszkańcami: przygotowanie, sadzenie i pielęgnowanie roślin, najlepiej "użytkowych", np. ziół lub warzyw. Dostępne dla wszystkich bez względu na wiek, status społeczny, zasoby finansowe.	Ciasna / Złota / Chopina	10.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa atrakcyjności terenów zieleni; - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.	- liczba powstałych ogrodów społecznych

PRZEDSIĘWZIĘCIE 5.6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO								
78. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz / MZBM	2020 – 2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Chopina 11, 12, Ciasna 21, Złota 18	3.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni	- liczba obiektów objętych działaniem

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
publicznej.								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 5.7. POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA W ZASOBIE MIEJSKIM								
79. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z modernizacją systemu grzewczego	Miasto Kalisz / MZBM	2015 - 2020	Termomodernizacja obiektów mieszkalnych wielorodzinnych wraz z modernizacją systemu grzewczego.	Babina 13	500.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 5.9. ADAPTACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH								
80. Calisia – Centrum Kultury i Biznesu	Antczak Marek sp. z o. o. ul. Metalowców 13-19 62-800 Kalisz	2017 – 2019	Centrum Kultury i Biznesu, które będzie swego rodzaju centrum aktywności. Obiekt zlokalizowany będzie w dawnej Fabryce Fortepianów i Pianin Calisia w Kaliszu. Wyjątkowe walory architektoniczne i urbanistyczne w połączeniu z bogatą historią fabryki sprawiają, że obiekt ten jest szczególnie ważny dla miasta, stanowiący integralną część jego dziedzictwa kulturowego. Rewaloryzacja zakłada odnowienie zabytkowej tkanki i wprowadzenie nowoprojektowanej zabudowy podkreślającej historyczny charakter obiektów, które wspólnie wpisują się w układ urbanistyczny. Koncepcja zakłada przekształcenie obiektu w reprezentacyjne Centrum Kultury i Biznesu dopełnione funkcjami usługowo-hotelowymi oraz miejscami pamięci Fabryki Calisia pokazującej dawną jej świetność. W rezultacie projektowany kompleks stanowić będzie połączenie wielu zróżnicowanych funkcji, w tym m. in. funkcji usługowych i rekreacyjnych. Rewaloryzacja dziecińca fabryki przewiduje stworzenie zielonej przestrzeni publicznej dostępnej dla mieszkańców, gdzie w przyjaznej atmosferze będzie możliwość skorzystania z oferty restauracji, showroom-ów. Zamknięcie urbanistycznego wnętrza zaplanowano jednokondygnacyjnym pawilonem od strony północnej, podkreślając industrialny charakter kameralnej przestrzeni dla aranżowania koncertów, wystaw oraz otwartych spotkań	Złota 9	46.000.000,00	Antczak Marek sp. z o. o.	- poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza; - poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej.	- liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
kaliszan.								
81. Rodzinny Dom Arnolda Fibigera	P. W. Kristidan sp. z o. o.	2017-2018	Projekt obejmuje: przebudowę i nowy wystrój wnętrza obiektu nawiązujący do okresu przedwojennego, odnowienie zabytkowej sztukaterii oraz klatki schodowej, stworzenie możliwości organizacji wystaw i innych inicjatyw, budowa oranżerii nawiązującej do architektury budynku, łączącej się z architekturą przemysłową dawnej fabryki fortepianów. Ponadto częścią projektu będzie stworzenie zielonej przestrzeni publicznej, dostępnej dla mieszkańców, gdzie będzie możliwość skorzystania z oferty restauracji jak również organizacji spotkań, warsztatów.	F. Chopina 9	1.850.000,00	P. W. Kristidan sp. z o. o.	- poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza; - poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej.	- liczba obiektów objętych działaniem

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 6. „JABŁKOWSKIEGO - PODGÓRZE”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 6.2. JABŁKOWSKIEGO – PODGÓRZE OdNowa								

82. Sąsiedzka klubo-kawiarnia	Miasto Kalisz / WSR, WRI, WSSM we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2017-2023	Stworzenie sąsiedzkiej klubo-kawiarni dla mieszkańców. Miejsca, gdzie osoby w każdym wieku mogą przyjść, spędzić czas, zainspirować się do działania, nawiązać relacje. Dla najmłodszych dzieci prowadzone będą zajęcia świetlicowe, które będą rozwijać ich talenty i mocne strony, kształtować dobre postawy i pomagać w nawiązywaniu nowych relacji. Będzie to szansa dla dzieci, których nie stać na zajęcia dodatkowe albo zwyczajnie rodzice zaniedbują ich rozwój. Zakłada się zaangażowanie w działanie wolontariuszy, którzy będą pomagać w realizację działań. W tym miejscu będą prowadzone również zajęcia edukacyjne, kulturalne, szkoleniowe zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. W razie potrzeby osoby te będą otrzymywać pomoc prawną czy psychologiczną. Ideą jest to, aby to mieszkańcy, w drodze konsultacji społecznych, sami zdecydowali o kierunkach działań	Podgórze 2-4	500.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- integracja i aktywizacja mieszkańców, w tym różnych grup wiekowych; - podnoszenie kompetencji społecznych, obywatelskich mieszkańców; - próba ograniczenia dziedziczenia ubóstwa; - podnoszenie kompetencji zawodowych osób bezrobotnych; - wzrost aktywności organizacji pozarządowych i liderów społecznych.	- liczba osób korzystających z oferty; - liczba organizowanych wydarzeń - liczba zaangażowanych organizacji pozarządowych
-------------------------------	--	-----------	---	--------------	------------	--------------------------	--	---

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			prowadzonych w tym miejscu, wskazali jakie mają oczekiwania, zadeklarowali w czym mogą pomóc. Sąsiedzka klubo-kawiarnia ma być miejscem tworzoną w dużej części właśnie przez mieszkańców, miejscem, w którym mogą się realizować, podejmować różne inicjatywy, uczyć się i zdobywać nowe umiejętności, by móc świadomie kształtować swoje otoczenie. Miejscem, które zainspiruje ich do zmian, pokaże nowe możliwości i szanse.					
83. Modernizacja nawierzchni ulic Jabłkowskiego, Podgórze, Gołębia, Wronia	Miasto Kalisz / MZDiK	2021-2022	Utworzenie woonerfów na wszystkich ulicach tego kwartału. Dzięki temu stworzona zostanie przestrzeń przyjazna i otwarta dla mieszkańców, co sprawi, że będą oni mogli bardziej się z nią identyfikować i utożsamiać. Wpłynie to również na pozytywne postrzeganie tego kwartału przez inne osoby.	Kwartał ulic: Jabłkowskiego – Podgórze	7.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.	- długość ulic objętych działaniem
84. Rewaloryzacja podwórek na nieruchomościach miejskich zlokalizowanych na obszarze	Miasto Kalisz / WSR, MZBM	2018 – 2019	Działanie obejmuje prototypowanie przestrzeni podwórek przez działania miękkie i tymczasowe, które pozwolą wspólnie z mieszkańcami wypracować docelowe rozwiązania, które zostaną zrealizowane po przeprowadzeniu tzw. „twardych inwestycji” - remontów kamienic, budowy społecznych budynków czynszowych, modernizacji nawierzchni. Działanie prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, liderami społecznymi, wolontariuszami.	Jabłkowskiego 11, 16, 18, 20 Gołębia 1, Podgórze 3, 5, 22, 24, Poznańska 5	50.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej; - poprawa środowiska zamieszkania (przestrzeni społecznej); - opracowanie z mieszkańcami wspólnej wizji podwórka.	- liczba procesów konsultacyjnych - odsetek powierzchni podwórka objętej zmianą
85. Modernizacje kamienic miejskich wraz z ich otoczeniem	Miasto Kalisz / MZBM	2018 – 2020	Remont elewacji wraz z termomodernizacją obiektów, remont miejsc wspólnych, zmiany systemu ogrzewania, modernizacja podwórek.	Gołębia 1, Harcerska 15, Jabłkowskiego 11, 16, 18, 20 M. Kopernika 21, Podgórze 3, 5, 22, 24, Poznańska 5	5.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
86. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz / MZBM	2020 – 2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Gołębia 3, Jabłkowskiego 6, 8, 12, 14, 15, 22, M.Kopernika 11, Podgórze 6, 11, 12,	12.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców	- liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
				16, 17, 19, Wronia 1			wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	
87. Uporządkowanie i estetyzacja Skweru im. L. Kor-Walczaka (przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej)	Miasto Kalisz / WSR, WRI	2018 – 2020	Zagospodarowanie skweru – przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, wspólne zaprojektowanie przestrzeni i wspólna realizacja.	Skwer im. L. Kor-Walczaka	100.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - integracja, aktywizacja oraz budowanie tożsamości społeczności lokalnej.	- liczba obiektów objętych działaniem
88. Budowa sieci ciepłej	Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.	2018-2019	Budowa sieci ciepłej w ulicach Jabłkowskiego i Podgórze.	Jabłkowskiego, Podgórze	wg kosztorysu	Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., Fundusze zewnętrzne	- zmniejszenie niskiej emisji; - poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji;	- długość nowej sieci ciepłej

PRZEDSIĘWZIĘCIE 6.5. POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI I OPIEKI

89. Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego o im. T. Kościuszki	Miasto Kalisz / WRI	2017 - 2018	Projekt obejmuje remont dachu wraz z wymianą pionów centralnego ogrzewania i grzejników oraz izolację poziomych ścian piwnicznych.	Szkolna 1-5	504.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa warunków edukacji.	- liczba obiektów objętych działaniem
---	---------------------	-------------	--	-------------	------------	---------------	------------------------------	---------------------------------------

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 7. „ŚRÓDMIEJSKA”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 7.3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW								
90. Prowadzenie świetlic środowiskowych realizujących	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny	2015 - 2023	Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym zapewnienie opieki, dożywianie, wyrównywanie braków i zaległości szkolnych, realizacja programu socjoterapeutycznego, organizacja obozu	Śródmiejska 43 – wejście i budynek świetlicy od ul. Kopernika	110.731 ,00	Miasto Kalisz	- wzmocnienie kompetencji społecznych podopiecznych objętych opieką; - zdiagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych;	- liczba podopiecznych objętych pomocą

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	z Nazaretu		profilaktyczno – terapeutycznego. Prowadzenie diagnozy problemów opiekuńczo – wychowawczych i podjęcie działań profilaktycznych, korekcyjnych, terapeutycznych. Współpraca z rodzicami przy realizowanych działaniach.				- wsparcie w zakresie edukacji; - atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.	
PRZEDSIĘWZIĘCIE 7.5. POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI I OPIEKI								
91. Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika	Miasto Kalisz / WRI	2017 – 2023	1) Budowa ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej na terenie Liceum. Projekt umożliwi mieszkańcom Kalisza poznanie podstawowych gatunków roślin w obowiązującej nomenklaturze polskiej i łacińskiej. Ścieżka będzie również doskonałym polem do praktycznego nauczania w postaci „laboratorium natury”. 2) Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z boiskiem do gry w koszykówkę i siatkówkę. 3) Budowa parkingu na 47 miejsc (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych).	ul. T. Kościuszki 10	10.644.000,00	Miasto Kalisz (w tym Budżet Obywatelski)	- poprawa warunków edukacji.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 7.6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO								
92. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz / MZBM	2020 – 2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Fabryczna 7, K. Pułaskiego 17, 25, 27	3.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 7.12. RENOWACJA ZABYTKOWYCH KALISKICH KOŚCIOŁÓW								
93. Rewaloryzacja kościoła i klasztoru poreformackiego	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny	2017 – 2018	Projekt obejmuje zabezpieczenie obiektu przed zaawansowanym procesem zawilgocenia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, konserwacja wypraw tynkowych.	Śródmiejska 43	150.000,00 zł	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru	- liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
	z Nazaretu Dom zakonny						rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	
94. Renowacja muru przy kościele i klasztorze poreformackim	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Dom zakonny	2017 – 2020	Projekt obejmuje kompleksowy remont muru przy zachowaniu jego wyglądu zespolonego z zabytkiem.	Śródmiejska 43	250.000,00 zł	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Dom zakonny	- poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 7.14. ZMIANY W SYSTEMIE OGRZEWANIA								
95. Budowa sieci ciepłnej w ul.: Fabrycznej, Joselewicza, Pułaskiego, Krótkiej i Kościuszki	Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.	2015-2017	Rozbudowa sieci ciepłnej od ul. Fabrycznej w kierunku ul. Śródmiejskiej i Kościuszki z przyłączami do budynków przy ulicach Śródmiejskiej 35 oraz Kościuszki 6 łącznie 633 m sieci ciepłnej	Kalisz - Śródmieście	1.212.000,00 zł	Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., fundusze zewnętrzne	- zmniejszenie niskiej emisji; - poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji;	- długość nowej sieci ciepłnej
PRZEDSIĘWZIĘCIE 7.19. MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ								
96. Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego	Miasto Kalisz / WRI	2016 - 2017	Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku magazynowego w celu przeznaczenia powstałej powierzchni na cele magazynowe, socjalno- bytowe oraz archiwum UM w Kaliszu, oraz nadbudowie o jedną kondygnację środkowej części rozbudowanego budynku z przeznaczeniem powstałej powierzchni na cele biurowe.	Krótką 1	2.000.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
97. Modernizacja obiektu budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	2017 – 2023	Modernizacja budynku i przystosowanie go do współczesnych potrzeb, w tym: organizacja nowych wystaw stałych, estetyzacja otoczenia muzeum.	Kościuszki 12	Wg kosztorysu	Województwo Wielkopolskie WRPO2014+	- poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 8. „WYSPA”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 8.6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO								
98. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz / MZBM	2020 – 2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Al. Wolności 27	3.000.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 8.15. REWALORYZACJA TERENÓW NADRZECZNYCH								
99. Rewaloryzacja nabrzeży rzeki Proсны od Mostu Teatralnego do mostu w ciągu Al. Wojska Polskiego	Miasto Kalisz / WRI	2020-2023	Projekt obejmuje przygotowanie inwestycji w ramach której przewiduje się wyposażenie przestrzeni w małą architekturę i oświetlenie, poprawę atrakcyjności nabrzeży, usunięcie parkingu z ulicy Kazimierzowskiej oraz przekształcenie tej przestrzeni na otwartą i atrakcyjną przestrzeń publiczną.	Odcinek nabrzeży od Mostu Teatralnego do mostu w ciągu Al. Wojska Polskiego	1) przygotowanie koncepcji – 100 000,00 2) Przeprowadzenie inwestycji – na podstawie koncepcji	Miasto Kalisz	- poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza; - budowanie tożsamości społeczności lokalnej.	- dokumentacja projektowa - długość nabrzeży objętych działaniem
100. Dom pod Aniołami	Hotel Europa	2017-2023	Projekt obejmuje przygotowanie koncepcji ożywienia tego obszaru, w ramach której planuje się remont budynku z przeznaczeniem na działania społeczno – kulturalne, lokalizację parkingu oraz modernizację dróg dojazdowych.	Dom pod Aniołami	1) przygotowanie koncepcji 100.000,00 2) realizacja inwestycji 5.000.000,00	Hotel Europa	- poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; - podniesienie trwałości obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza; - poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej; - poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru.	- dokumentacja projektowa - liczba obiektów objętych działaniem
101. Zagospodarowanie Złotego Rogu	Miasto Kalisz / WRI	2017-2023	Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację na jej podstawie inwestycji. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie	Złoty Róg	1) opracowanie dokumentacji – 150.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze Zewnętrzne	- poprawa atrakcyjności turystycznej; - podniesienie trwałości	- dokumentacja projektowa - liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			przeprowadzonego konkursu architektonicznego.		2) realizacja inwestycji – wg kosztorysu		obiektów zabytkowych; - nowa jakość zabytkowej przestrzeni Miasta Kalisza; - poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE 8.19. MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

102. Remont kapitalny Domu Muzyka i Biura Filharmonii Kaliskiej	Miasto Kalisz / WRI	2017-2018	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wylewki betonowe, gipsowanie i malowanie okien	Al. Wolności 2	600.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze Zewnętrzne	- poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej; - zachowanie i ochrona zabytkowego budynku.	- liczba obiektów objętych działaniem
---	---------------------	-----------	--	----------------	------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
OBSZAR 9. „UŁAŃSKA – UAM”								
PRZEDSIĘWZIĘCIE 9.5. POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI I OPIEKI								
103. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1	Miasto Kalisz / WRI	2016 – 2017	Projekt obejmuje wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian, modernizacja systemu ogrzewania.	ul. K. Pułaskiego 52	738.470,00	Miasto Kalisz, Fundusze Zewnętrzne	- poprawa warunków edukacji.	- liczba obiektów objętych działaniem
104. Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UAM	2016 – 2017	Modernizacja obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zlokalizowanych przy ul. Nowy Świat.	Nowy Świat 28-30	2 200 000,00	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Miasto Kalisz	- poprawa warunków w zakresie szkolnictwa wyższego.	- liczba obiektów objętych działaniem
105. Modernizacja	Państwowa	2017 –	- Remont i modernizacja Budynku Rektoratu,	Nowy Świat	2.000.000,00	PWSZ	- poprawa warunków w	- liczba obiektów objętych

Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
obiektów PWSZ położonych przy ul. Nowy Świat 4	Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego	2023	- Remont lub zabezpieczenie elewacji budynków sąsiednich z wykorzystaniem malatury (np. murale), - Wyposażenie przestrzeni publicznej w niezbędną infrastrukturę (stojaki na rowery, samoobsługowa stacja obsługi rowerów, ławki, przyjazna nawierzchnia, zielen).	4		Fundusze zewnętrzne	zakresie szkolnictwa wyższego.	działaniem

PRZEDSIĘWZIĘCIE 9.6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO

106. Rozwój społecznego budownictwa czynszowego	Miasto Kalisz / MZBM	2020 – 2023	Działanie obejmuje nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będących w zarządzie MZBM na cele publiczne służące rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.	Lotnicza 4, Nowy Świat 44, Parkowa 2, K. Pułaskiego 49	2.500.000,00	Miasto Kalisz, WRPO2014+	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
---	----------------------	-------------	--	---	--------------	---------------------------------	---	---------------------------------------

PRZEDSIĘWZIĘCIE 9.7. POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA W ZASOBIE MIEJSKIM

107. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z modernizacją systemu grzewczego	Miasto Kalisz / MZBM	2015 - 2020	Termomodernizacja obiektów mieszkalnych wielorodzinnych wraz z modernizacją systemu grzewczego.	K. Pułaskiego 47, 56	1.000.000,00	Miasto Kalisz, Fundusze zewnętrzne	- poprawa atrakcyjności zamieszkania w obszarze rewitalizacji; - odpowiedź na problemy obecnych mieszkańców wskazanych kamienic; - poprawa estetyki przestrzeni publicznej.	- liczba obiektów objętych działaniem
---	----------------------	-------------	---	----------------------	--------------	---	---	---------------------------------------

PRZEDSIĘWZIĘCIE 9.11. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

108. Przyjaźń pokoleń - czar podwórka	Miasto Kalisz / WRI	2017	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 16: stworzenie terenu zieleni z ławkami do odpoczynku oraz urządzeniami rekreacyjno-sportowymi.	Fabryczna 11-15	155 500,00	Miasto Kalisz (w tym Budżet Obywatelski)	- poprawa warunków edukacji; - poprawa jakości przestrzeni publicznej; - integracja środowiska szkolnego.	- liczba obiektów objętych działaniem
109. Skwer przy ul. Bankowej	Miasto Kalisz / WSRK	2017	Lokalizacja: teren zielony przy Kanale Rypinkowskim, u zbiegu ulic Bankowej i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wał Staromiejski. Podniesienie koron drzew, koszenie i pielęgnacja trawnika, instalacja słupków ograniczających	Bankowa	11 225,00	Miasto Kalisz (w tym Budżet Obywatelski)	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - integracja społeczności lokalnej.	- liczba obiektów objętych działaniem



Nr i Tytuł zadania	Podmiot odpowiedzialny / Jednostka realizująca	Czas realizacji	Zakres realizowanych zadań	lokalizacja	Szacowana wartość	Źródła finansowania	Rezultaty	Wskaźniki rezultatów
			wjazd samochodów, wyrównanie płyty betonowej, instalacja małej architektury.					
PRZEDSIĘWZIĘCIE 9.15. REWALORYZACJA TERENÓW NADRZECZNYCH								
110. Kompleksowa rekultywacja nabrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu	Miasto Kalisz / WRI	2017-2023	Przedmiotem projektu jest adaptacja terenów nadbrzeżny rzeki, budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku wzdłuż rzeki Proсны w tym: zagospodarowanie wyspy przy teatrze wraz z budową mostu drewnianego, budowa fontann, budowa ścieżek rowerowych, budowa plaż (piaszczystej i trawiastej), posadowienie pomostów pływających, budowa placu szachowego i schodów terenowych, budowa ścieżki spacerowej, urządzenie terenów piknikowych, urządzenie miejsca edukacji ekologicznej.	Odcinek nabrzeży od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu.	15.000.000,00	Miasto Kalisz	- poprawa jakości przestrzeni publicznej, - stworzenie miejsca wypoczynku ;	- liczba obiektów objętych działaniem
111. Plaża miejska	Miasto Kalisz / WRI	2017	Przedmiotem projektu jest budowa plaży trawiastej przy ul. Wał Piastowski wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. pomostem pływającym, miejscem pod punkt gastronomiczny oraz wykonaniem tablicy regulaminowej.	ul. Wał Piastowski 3 i 3a (dz. nr 8 i 10 obr 034)	Dokumentacja projektowa 4.428,00 - realizacja – wg kosztorysu	Miasto Kalisz	- przygotowanie dokumentacji projektowej, - stworzenie miejsca wypoczynku, - nowa jakość przestrzeni Miasta Kalisza.	- liczba obiektów objętych działaniem
PRZEDSIĘWZIĘCIE 9.17. REWALORYZACJA OGRODU JORDANOWSKIEGO W PARKU IM. I. PADEREWSKIEGO								
112. Modernizacja wyposażenia w Ogrodzie Jordanowskim w Parku im. I. Paderewskiego	Miasto Kalisz / WRI	2017 – 2018	Projekt obejmuje rozbudowę placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Ogrodzie Jordanowskim.	Park im. I. Paderewskiego	233.500,00	Miasto Kalisz (w tym Budżet Obywatelski)	- poprawa jakości przestrzeni publicznej; - integracja społeczności lokalnej.	- liczba obiektów objętych działaniem



7.2 Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

7.2.1. Przedsięwzięcia ogólnomiejskie

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które zostały wskazane w pkt 7.1. zostaną uzupełnione o działania realizowane na obszarze całego miasta, a które w znacznym stopniu oddziałują na obszar rewitalizacji w sferach problemowych określonych w pogłębionej diagnozie obszaru rewitalizacji. We wszystkich poniższych przedsięwzięciach mogą brać udział również mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Zakres przedsięwzięcia: Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Usługi opieki nad osobami niesamodzielnymi. Zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomagane. Utworzenie grup wsparcia dla: opiekunów faktycznych, rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej, dla rodzin objętych asystenturą rodzin, dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Terapia rodzin. Indywidualne porady prawne i psychologiczne. Projekt skierowany do mieszkańców Kalisza, korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Wsparciem objęte będą 184 osoby.

Szacunkowa wartość: 332.230,00 zł

Rezultaty: Utworzenie miejsc krótkookresowego pobytu dla 20 osób niepełnosprawnych – oraz 2 miejsca całodobowego pobytu.

Czas realizacji: 01.06.2017 – 31.05.2019.

Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Jednostka realizująca: Miasto Kalisz / Wydział Strategii i Rozwoju.

Zakres przedsięwzięcia: Projekt ma na celu podniesienie kompetencji/kwalifikacji 152 mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 31.03.2020 r. Projekt adresowany jest do 156 kobiet i mężczyzn dorosłych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lata (głównie o niskich kwalifikacjach i kompetencjach i/lub 50+) zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji. W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania: doradztwo edukacyjno-zawodowe; kurs spawania metodą MAG (135) z uprawnieniami spawalniczymi; kurs spawania metodą TIG (141) z uprawnieniami spawalniczymi; kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 „Eksploatacja”; kurs programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 „Eksploatacja”; kurs operatora obrabiarki CNC.

Szacunkowa wartość: 748.815,00 zł

Rezultaty: 141 osób uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia; 11 osób podniesie swoje kompetencje zawodowe, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy; 152 osoby dzięki realizowanemu doradztwu zawodowemu zwiększy swoją świadomość zawodową.

Czas realizacji: 1.04.2018 – 31.03.2020.

Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Jednostka realizująca: Miasto Kalisz / Wydział Edukacji

Zakres przedsięwzięcia: Projekt ma na celu dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy: Technikum Nr 2 im. Gen. M. Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych, Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. J. Bytnara „Rudego”, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Projekt adresowany jest do 96 uczennic i 152 uczniów kaliskich szkół zawodowych, 23 nauczycielek, 30 nauczycieli, 2 instruktorek i 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących się i uczących na kierunkach o największym potencjale rozwojowym, strategicznym dla województwa wielkopolskiego. W ramach projektu wsparcie ukierunkowane zostanie na zawody, wskazane jako deficytowe w powiecie, na terenie którego znajduje się szkoła lub na terenie powiatu z nim sąsiadującego z obszaru województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem projektu w zakresie wspierania rozwoju zawodowego uczniów są: staże i praktyki zawodowe, doradztwo zawodowe, obóz naukowy, wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, kursy przygotowawcze na studia we współpracy ze szkołami wyższymi; w zakresie wsparcia nauczycieli: staże, szkolenia, doradztwo zawodowe, budowanie i moderowanie sieci współpracy, studia podyplomowe. Ponadto wsparcie infrastrukturalne placówek, w zakresie wyposażenia w dodatkowy sprzęt podnoszący jakość kształcenia zawodowego.

Szacunkowa wartość: 1.395.370,98 zł

Rezultaty: podniesienie kompetencji do wykonywania zawodu przez 52 nauczycieli; doposażenie 6 placówek kształcenia zawodowego; podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 244 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach zawodowych; przygotowanie 63 uczniów do podjęcia studiów na uczelni wyższej; zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie pracy wychowawczej w obszarze rozpoznawania potrzeb zawodowych uczniów.

Czas realizacji: 1.04.2017 – 30.04.2019.

Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Jednostka realizująca: Miasto Kalisz / Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji.



Zakres przedsięwzięcia: Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie istniejących oraz utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i placówkach w Kaliszu.

Przedmiot projektu: Zadania inwestycyjne w infrastrukturę 5 szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w Kaliszu. Projekt obejmuje rozbudowę, przebudowę, modernizację oraz adaptację pomieszczeń wraz z zakupem wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia - doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Zespole Szkół Ekonomicznych.

Szacunkowa wartość: 12.516.626,04 zł

Rezultaty: liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego: 6, liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego: 1.908.

Czas realizacji: 28.04.2017 – 30.06.2018.

Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Kalisza

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Zakres przedsięwzięcia: Zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 60 gospodarstw domowych z terenu miasta Kalisza oraz dostarczenie, instalacje i serwisowanie sprzętu teleinformatycznego. Sprzęt został dostarczony na podstawie umowy użyczenia na okres trwania działań i 5 lat po jego zakończeniu. Osoby zakwalifikowane do ww. działań i jednostki organizacyjne miasta Kalisza uczestniczyły w szkoleniu podnoszącym kompetencje w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Ponadto na terenie Miasta Kalisza utworzono 9 Punktów Koordynacyjnych w jednostkach organizacyjnych miasta Kalisza umożliwiających powszechny dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Szacunkowa wartość: 578 743,91 zł

Rezultaty: zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych z terenu miasta Kalisza. Zwiększenie powszechności dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez utworzenie Punktów Koordynacyjnych w jednostkach organizacyjnych miasta Kalisza zapewniających dostęp do komputera i Internetu.

Czas realizacji: 2014 – 2019.

Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Miastem Kalisz.

Zakres przedsięwzięcia: Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia w 10 szkołach podstawowych i 3 liceach ogólnokształcących w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków nowożytnych z wykorzystaniem eksperymentu, poprzez: doposażenie 29 pracowni matematycznych, przyrodniczych, fizyki, chemii, biologii oraz sali sensorycznej, udział 537 uczennic i uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, w tym wyrównujących, rozwijających oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym, udział 120 nauczycielek i nauczycieli w kursach doskonalących.

Szacunkowa wartość: 1.114.306,80 zł

Rezultaty: nabycie przez 386 uczennic i uczniów kompetencji kluczowych, wyrównanie szans edukacyjnych 17 uczennic i uczniów z niepełnosprawnością, nabycie przez 120 nauczycielek i nauczycieli kompetencji zawodowych, poprawa jakości infrastruktury w placówkach objętych projektem.

Czas realizacji: 1.05.2017 – 31.08.2019.



7.2.2. Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Dla realizacji celów i kierunków działań wskazanych we wcześniejszych rozdziałach możliwa jest również realizacja dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dla takich przedsięwzięć w niniejszym Programie nie ustala się wymaganego zakresu projektu, muszą one jednak wpisywać się w poniższy zakres. Dla przedsięwzięć tych nie ustala się ram finansowych. Mogą one być sfinansowane w przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł finansowania.

W ramach celu 1.1. Podniesienie poziomu aktywności i integracji lokalnej społeczności akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 1. Przedsięwzięcia polegające na tworzeniu i poprawie funkcjonowania ośrodków infrastruktury społeczno-kulturalnej, w szczególności: klubów integracyjnych, centrów aktywizacji i rehabilitacji osób zagrożonych wykluczeniem, dziennych domów pomocy społecznej, domów sąsiedzkich, osiedlowych klubo-kawiarni.

Typ 2. Przedsięwzięcia skupione na animacji i integracji społeczności lokalnej poprzez działania kulturalne.

W ramach celu 1.2. Zmniejszenie skali ubóstwa i jego konsekwencji akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 3. Przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu programów wspierających, aktywizacyjnych i budujących kompetencje osób doświadczających ubóstwa.

Typ 4. Przedsięwzięcia obejmujące inicjatywy samopomocowe, sąsiedzkie, programy wymiany usług i współużytkowania dóbr.

Typ 5. Przedsięwzięcia polegające na poszerzeniu infrastruktury socjalnej, w szczególności: mieszkania wspomagane, mieszkania chronione, rodzinne domy pomocy, domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia.

W ramach celu 1.3. Ograniczenie poziomu bezrobocia akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 6. Przedsięwzięcia polegające na wsparciu działalności i tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.

Typ 7. Przedsięwzięcia polegające na wsparciu doradczym i szkoleniowym osób bezrobotnych.

W ramach celu 1.4. Wsparcie sektorów edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 8. Przedsięwzięcia polegające na tworzeniu i poprawie funkcjonowania infrastruktury edukacyjnej oraz dostosowaniu jej do współczesnych potrzeb.

Typ 9. Przedsięwzięcia polegające na modernizacji obiektów szkolnictwa wyższego i ich otoczenia.

Typ 10. Przedsięwzięcia polegające na rozszerzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych o działania animacyjne, kulturalne i społeczne.

W ramach celu 1.5. Wsparcie osób starszych i zagrożonych wykluczeniem akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 11. Przedsięwzięcia polegające na tworzeniu i poprawie funkcjonowania ośrodków infrastruktury społeczno-kulturalnej, w szczególności: dziennych domów pomocy społecznej, domów dla seniorów.

Typ 12. Przedsięwzięcia polegające na wspieraniu inicjatyw kulturalnych i animacyjnych skierowanych do seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem. Wsparcie zaangażowania seniorów w działalność organizacji pozarządowych oraz rozwój wolontariatu senioralnego.

Typ 13. Przedsięwzięcia polegające na rozwoju instytucjonalnych usług opiekuńczych – zwiększenie liczby miejsc w zakładach opieki długoterminowej i tworzenie nowych placówek.

W ramach celu 2.1. Wsparcie podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze rewitalizacji akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 14. Przedsięwzięcia polegające na tworzeniu i modernizacji powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: przystosowanie lokali i budynków do potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, zabezpieczenie nowych lokali na potrzeby działalności gospodarczej, modernizacja przestrzeni targowej, w szczególności targowisko miejskie przy ul. 3 Maja.

Typ 15. Działania na rzecz zwiększenia różnorodności prowadzonej działalności gospodarczej.

Typ 16. Przedsięwzięcia polegające na podejmowaniu działań wspierających przedsiębiorczość wśród dzieci i młodzieży.

Typ 17. Przedsięwzięcia na rzecz uspołnienienia wizerunku i reklamy.

W ramach celu 2.2. Nadanie nowych, komercyjnych funkcji obiektom przemysłowym akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 18. Przedsięwzięcia polegające na adaptacji obiektów przemysłowych, na potrzeby nowych funkcji, w tym rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, kulturalnej, mieszkaniowej, w szczególności budynków po fabryce „Haft” przy ul. Fabrycznej.

W ramach celu 2.3. Budowa atrakcyjnej oferty turystycznej akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 19. Przedsięwzięcia polegające na tworzeniu placówek społeczno-turystycznych, w szczególności: muzeów, przestrzeni wystawienniczych.

Typ 20. Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju potencjału turystycznego.

Typ 21. Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju bazy hotelowo – gastronomicznej.

W ramach celu 3.1. Rewaloryzacja terenów zieleni akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 22. Przedsięwzięcia polegające na rozwoju zieleni w śródmieściu, w tym nowych form takich jak: zielone elewacje, zielone dachy, parklety, parki kieszonkowe, zazielenianie kwartałów.



Typ 23. Przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu dostępności terenów zieleni.

Typ 24. Określenie jakości utrzymania zieleni.

Typ 25. Przedsięwzięcia mające na celu włączanie społeczności lokalnej w tworzenie i opiekę nad miejscami zieleni oraz propagowanie działań i zachowań proekologicznych, w szczególności dbanie o czystość terenów zieleni, zrównoważone zagospodarowanie wody deszczowej w celu zapewnienia korzystnych warunków dla rozwoju roślinności.

W ramach celu 3.2. Zwiększenie atrakcyjności ulic, skwerów i placów akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 26. Przedsięwzięcia polegające na zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni poprzez w szczególności: rozbudowę monitoringu miejskiego, zwiększenie patroli Straży Miejskiej i policji.

Typ 27. Przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez lokalizację obiektów małej architektury.

Typ 28. Przedsięwzięcie polegające na estetyzacji przestrzeni publicznej poprzez zmniejszenie liczby reklam, znaków drogowych, nośników informacji i ich uspojnienie, utrzymanie czystości..

W ramach celu 3.3. Podniesienie atrakcyjności terenów nadrzecznych akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 29. Przedsięwzięcia polegające na poprawie atrakcyjności terenów nadrzecznych, przez co rozumie się w szczególności: zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu nad wodą, poprawa dostępności komunikacyjnej miejsc nadrzecznych.

W ramach celu 4.1. Ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym Śródmieściu akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 30. Przedsięwzięcia polegające na usuwaniu wszelkich kolizji z ruchem pieszym, szczególnie parkowanie samochodów kosztem ruchu pieszego.

Typ 31. Przedsięwzięcia mające na celu wprowadzanie stref uspokojonego ruchu.

W ramach celu 4.2. Stworzenie systemu parkingów buforowych i ograniczenie parkowania w ścisłym Śródmieściu akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 32. Przedsięwzięcia polegające na tworzeniu parkingów buforowych typu Park&Ride, Park&Go.

W ramach celu 4.3. Poprawa i rozbudowa infrastruktury transportu pieszego (deptaki) i rowerowego (spójny system dróg rowerowych) akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 33. Przedsięwzięcia promujące korzystanie z rowerów przy przemieszczaniu się po mieście, w szczególności: system roweru miejskiego, ścieżki rowerowe, drogi rowerowe.

Typ 34. Przedsięwzięcia obejmujące tworzenie warunków do rozwoju ruchu pieszego w kontekście zmian klimatu: tworzenie miejsc zielonych, zacienionych z dostępem do wody.

W ramach celu 5.1. Modernizacja zabudowy, szczególnie zabytkowej akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 35. Przedsięwzięcia polegające na adaptacji obiektów zabytkowych, w szczególności: budynku Narodowego Banku Polskiego położonego przy Al. Wolności, budynku byłego zakładu karnego położonego przy ul. Łódzkiej.

Typ 36. Przedsięwzięcia polegające na modernizacji i renowacji obiektów zabytkowych, w tym program poprawy termoizolacji budynków (ścian, okien, dachów) z zachowaniem ich wartości architektonicznej.

W ramach celu 5.2. Zmniejszenie skali tzw. niskiej emisji i zmiany w systemie ogrzewania akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 37. Program wspierający przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej.

Typ 38. Program wspierający instalowanie źródeł energii odnawialnej.

Typ 39. Działania edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji i podnoszące wiedzę z tego zakresu.

W ramach celu 5.3. Podniesienie atrakcyjności oferty mieszkaniowej akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 40. Przedsięwzięcia polegające na podniesieniu technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków.

Typ 41. Program na rzecz ułatwiania zamian mieszkań, w tym zamiany mieszkań zadłużonych na lokale o niskim czynszu całkowitym i niskich kosztach eksploatacyjnych.

Typ 42. Program na rzecz odpracowywania zadłużenia czynszowego.

W ramach celu 5.4. Zwiększenie dostępności do podstawowych elementów infrastruktury technicznej akceptowalne są następujące typy projektów:

Typ 43. Poprawa wyposażenia obszaru w niezbędną infrastrukturę sieciową, w tym: ciepłowniczą, gazową i teletechniczną.



8 Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Jednym z kluczowych aspektów działań na rzecz odnowy obszarów miejskich jest zintegrowany charakter podejmowanych działań. Oznacza on konieczność łączenia działań i przedsięwzięć relacją komplementarności (wzajemnego uzupełniania się). Tylko w takim przypadku jest bowiem szansa na wzmocnienie pozytywnego efektu rewitalizacyjnego i wypracowanie synergii kilku lub kilkunastu przedsięwzięć. Dotyczy to zwłaszcza:

- **Komplementarności przestrzennej** – oznacza ona dwojakiego rodzaju uzupełnianie się. Po pierwsze, zachodzi konieczność wzięcia pod uwagę podczas programowania i realizacji procesu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy działaniami i projektami realizowanymi zarówno na obszarze zdegradowanym, jak i znajdujących się poza nim, ale na ten obszar oddziałujących. Zapewnienie komplementarności przestrzennej powinno wiązać się zatem z wprowadzeniem mechanizmów analizy następstw decyzji przestrzennych w skali gminy i otoczenia dla skuteczności programu rewitalizacji. Po drugie, zapewnienie komplementarności przestrzennej przedsięwzięć i działań rewitalizacyjnych wiąże się z odpowiednią ich lokalizacją na obszarze rewitalizacji. Program rewitalizacji powinien bowiem efektywnie oddziaływać na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach) wytwarzając warunki dla efektu synergii.

Tabela 12. Rozkład przestrzenny podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w układzie jednostek analitycznych

Obszar (jednostka analityczna)	Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	
	Liczba	Numery
1 „Centrum Sukiennicza”,	8	3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16
2 „Centrum Kanonicka”,	8	1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 19
3 „3 Maja”,	5	3, 5, 6, 9, 11
4 „Chmielnik i okolice”,	3	3, 5, 6
5 „Złota”,	4	3, 6, 7, 9
6 „Jabłkowskiego-Podgórze”	4	2, 5, 6, 7
7 „Śródmiejska”,	6	3, 5, 6, 12, 14, 19
8 „Wyspa”,	3	6, 15, 19
9 „Ułańska-UAM”	6	5, 6, 7, 11, 15, 17

źródło: opracowanie własne.

W Gminnym programie rewitalizacji zaplanowano realizację 19 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Każde z tych przedsięwzięć składa się z kilku projektów o podobnym charakterze. Część z nich to przedsięwzięcia realizowane na całym obszarze rewitalizacji – przy ich wdrażaniu należy zachować możliwie pełną równowagę przestrzenną. Inne są z kolei dedykowane poszczególnym fragmentom obszaru rewitalizacji. W tab. 12 przedstawiono skalę działań w poszczególnych jednostkach analitycznych wyznaczonych na potrzeby opracowania

pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Informacje w niej zawarte potwierdzają zastosowanie mechanizmów komplementarności przestrzennej – w każdej z jednostek zaplanowano realizację przynajmniej 3 dedykowanych przedsięwzięć podstawowych. Największą skalę inwestycji w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych założono w ścisłym Śródmieściu (obszary 1 i 2).

- **Komplementarności problemowej** – oznacza ona konieczność realizacji działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie sprawiając, że proces rewitalizacji będzie odczuwany we wszystkich niezbędnych aspektach, w tym w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcyjnym, środowiskowym i technicznym. Komplementarność problemową powinno się zapewniać stosując mechanizm powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami miasta w innych sferach, co wpływa na lepszą koordynację tematyczną oraz sprawną organizację działań. Komplementarność problemową Gminnego programu rewitalizacji opisano (w układzie kierunki działań – aspekty rewitalizacji) w tab. 13.

Tabela 13. Komplementarność problemowa – kierunki działań *Gminnego programu rewitalizacji* a pięć głównych aspektów rewitalizacji

Cel	Kierunek działań	Aspekt rewitalizacji				
		społ.	gosp.	środ.	przest.-funk.	techn.
Cel strategiczny 1 „Ograniczenie skali problemów społecznych”	1.1.1 Wsparcie organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych	X				
	1.1.2 Zwiększenie poziomu partycypacji społecznej interesariuszy rewitalizacji	X				
	1.1.3 Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność	X	x			
	1.2.1 Działania edukacyjne, kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży	X				
	1.2.2 Wsparcie osób o najniższych dochodach	X	x			
	1.2.3 Zmniejszenie skali problemów społecznych w rodzinach	X				
	1.2.4 Poprawa stanu bezpieczeństwa w przestrzeni sąsiedzkiej i społecznej	X			x	
	1.3.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – staże, szkolenia, kursy	X	x			
	1.3.2 Organizacja prac interwencyjnych w przestrzeni publicznej	X	x		x	



Cel	Kierunek działań	Aspekt rewitalizacji				
		społ.	gosp.	środ.	przest. -funk.	techn.
	1.3.3 Wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą	X	X			
	1.4.1 Modernizacja obiektów edukacyjnych i kulturalnych	x			X	
	1.4.2 Organizacja warsztatów, konkursów, zajęć i przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	X				
	1.4.3 Wsparcie instytucji edukacyjnych w podnoszeniu poziomu edukacji	X				
	1.5.1 Rozwój działalności z tzw. sektora srebrnej gospodarki (usługi dla osób starszych)	X	X		x	
	1.5.2 Dostosowanie przestrzeni publicznych do możliwości i potrzeb osób starszych	X			X	
	1.5.3 Działania na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych	X				
	1.5.4 Pomoc osobom zagrożonym wykluceniem społecznym	X				
	1.5.5 Działania edukacyjne podnoszące świadomość i wrażliwość społeczną na sytuację osób wykluczonych	X				
Cel strategiczny 2 „Wzmocnienie potencjału gospodarczego”	2.1.1 Tworzenie sieci współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami	x	X			
	2.1.2 Promocja walorów turystycznych Śródmieścia		X			
	2.1.3 Wsparcie w tworzeniu nowych przedsiębiorstw		X			
	2.1.4 Wsparcie miejscowego biznesu poprzez korzystne rozwiązania prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych		X			
	2.1.5 Zwiększenie integracji między przedsiębiorstwami i pozostałymi interesariuszami rewitalizacji	x	X			
	2.1.6 Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości oraz podnoszenia kwalifikacji istniejących podmiotów gospodarczych	x	X			
	2.2.1 Modernizacja starej zabudowy przemysłowej		X		X	x

Cel	Kierunek działań	Aspekt rewitalizacji				
		społ.	gosp.	środ.	przest. -funk.	techn.
	2.2.2 Adaptacja istniejących budynków do nowych funkcji		X		X	x
	2.2.3 Wykorzystanie materialnych i niematerialnych pozostałości po pierwotnej funkcji przemysłowej na cele promocji turystycznej i budowania tożsamości historycznej mieszkańców	X	X			
	2.3.1 Aktywna promocja turystyczna Śródmieścia Kalisza – zbudowanie nośnej i medialnie spójnej „opowieści”		X			
	2.3.2 Wsparcie podmiotów gospodarczych z sektora turystycznego		X			
	2.3.3 Stworzenie spójnej i całorocznej oferty turystycznej		X			
	2.3.4 Wykorzystanie unikalnych zasobów Kalisza (najstarsze miasto w Polsce, historyczny układ urbanistyczny, zabytki, dawna Fabryka Calisia, centrum pielgrzymkowe) do zwiększania atrakcyjności turystycznej		X			
Cel strategiczny 3 „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej”	3.1.1 Uporządkowanie drzewostanu i pozostałej roślinności			X	X	
	3.1.2 Zwiększenie liczby miejsc spotkań i nawiązywania kontaktów (ławki, parklety, małe przestrzenie publiczne)	x			X	
	3.1.3 Wprowadzenie i rozbudowa obiektów służących rekreacji na terenach zieleni				X	
	3.1.4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenach zieleni (oświetlenie, monitoring, patrole)				X	
	3.2.1 Modernizacja nawierzchni ulic, skwerów i placów			x	X	
	3.2.2 Wprowadzenie elementów małej architektury o znaczeniu rekreacyjnym lub symbolicznym				X	
	3.2.3 Preferencje dla ruchu pieszego i integracja poszczególnych przestrzeni ulic, skwerów i placów				X	



Cel	Kierunek działań	Aspekt rewitalizacji				
		społ.	gosp.	środ.	przest.-funk.	techn.
	3.2.4 Wykorzystanie zasobów ulic, skwerów i placów pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej		X		X	
	3.2.5 Zmniejszenie skali parkingowego wykorzystania ulic i placów			x	X	
	3.3.1 Rozbudowa i modernizacja ciągów pieszych i rowerowych na terenach nadrzecznych			x	X	
	3.3.2 Tworzenie małych przestrzeni publicznych dla mieszkańców				X	
	3.3.3 Modernizacja zabudowy zlokalizowanej bezpośrednio nad rzeką				X	X
	3.3.4 Próba zwiększenia przepływu wód oraz poprawa stanu czystości rzeki	x	x	X		
	3.3.5 Aktywizacja gospodarcza w zakresie prowadzenia lokali gastronomicznych, kawiarni		X			
Cel strategiczny 4 „Poprawa funkcjonowania systemu transportowego”	4.1.1 Wprowadzenie strefowych ograniczeń prędkości			x	X	
	4.1.2 Ograniczenie możliwości postojów w ścisłym Śródmieściu				X	
	4.1.3 Wzmocnienie transportu publicznego a także rowerowego i pieszego	x		x	X	
	4.1.4 Tworzenie woonerfów i przestrzeni współdzielonej w ciągach dróg ścisłego Śródmieścia	x	x		X	
	4.2.1 Budowa parkingów buforowych w sąsiedztwie ścisłego Śródmieścia				X	
	4.2.2 Nowe ograniczenia w parkowaniu w ścisłym Śródmieściu				X	
	4.2.3 Modernizacja istniejącego systemu zarządzania strefą parkowania – nowoczesny system informowania o wolnych miejscach parkingowych				X	
	4.3.1 Wyłączenie wybranych ulic ścisłego Śródmieścia z ruchu samochodowego			x	X	
	4.3.2 Wprowadzanie rozwiązań przestrzeni współdzielonej (shared space) w ścisłym Śródmieściu		x		X	
	4.3.3 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych			x	X	

Cel	Kierunek działań	Aspekt rewitalizacji				
		społ.	gosp.	środ.	przest.-funk.	techn.
	4.3.4 Poprawa nawierzchni istniejących ciągów pieszych i rowerowych				X	
Cel strategiczny 5 „Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa	5.1.1 Wsparcie właścicieli prywatnych w mieszkaniowych działaniach inwestycyjnych	x				X
	5.1.2 Wprowadzenie specjalnej strefy rewitalizacji					X
	5.1.3 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej			x	X	X
	5.1.4 Renowacja najbardziej wartościowych obiektów zabytkowych		x		X	X
	5.1.5. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości				x	x
	5.2.1 Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej			X	X	X
	5.2.2 Zwiększenie wykorzystania gazu jako źródła ogrzewania			X	X	
	5.2.3 Termomodernizacje zabudowy			x		X
	5.2.4 Wprowadzenie alternatywnych źródeł energii jako uzupełniającej formy ogrzewania			X	X	x
	5.3.1 Wsparcie publiczne w formie zachęt i preferencji w osiedlaniu się na obszarze rewitalizacji	X				x
	5.3.2 Wprowadzenie nowych, korzystnych instrumentów organizacyjnych i prawnych, umożliwiających podniesienie atrakcyjności oferty mieszkaniowej	x				X
	5.3.3 System wsparcia wynajmu nieruchomości mieszkaniowych					X
	5.4.1 Modernizacja i zwiększenie dostępności mieszkań do mediów				x	X
	5.4.2 Likwidacja sanitariatów na zewnątrz budynków				x	x

źródło: opracowanie własne (kolory czerwony i granatowy oznaczają, że kierunek działań oddziałuje przede wszystkim na dany aspekt rewitalizacji, natomiast kolory pomarańczowy i niebieski oznaczają, że kierunek działań realizuje także dodatkowe aspekty rewitalizacji).

- **Komplementarności instytucjonalnej** – oznacza ona konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu niezbędna jest weryfikacja osadzenia systemu zarządzania programem rewitalizacji



w przyjętym przez daną gminę ogólnym systemie zarządzania – zostało to zaprojektowane w rozdziale 10.

- **Komplementarności międzyokresowej** – oznacza ona uzupełnianie przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) projektami komplementarnymi (np. o charakterze społecznym), realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020. Zachowanie ciągłości programowej (polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013) ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie. W przypadku miasta Kalisza, *Gminny program rewitalizacji* jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem dedykowanym procesowi odnowy miasta. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych ze źródeł unijnych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne raczej nie miały miejsca. Jest to więc dla Kalisza szansa na otwarcie nowej karty w procesie rozwoju miasta.
- **Komplementarności źródeł finansowania** – oznacza ona, że projekty o charakterze rewitalizacyjnym wynikające z GPR powinny opierać się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia z różnych źródeł finansowania, tak publicznych, jak i prywatnych. Informacje dotyczące komplementarności źródeł finansowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach GPR Kalisza zawarto w treści rozdziału 7 (szczegółowe wskazanie do każdego z planowanych przedsięwzięć) oraz rozdziału 9 (sumaryczne podsumowanie).




9 Ramy finansowe

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	Środki finansowe [mln zł]					RAZEM	Zadania nieoszacowane
	m. Kalisz	m. Kalisz + UE	inne publiczne	prywatne	prywatne + UE		
1. CENTRUM PISKORZEWSKA	0	14,6	0	0	0	14,6	1
2. JABŁKOWSKIEGO – PODGÓRZE ODNowa	0	24,7	0	0	0	24,7	1
3. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW	2,4	0,7	0	0	0	3,1	4
4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW	3,2	0	0	0	0	3,2	1
5. POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI I OPIEKI	15,5	1,7	32,1	0	0	49,3	1
6. ROZWÓJ DOSTĘPNEGO BUDOWNICTWA CZYNszOWEGO	0,1	21,8	0	0	0	21,9	0
7. POPRAWA JAKOŚCI ZAMIESZKANIA W ZASOBIE Miejskim	1,9	2,0	0	0	0	3,9	0
8. WSPARCIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH	0	1,6	0	0	0	1,6	2
9. ADAPTACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH	0	0	0	51,1	0	51,1	0
10. ADAPTACJA ZABYTEKÓW NA POTRZEBY TURYSTYKI	0	6,6	0	0	0	6,6	1
11. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	5,5	0	0	0	0	5,5	3
12. RENOWACJA ZABYTEKOWYCH KOŚCIOŁÓW	3,4	0	0,6	0,3	22,8	27,1	0
13. WSPARCIE MODERNIZACJI ZABYTEKOWEJ ZABUDOWY	4,2	8,0	0	0	3,5	15,7	0
14. ZMIANY W SYSTEMIE OGRZEWANIA	6,0	0	0	0	9,2	15,2	1
15. REWALORYZACJA TERENÓW NADRZECZNYCH	15,3	0	0	5,1	0	20,4	3
16. REWALORYZACJA PARKU Miejskiego	0	15,4	0	0	0	15,4	1
17. REWALORYZACJA OGRODU JORDANOWSKIEGO W PARKU IM. I. PADEREWSKIEGO	0,2	0	0	0	0	0,2	0
18. ZMIANY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO	8,3	5,0	0	0	0	13,4	3
19. MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	2,6	0	6,5	0	0	9,1	0
RAZEM	68,6	102,1	39,2	56,5	35,5	301,9	22



Zgodnie z art. 3 ust. 1 *Ustawy o rewitalizacji* przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stanowi jej zadanie własne. Zadania te powinny być realizowane w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie, a także w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności w zakresie warunków korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rycina 12. Powiązania między interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w procesie zarządzania *Gminnym programem rewitalizacji*



źródło: opracowanie własne.

Struktura zarządzania Gminnym programem rewitalizacji zapewnia szeroki udział interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych (ryc. 12). Ich rola została opisana w dalszej części rozdziału.

10.1 Zadania interesariuszy wewnętrznych

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta pełni rolę nadzorczą nad procesem rewitalizacji. Kieruje on pracą Urzędu Miejskiego, w tym także Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Biura Rewitalizacji i innych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie powołuje **Komitet Rewitalizacji** oraz **Zespół Roboczy ds. rewitalizacji**. W rezultacie nadaje tempo procesowi rewitalizacji, dostosowując go do lokalnych możliwości i ograniczeń.

Biuro Rewitalizacji

Biuro Rewitalizacji (referat Wydziału Strategii i Rozwoju) jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego, do której zadań należy:

- przygotowanie w oparciu o współpracę z ekspertami *Gminnego programu rewitalizacji*, poprzedzonego diagnozą i delimitacją obszaru zdegradowanego;
- koordynacja realizacji Gminnego programu rewitalizacji;
- w zakresie działań w sferze społeczno-gospodarczej: podejmowanie współpracy z interesariuszami rewitalizacji, w szczególności mieszkańcami obszaru rewitalizacji, z podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić działalność na obszarze rewitalizacji, inicjowanie oraz koordynowanie działań na obszarze rewitalizacji na rzecz przeciwdziałania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, na rzecz podnoszenia stopnia przedsiębiorczości oraz poprawy kondycji przedsiębiorstw;
- w zakresie działań w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: podejmowanie współpracy z właścicielami, użytkownikami wieczystymi i podmiotami zarządzającymi nieruchomościami na obszarze rewitalizacji, inicjowanie oraz koordynowanie działań na obszarze rewitalizacji na rzecz obniżania negatywnych skutków zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych;
- monitorowanie efektów działań realizowanych na obszarze rewitalizacji zapisanych w *Gminnym programie rewitalizacji*;
- podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji *Gminnego programu rewitalizacji*.

Zadania Biura Rewitalizacji reguluje Zarządzenie Nr 583/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2016 r.

Pozostałe wydziały oraz jednostki organizacyjne Miasta Kalisza

Przedstawiciele innych wydziałów i jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, spółek) Miasta Kalisza tworzą Zespół Roboczy ds. rewitalizacji. Zakres zadań Zespołu obejmuje w szczególności:

- gromadzenie, dostarczanie i analizowanie danych niezbędnych do opracowania, wdrażania i monitorowania *Gminnego programu rewitalizacji*;
- identyfikowanie problemów i wskazywanie możliwości eliminowania przeszkód w realizacji projektów rewitalizacyjnych;
- inspirowanie i zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych w zakresie kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta Kalisza;
- opiniowanie i rekomendowanie propozycji w zakresie poszczególnych elementów *Gminnego programu rewitalizacji* bądź ich zmian;
- wdrażanie projektów rewitalizacyjnych zgodnie z kompetencjami poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta Kalisza;



- przekazywanie informacji i sprawozdań z realizacji projektów rewitalizacyjnych będących w kompetencji poszczególnych wydziałów i jednostek miasta Kalisza.

Praca Zespołu może odbywać się zarówno w formie posiedzeń całego grona lub poszczególnych jego członków w zależności od potrzeb.

Zadania Zespołu Roboczego ds. Rewitalizacji reguluje Zarządzenie Nr 46/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2016 r.

10.2 Zadania interesariuszy zewnętrznych

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza

Komitet Rewitalizacji miasta Kalisza wykonuje następujące zadania:

- wspiera działania Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniotwórczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza,
- reprezentuje interesariuszy rewitalizacji, w tym: mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami położonymi na tym obszarze, mieszkańców gminy niezamieszkujących obszaru rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz podmioty inne niż organy władzy publicznej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej;
- wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawie rozwiązań, odnoszących się do obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza;
- uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Kalisza i zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza związanych z obszarem rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji w Kaliszu został powołany na mocy Zarządzenia Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Zadania Komitetu Rewitalizacji zostały określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/386/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Inni interesariusze zewnętrzni, w tym mieszkańcy, przedsiębiorcy, właściciele i zarządcy nieruchomości i przedstawiciele organizacji pozarządowych

Inni interesariusze rewitalizacji włączają się w działania rewitalizacyjne, w zależności od ich potrzeb i możliwości poprzez:

- informowanie Biura Rewitalizacji i Komitetu Rewitalizacji o lokalnych problemach wymagających rozwiązania,

- konsultowanie proponowanych rozwiązań rewitalizacyjnych odnoszących się do lokalnych spraw i problemów,
- doradztwo w zakresie swoich możliwości jako lokalnych ekspertów,
- dzielenie się z władzami lokalnymi odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji w sprawach bezpośrednio ich dotyczących,
- współrealizowanie projektów rewitalizacyjnych.

Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Miasto Kalisz wspierać będzie inicjatywy oddolne (np. w ramach inicjatywy lokalnej) oraz projekty realizowane przez organizacje pozarządowe (np. w ramach otwartych konkursów ofert oraz tzw. małych grantów).

10.3 Koszty zarządzania

Szacunkowe koszty zarządzania Gminnym programem rewitalizacji zostały przedstawione w poniższej tabeli. Odnoszą się one do rocznych kosztów funkcjonowania Biura Rewitalizacji, które jest koordynatorem procesu rewitalizacji w Kaliszu.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
332 938 zł	339 596 zł	346 388 zł	353 316 zł	360 382 zł	367 590 zł	374 942 zł



11 System monitorowania i oceny

Właściwie zaprojektowany system monitorowania programu rewitalizacji zapewnia jego skuteczną i efektywną realizację oraz pozwala na szybką reakcję w przypadku pojawienia się wszelkich komplikacji. Pozwala na optymalne wykorzystanie środków finansowych w celu zmaksymalizowania spodziewanych efektów. Sprawny monitoring zapewnia również odpowiednią ocenę aktualności dokumentu oraz stopnia jego realizacji, zaś w kwestiach finansowych pozwala na najefektywniejsze dopasowanie sposobu finansowania do konkretnych potrzeb poszczególnych projektów. System monitorowania Gminnego programu rewitalizacji opiera się na monitoringu ilościowym i jakościowym.

11.1 Monitoring ilościowy

Monitoring ilościowy obejmuje cykliczną analizę wskaźników statystycznych odnoszących się do obszaru rewitalizacji. Odbywa się on na 3 poziomach:

- **Monitorowanie podstawowych parametrów** obszaru rewitalizacji na etapie przyjęcia programu oraz późniejszych jego aktualizacji, takich jak: ludność oraz powierzchnia, które wynikają z zapisów Ustawy o rewitalizacji. Monitorowanie podstawowych parametrów programu powinno odbywać się z w związku z każdą aktualizacją dokumentu.
- **Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania Gminnego programu rewitalizacji** poprzez stałe aktualizowanie listy przyjętych przedsięwzięć podstawowych i dodatkowych ze statusem: „zakładane do realizacji”, „w trakcie realizacji” lub „zrealizowane”, w zależności od aktualnego postępu rzeczowego, wraz z podaniem poniesionych kosztów, montażem finansowym, a także rezultatów ich wdrożenia – efekty rzeczowe. Monitorowanie odbywać się powinno z częstotliwością półroczną.
- Ww. informacje zostaną przedstawione w „Formularzu efektów monitorowania programów rewitalizacji”, którego wzór zawarto w załączniku do Zasad programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Formularz będzie wypełniany przez Biuro Rewitalizacji raz na pół roku w różnym zakresie i dostarczany do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z wytycznymi określonymi w powyższych Zasadach.
- **Monitorowanie realizacji celów i skutków wdrażania Gminnego programu rewitalizacji**, poprzez analizę:
 - wskaźników strategicznych, tj. kluczowych wskaźników realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 - wskaźników kontekstowych, tj. wybranych wskaźników wykorzystanych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz dodatkowo zaproponowanych wskaźników pokazujących skutki wdrażania Gminnego programu

Rewitalizacji. Są to wskaźniki, które są zależne od wielu czynników, w związku z czym trudno jest udowodnić bezpośredni wpływ podejmowanych działań na ich osiągnięcie. Za wartości bazowe uznano wartość wskaźników dla obszaru rewitalizacji wyliczone w ramach delimitacji obszaru rewitalizacji lub pogłębionej diagnozy. W Programie przyjęto, że należy dążyć do osiągnięcia wartości wskaźnika średniej dla całego miasta. W przypadku, gdy wartość wskaźnika bazowego osiągała wartość lepszą od średniej, za wartość docelową uznano utrzymanie wartości bazowej. W ramach sprawozdań z monitoringu realizacji celów i skutków Gminnego Programu Rewitalizacji wskazywany będzie poziom realizacji danego wskaźnika w odniesieniu do przyjętego trendu. Sprawozdania zawierające ww. informacje będą przygotowywane przez Biuro Rewitalizacji raz na dwa lata w formie Raportów z postępów realizacji Gminnego programu rewitalizacji. Dokument będzie udostępniany/przekazywany w formie elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW począwszy od pierwszego kwartału 2019 roku (kolejne na początku 2021, 2023 i 2025 roku).

Tabela 14. Wskaźniki mierzące realizację poszczególnych celów strategicznych

I.p	Nazwa wskaźnika	Definicja wskaźnika	Wartość bazowa	Zakładany trend	Wartość docelowa
WSKAŹNIKI STRATEGICZNE					
Cel strategiczny 1: Ograniczenie skali problemów społecznych					
1.	Zwiększenie aktywności mieszkańców (podnoszenie kompetencji społecznych, integracja mieszkańców, ograniczenie dziedziczenia ubóstwa)	Liczba organizowanych wydarzeń w ramach Sąsiedzkiej klubo-kawiarni (Przedsięwzięcie 6.2.)	0		12
2.	Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych (rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych, podnoszenie kompetencji społecznych, integracja mieszkańców, ograniczenie dziedziczenia ubóstwa)	Liczba organizacji pozarządowych korzystających z oferty Centrum Aktywności Mieszkańców (Przedsięwzięcie 2.1.)	0		20



3.	Wzmocnienie kompetencji społecznych dzieci z obszaru rewitalizacji (podnoszenie kompetencji społecznych, integracja mieszkańców, ograniczenie dziedziczenia ubóstwa)	Liczba podopiecznych korzystających z oferty świetlic środowiskowych (Przedsięwzięcie 7.3.)	45	↔	45
4.	Zwiększenie dostępności usług wsparcia (asystentura rodziny)	Liczba rodzin korzystających z usług wsparcia (Przedsięwzięcie 3.)	0	↑	100
Cel strategiczny 2 Wzmocnienie potencjału gospodarczego					
5.	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (poprawa atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rewitalizacji)	Liczba przyznanych grantów na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 8.)	0	↑	8
Cel strategiczny 3 Podniesienie jakości przestrzeni publicznej					
6.		Liczba placów zabaw na 1 km kw.	2,13	↑	3
7.	Atrakcyjność przestrzeni publicznej	Powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni	0	↑	26 ha
8.		Powierzchnia ulic, placów i skwerów poddanych rewaloryzacji	0	↑	25 ha
Cel strategiczny 4 Poprawa funkcjonowania systemu transportowego					
9.	Atrakcyjność przestrzeni dla pieszych i rowerzystów	Długość ulic zamienionych na deptaki lub woonerfy	0	↑	5 km
10.		Długość nowowybudowanych ścieżek rowerowych.	1	↑	3 km
Cel strategiczny 5 Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa					
11.	Poprawa stanu technicznego zabudowy	Liczba budynków poddanych termomodernizacji w ogólnej liczbie budynków	0	↑	5

WSKAŹNIKI KONTEKSTOWE					
Cel strategiczny 1: Ograniczenie skali problemów społecznych					
1.	Ograniczenie ubóstwa	Liczba rodzin korzystających z pomocy na dożywianie dzieci na 1 km kw.	83,47		5,03
2.	Ograniczenie przemocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych przypadkami Przemocy („Niebieskie Karty”) na 1 km kw.	10,10		0,48
3.	Ograniczenie poziomu bezrobocia	Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców	48,24		33,43
4.		Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców	27,24		17,70
Cel strategiczny 2 Wzmocnienie potencjału gospodarczego					
5.	Adaptacja obiektów przemysłowych	Liczba obiektów, które zaadoptowano na nowe funkcje	0		3
6.		Liczba podatników (osób fizycznych) prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji na 1000 mieszkańców	111,85		111,85
7.	Potencjał gospodarczy obszaru rewitalizacji	Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców	4,99		6,96
8.		Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców	7,05		7,05
9.	Atrakcyjność turystyczna	Liczba udzielonych noclegów w Kaliszu	46 tys.		55 tys.
Cel strategiczny 4 Poprawa funkcjonowania systemu transportowego					
10.	Atrakcyjność komunikacji publicznej	Liczba mieszkańców korzystających dziennie z komunikacji publicznej	291,80		310,00



na 1000 mieszkańców					
Cel strategiczny 5 Poprawa stanu technicznego zabudowy i wsparcie mieszkalnictwa					
11.	Stan techniczny zabudowy	Liczba pożarów na 1 km kw. powierzchni	34,56		4,18

źródło: opracowanie własne.

11.2 Monitoring jakościowy

Monitorowanie metodą jakościową będzie odbywać się za pomocą danych jakościowych mierzących skuteczność prowadzonych działań, tj. **systematycznego prowadzenia badań społecznych**. Wśród metod należy wymienić:

- **wywiady kwestionariuszowe** (badania ankietowe), które stanowią wywiad, w którym zadawane pytania, zebrane w formie kwestionariusza, są ustalone i identyczne dla wszystkich respondentów,
- **indywidualne wywiady pogłębione** (*individual depth interview* – IDI), które polegają na pogłębionej rozmowie z badanym, w czasie której można poświęcić więcej czasu na kwestie drażliwe i ciekawsze z poznawczego i praktycznego punktu widzenia,
- **zogniskowane wywiady grupowe** (*focus group interview* – FGI) – rodzaj wywiadu osobistego, przeprowadzanego w relatywnie jednolitej 10-12 osobowej grupie (mieszkańców obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych), w którym porusza się temat istotny z punktu widzenia założonego problemu badawczego lub praktycznego, a respondentom zostawia się duży margines swobody w wyrażaniu własnych poglądów.

Sprawozdania zawierające wyniki monitoringu jakościowego będą przygotowywane przez Biuro Rewitalizacji raz na dwa lata jako część *Raportów z postępów realizacji Gminnego programu rewitalizacji*.



12 Niezbędne zmiany w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020 oraz w uchwale w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza

W Kaliszu obowiązują programy dotyczące gospodarki mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza:

- Uchwała Nr XV/175/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020”,
- Uchwała Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
- Uchwała Nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza z późn. zm.

W świetle przyjętych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także wprowadzenia nowych rozwiązań planistycznych, należy podkreślić konieczność zmiany *Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza*. Zmiany w tym dokumencie powinny nawiązywać do przedsięwzięć mogących istotnie wpływać na jego charakter, tj.:

- Opracowanie polityki mieszkaniowej (przedsięwzięcie 6),
- Poprawa estetyki terenów wokół posesji miejskich (przedsięwzięcie 7),
- Program modernizacji zasobów mieszkalnych (przedsięwzięcie 7),
- Modernizacja systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych (przedsięwzięcie 12),
- Rozwój społecznego budownictwa czynszowego (przedsięwzięcie 6),
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z modernizacją systemu grzewczego (przedsięwzięcie 7),
- Modernizacja budynków będących w zasobie MZBM (przedsięwzięcie 1).

Wymienione wyżej przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz cała polityka rewitalizacyjna w ogóle, wpływają na zmianę okoliczności opracowywania *Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza*. W związku z tym odpowiedniej zmianie powinny podlegać następujące zagadnienia *Wieloletniego programu*:

- Prognoza wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Miasta Kalisza
- Zasady polityki czynszowej
- Warunki obniżania czynszu
- Dofinansowanie do czynszu
- Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach
- Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W świetle przyjętych rozwiązań instytucjonalnych (Specjalna Strefa Rewitalizacji, Miejskowy plan rewitalizacji), należy podkreślić także konieczność zmiany Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza oraz Uchwały Nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza z późn. zm. Obecny zasób informacji oraz zakres ustaleń związanych z polityką planistyczną na obszarze rewitalizacji nie pozwalają na jednoznaczne i jasne sformułowanie uwag i propozycji do przedmiotowych uchwał. Zmianę tą powinno się określić i opisać po przyjęciu uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, która będzie zawierała kluczowe elementy, konieczne do sformułowania rekomendacji zmian w zakresie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza oraz Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza.



13 Specjalna Strefa Rewitalizacji

Na całym obszarze rewitalizacji, w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przewiduje się ustanowienie na okres 10 lat Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji. Ustanowienie Strefy oraz dokładny zakres jej regulacji będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej Kalisza.



14 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

14.1 Wskazanie zakresu niezbędnych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W świetle dokonanych ustaleń i przyjętych celów rozwojowych, a także kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie przewiduje się konieczności dokonania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza.

14.2 Wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany

Na obszarze rewitalizacji obowiązuje jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (ryc. 13), przyjęty *Uchwałą Nr XVII/290/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 lutego 2000 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha-Prosta"*. W uchwale wskazano, że celem planu jest wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz zapewnienie ich obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej z jednoczesną ochroną walorów środowiska przyrodniczego. Dotychczas plan w dużej mierze nie został zrealizowany. W świetle dokonanych ustaleń i przyjętych celów rozwojowych, a także kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie przewiduje się konieczności dokonania zmian w opisanym powyższej planie miejscowym.

Rycina 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na obszarze rewitalizacji



źródło: opracowanie własne w oparciu o miejski system informacji przestrzennej Kalisza.

14.3 Miejscowe plany rewitalizacji


Na obszarze rewitalizacji przewiduje się uchwalenie następujących *Miejscowych planów rewitalizacji*:

- w rejonie ulic Podgórze – Jabłkowskiego,
- w rejonie ulic Stawiszyńskiej – Warszawskiej,
- w rejonie Złotego Rogu i ul. Mostowej.

Zasięgi obszarów, dla których przewiduje się opracowanie Miejscowych Planów Rewitalizacji określono na ryc. 13.

Ponadto powinno się dążyć do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru rewitalizacji (w szczególności obszar miasta lokacyjnego powinien zostać objęty miejscowym planem rewitalizacji).

Rycina 14. Obszary dla których przewiduje się opracowanie *Miejscowych planów rewitalizacji*



źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1032) Miejscowy plan rewitalizacji powinien zawierać:

- 1) w zakresie zasad kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą regulacje dotyczące:
 - a) minimalnych i maksymalnych odległości oraz minimalnych i maksymalnych różnic w wysokości pomiędzy sąsiednimi budynkami,
 - b) zasad kształtowania formy budynków, z uwzględnieniem wskazanych do zachowania charakterystycznych cech zabudowy w regionie lub najbliższym otoczeniu, z określeniem:
 - proporcji i kształtu bryły,
 - proporcji pomiędzy wysokością górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki a wysokością dachu,
 - poziomu posadowienia parteru, dopuszczalnej wielkości i proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz podcieni i procentu przeszklenia elewacji,
 - c) zasad stosowania zewnętrznych materiałów wykończeniowych, w tym charakterystycznych dla obszaru objętego planem i jego najbliższego otoczenia oraz dla danej jednostki osadniczej lub regionu, a także wpływających na poprawę estetyki otoczenia, wraz z określeniem ich rodzajów i standardów jakościowych,
 - d) zasad stosowania i eksponowania zewnętrznych elementów konstrukcyjnych i zdobniczych, w tym regionalnych;
- 2) w zakresie ustaleń dotyczących charakterystycznych cech elewacji budynków – regulacje dotyczące:
 - a) szczegółowej kolorystyki elewacji, w zakresie nieokreślonym ustaleniami, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 8 *Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961),
 - b) cech stolarki okiennej i drzwiowej, w tym:
 - kolorystyki,
 - dopuszczalnych lub zabronionych podziałów kwater okiennych,
 - dopuszczalnych lub zabronionych materiałów,
 - c) zasad docieplania elewacji, dopuszczalnych lub zabronionych materiałów oraz sposobu zachowania lub odtworzenia zewnętrznych materiałów wykończeniowych i detali architektonicznych budynku w przypadku docieplania,
 - d) dopuszczalnych lub zakazanych przekształceń formy, konstrukcji, układu i powierzchni elewacji;
- 3) w zakresie szczegółowych ustaleń dotyczących zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni publicznych regulacje dotyczące:



- a) dopuszczalnych lub zakazanych sposobów wykorzystywania tych terenów, w tym wykorzystywania tymczasowego,
 - b) powiązań funkcjonalnych tych terenów z:
 - otaczającą zabudową,
 - infrastrukturą transportową,
 - innymi terenami przestrzeni publicznych,
 - c) urządzania i sytuowania zieleni, w tym:
 - struktury przestrzennej nasadzeń,
 - dopuszczalnych lub zakazanych gatunków roślin,
 - wysokości zieleni,
 - pełnionej funkcji,
 - d) powiązań funkcjonalnych terenów zieleni z:
 - otaczającą zabudową,
 - infrastrukturą transportową,
 - innymi terenami zieleni,
 - e) zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania w rozumieniu art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169),
 - f) koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2),
 - g) elementów pasa drogowego, z zachowaniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i 961), w tym części pasa drogowego przeznaczonych pod lokalizację ogródków gastronomicznych, rozumianych jako wyznaczone miejsca do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych;
- 4) w zakresie zakazów i ograniczeń dotyczących działalności handlowej lub usługowej – regulacje dotyczące:
- a) rodzajów tej działalności,
 - b) prowadzenia tej działalności w parterach budynków;
- 5) w zakresie określenia maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, w tym obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalnej liczby – regulacje dotyczące maksymalnej wielkości tych powierzchni wyrażonych w metrach kwadratowych, z dopuszczeniem ich różnicowania w ramach obszaru objętego planem;

6) w zakresie niezbędnej do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali – w przypadkach, o których mowa w art. 37i ustawy – regulacje dotyczące charakterystyki inwestycji uzupełniającej, obejmującej w szczególności jej lokalizację oraz opis podstawowych parametrów technicznych, a ponadto:

- a) w odniesieniu do infrastruktury technicznej – wymagania w zakresie powiązań z sieciami uzbrojenia terenu oraz sieciami przesyłowymi,
- b) w odniesieniu do infrastruktury społecznej – wymagania w zakresie funkcji inwestycji,
- c) w odniesieniu do lokali – wymagania w zakresie funkcji lokali, ich powierzchni i lokalizacji w budynku.

Wizualizacja ustaleń planu składać się powinna z:

- 1) koncepcji urbanistycznej obszaru objętego planem, obejmującej w zależności od potrzeb:
 - a) ilustrację etapowania realizacji ustaleń planu, z uwzględnieniem inwestycji w fazie planowania lub realizacji na podstawie innej niż ustalenia planu, oraz ich stanu zaawansowania i korelacji z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 1020),
 - b) wskazanie granic terenów wymagających zawarcia umowy urbanistycznej, o której mowa w art. 37i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz lokalizacji infrastruktury i lokali, o których mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia,
 - c) wskazanie granic terenów wymagających scalenia i podziału nieruchomości,
 - d) usytuowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
- 2) modelu struktury przestrzennej obszaru objętego planem, uwzględniającego charakterystyczne cechy ukształtowania terenu, sporządzonego w trójwymiarowej postaci fotorealistycznej, umożliwiającego zmianę punktu obserwacji w przestrzeni, z uwzględnieniem istniejących i projektowanych elementów zagospodarowania przestrzennego;
- 3) widoków wybranych charakterystycznych elewacji lub rozwinięć tych widoków od strony terenów przestrzeni publicznych z uwzględnieniem najbliższego otoczenia, sporządzonych w zależności od potrzeb w skali 1:500 lub większej.

Ponadto wizualizacje mogą także zawierać:

- 1) widok koncepcyjny wkomponowany w zdjęcie lotnicze jednostki osadniczej lub jej części, z uwzględnieniem powiązań kompozycyjno-przestrzennych z otoczeniem obszaru objętego planem, uwzględniającego przedsięwzięcia rewitalizacyjne, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
- 2) koncepcję zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych, sporządzoną w zależności od potrzeb w skali 1:500 lub większej;



- 3) koncepcję wybranych charakterystycznych fragmentów obszaru, sporządzoną w zależności od potrzeb w skali 1:500 lub większej;
- 4) przekroje terenu, w tym terenów przestrzeni publicznych oraz – jeśli w planie zawarto ustalenia, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. G rozporządzenia – przekroje pasa drogowego, sporządzone w zależności od potrzeb w skali 1:500 lub większej.



- Aktualizacja zintegrowanego planu rozwoju obszarów miejskich i przemysłowych miasta Kalisza do roku 2020.* Uchwała Nr XLII/583/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Kalisz.
- Analiza dokumentów strategiczno-programowych w zakresie identyfikacji rekomendacji do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Kalisza.* Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Miasto Kalisz. Październik 2016. Poznań – Kalisz.
- Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., 2010, *Metody badawcze w naukach politycznych*, Warszawa: PWN.
- Cambridge Dictionaries Online, 2014. Desk research (<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/desk-research>; dostęp: 20.07.2016).
- Ciesiołka P., 2014a, „Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces rewitalizacji w Poznaniu na tle największych miast w Polsce”, *Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna*, vol. 27/2014, s. 101-121.
- Ciesiołka P., 2014b, „Rewitalizacja jako element polityki rozwoju aglomeracji poznańskiej”, *Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast*, zeszyt 2/2014, s. 17-30.
- Diagnoza. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Miasto Kalisz. Rewitalizacja.* Załącznik nr 2 do Uchwały XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21.06.2016 r. Kalisz.
- Dutkowski M., 2003, „Analiza SWOT w badaniach lokalnych i regionalnych – problemy stosowania i główne błędy interpretacji”, w: H. Rogacki (red.), *Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej*, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 43–49.
- Dutkowski M., 2004. *Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego*, t. 551.
- Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A. 2012, *Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej*, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
- Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., 2001, *Metody badawcze w naukach społecznych*, Warszawa: Wydawnictwo Zys i S-ka.
- GIOŚ. *Monitoring hałasu. Wskaźniki*. 2016. W: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_halasu-/wskazniki.pdf.
- Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016.* Uchwała Nr XXXIV/474/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. Kalisz.
- Heczko-Hyłowa E., 2009, „Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004-2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego”, w: M. Bryx (red.), *Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. Seria Rewitalizacja Miast Polskich*, t. 7. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, s. 157-186.
- Jakość życia w Kaliszu.* WYG International Sp. z o.o. 2013. Kalisz.
- Kalisz. Rewitalizacja. Do trzech razy sztuka. Raport z badań ilościowych i jakościowych.* PZR Consulting. Pracowania Zrównoważonego Rozwoju. Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Miasto Kalisz. Rewitalizacja. 2016. Kalisz.
- Kotus J., 2001, „Badania socjologiczne w poznaniu struktur i procesów społecznych dla potrzeb gospodarki przestrzennej”, w: H. Rogacki (red.), *Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej*, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 99–108.
- Miszczyk A., 2007, „Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego”, w: A. Miszczyk, M. Miszczyk, K. Żuk (red.), *Gospodarka samorządu terytorialnego*, Warszawa: PWN, s. 161–198.
- Obłój K., 2014. *Strategia organizacji*. Wydanie III, zmienione. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Parysek J. J., 1997. *Podstawy gospodarki lokalnej*. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
- Parysek J. J., 2015, „Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro”, *Studia Miejskie*, 17, s. 9-25.
- Pszczółowski T., 1978. *Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji*. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
- Roberts P., Sykes H. (red.), 2000, *Urban Regeneration: a handbook*, London: SAGE.
- Siejkowska-Koberidze A. 2012, „Studia inwentaryzacji urbanistycznej”, w: S. Liszewski (red.), *Geografia Urbanistyczna*, Warszawa: PWN, s. 409-428.
- Siemiński W., Topczewska T. 2009, *Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008*, Warszawa: Wydawnictwo Delfin.
- Sierpowska I., 2014. *Pomoc społeczna. Komentarz do Ustawy*. Wyd. Wolters Kluwer.
- Standardy dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych*, Zarządzenie nr 132/2017 Prezydenta Miasta Kalisza
- Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza*, Zarządzenie nr 627/2015 Miasta Kalisza
- Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki*, 2011. Opracowania tematyczne, 601. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza.* Uchwała nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. Kalisz.
- Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. D.U. 2015, poz. 1777.
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Dz.U. 2014 poz. 1146.
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza na lata 2015-2020.* Uchwała nr XV/175/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Kalisz.



Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 2016. Warszawa,
Ministerstwo Rozwoju.

Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, 2016. Poznań, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.



16 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Analiza dokumentów strategiczno-programowych w zakresie identyfikacji rekomendacji do Gminnego programu rewitalizacji Miasta Kalisza.

Załącznik 2. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji.

Załącznik 3. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych.

Załącznik 4. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego programu rewitalizacji Miasta Kalisza.



*Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/../
Andrzej Plichta*